



3 km yer maydonida Ko'prikboshi MFYda "Shahrixonsoy" bo'yida (Soxil bo'yi)
loyihasi doirasida dam olish maskanlari tashkil qilish (suv tortish ishlari uchun).

NUQSONLAR DALOLATNOMASI

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		0
2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000 МЗ	1,128
3	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 МЗ	0,1128
4	УШИРЕНИЕ ТРАНШЕЙ ПОД КОЛОДЦЫ ЭКСКАВАТОРАМ ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000 МЗ	0,072
5	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОД КОЛОДЦЫ	100 МЗ	0,072
6	УСТРОЙСТВО УКРЕПИТЕЛЬНЫХ ПОЛОС ИЗ ЩЕБНЯ ШИРИНОЙ 0,5 И 0,75 М, ТОЛЩИНОЙ 10 СМ	1000 М2	0,036
7	Устройство песчанной подстилающей подушки толщиной 100мм	10 МЗ	18
8	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПЕСКА ВРУЧНУЮ С УПЛОТНЕНИЕМ И ПОДБИВКОЙ ПОД ТРУБЫ	100 МЗ	0,18
9	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 59 (80) КВТ (Л.С.), 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000 МЗ	0,948
10	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА И ВЫРАВНИВАНИЕ ТРАНШЕЙ ВРУЧНУЮ	100 МЗ	0,948
11	Битумная обмазочная гидроизоляция наружной поверхности стен и днищ ж/б колодцев за 2 раза	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1,08
12	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1,08
13	ВОДОПРОВОД		0
14	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	1 КМ	2,35
15	Трубы полиэтиленовые Д=110мм стенки 5,3 мм, SDR 9 PN 16	М	2350
16	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ: 110 ММ	ШТ	5
17	Задвижка чугунная 30ч6бр Ду-110 Ру -10 (вода/газ), Россия	ШТ	5
18	АДАПТЕР П/Э Д. 110 ММ	ШТ	21
19	ГИЛЬЗА (САЛЬНИК) ИЗ П/Э ТРУБ ДИАМЕТРОМ 159Х4ММ 50СМ	ШТ	16
20	УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	1 КРАН	6
21	СТОИМОСТИ Вентиль ДУ-50 угловой-специальный (пожарный кран)-чугун	ШТ	6
22	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ: СУХИХ	10 МЗ	1,944
23	Люк чугунный водопроводный тип "Т"	ШТ	9
24	Колодец из сборных ж/б элементов Д=1,5м Нр ч, =1,5м	ШТ	9
25	Плита перекрытия КЦП 1-15-2	ШТ	9
26	Кольца стеновые КЦ 15-0,9	ШТ	9
27	Кольца стеновые КЦ 15-0,6	ШТ	9
28	Плита днища КЦД 15	ШТ	9
29	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С КОЖУХ ДИАМЕТРОМ: 259 ММ	100 М	0,28
30	Трубы стальные электросварные прямошовные с термоусилением сварного шва Дн. 259 толщ 8мм	М	28
31	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ		0
32	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОР С КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ ВЕСОМ ДО 1 ТН	ТН	6,6
33	Уличный фонарь ХСТУ-11025/4м 4000К	ШТ	60
34	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ПОД ОПОРУ ОСВЕЩЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА В20 М-250	100 МЗ	0,6
35	БЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ БОЛТОВ 1КОМПЛ	КОМПЛЕКТ	60
36	ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ 1ММ	ТН	0,72
37	ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА В7,5 ТОЛЩИНОЙ 100ММ (0,8Х0,8)	100 МЗ	0,384
38	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ВЛ И ОРУ, СТОЕК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫХ ОПОР ВЛ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОРТАЛОВ ОРУ: С ОБМАЗКОЙ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА	100 М2	1,92

39	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2	0,5109
40	ТРЁХМЕСТНАЯ СКАМЕЙКА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПРОФИЛЕМ, ПОКРЫТЫМ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКОЙ, И ДЕРЕВЯННЫМ СИДЕНЬЕМ	ШТ	40
41	НАРУЖНЫЕ ТРЁХСЕКЦИОННЫЕ УРНЫ ДЛЯ МУСОРА (из металла и дерева)	ШТ	40

Loyiha tashkiloti—



O.Komilov