

Объект: Строительство подземного пешеходного перехода между гостиницей «Фаровон» в городе Хиве и строящимся напротив неё новым комплексом Конгресс-холла

Ведомость объемов работ

ГИП
Составил



Шаяхмедов Т
Кайимов У

Ед изм	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
	I. Общие данные		
1	Длина моста	м	10,5
2	Схема моста	м	1x10,0
3	Габарит моста	м	0,3+4,0 +0,3
4	Пролетные строения – металлическая ферма. Основные балки двутавр № 45Б2	шт	5
5	Опоры береговые на свайном основании из забивных железобетонных свай сечением 35×35 см.	шт	8
6	Хорезмская область		
	II. Сооружение опор.		
	Устройство береговых опор		
1	Выемка грунта I группы экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м³, с погрузкой в автосамосвалы и транспортированием в отвал км	м³	57,6
2	Обмазка поверхности свай горячим битумом за 2-раза БН70/30	м²	84
3	Стоимость и забивка ж/б свай марки СМ8.35-1Т3А 1шт-2,5т; 1шт-1,0 м³;		
	Стоимость и забивка железобетонных свай марки СМ 8.35-1Т3А в грунтах II группы на глубину до 7,5м дизель – молотом	шт	8
	Сульфатостойкий бетон В 27,5 F200	м³	8,0
	Масса т,	т	20,0
4	Рубка голов свай 0,1225м²	шт	8
5	Погрузка бетонного лома после рубки голов свай вручную в автотранспорт с вывозом в отвал на расстояние __ км	м³	0,49
		т	1,18
6	Подготовка из монолитного бетона В10	м³	1,25
7	Устройство монолитных железобетонных насадок и подферменников береговых опор с изготовлением и укладкой арматурных сеток и каркасов.	шт	2
	Бетон класса В25, F200, W6 на сульфатостойком портландцементе.	м³	6,6
	- арматура А-400 Ø 16	т	0,201
	- арматура А-400 Ø 12	т	0,188
	- арматура А-240 Ø 6,5	т	0,229
	- Вязальная проволока	т	0,003
	- металла всего:	т	0,621
8	Обмазка поверхности насадок соприкасающийся грунтом горячим битумом за 2-раза БН70/30	м²	15,82

9	Засыпка дренажного грунта за береговыми опорами с послойным уплотнением вручную из щебеночно-песчаной смеси (ЩПС).	м³	17,44
10	Устройство щебеночного слоя из прочных горных пород фракции 40–70 мм с уплотнением вручную, толщиной слоя h = 300 мм.	м³	10,08
11	Устройство слоя из щебеночно-песчаной смеси С4 (или С5) по ГОСТ 25607-2009 с уплотнением вручную, толщиной слоя h = 150 мм.	м³	5,28
III. Пролетные строения и проезжая часть			
1	Стоимость и установка резиновых опорных частей типа РОЧ 30 х 40 х 7,8 см под балок	шт	10
2	Стоимость и изготовление металлического пролетного строения длиной 10,0м	шт	1
	- Двутавр №45Б2 L=50,0м	т	3,8
	- Профильная труба 40х25х3 L=240,0м	т	0,638
	- Уголок № 70х70х7 L=174,4м	т	1,287
	- Уголок № 40х40х4 L=93,76м	т	0,227
	- Швеллер № 14П L=20,0м	т	0,246
	- Полосовая сталь δ=10мм	т	0,254
	- Листовая сталь δ=10мм	т	3,611
	- арматура А-400 Ø 12	т	0,0075
	Итого всего металла	т	10,07
3	Очистка поверхности металлической фермы механическим способом с нанесением грунтовки ВЛ-02 в 1 слой.	м²	191,47
4	Окраска поверхности металлической фермы по огрунтованной поверхности эмалью ХВ-124 в 2 слоя.	м²	191,47
5	Устройство монолитной железобетонной плиты проезжей части моста толщиной 16,25 см из бетона класса В30 на сульфатостойком портландцементе с показателями морозостойкости F200 и водонепроницаемости W8, с армированием сеткой из арматуры класса А400 Ø12 мм с ячейкой 200×200 мм.	м³ т	3,58 0,447
6	Стоимость изготовления и приварки анкеров из арматуры класса А400 Ø12 мм с шагом 400×400 мм.	т	0,037
7	Цементно-песчаный раствор под граниты h=3см	м³	1,8
8	Покрытие пешеходной части из шероховатого гранита, h=20 мм.	м²	52,2
9	Устройство покрытия из тактильной плитки жёлтого цвета 300×300×50 мм на пешеходной части перехода	м²	7,83
10	Стоимость, изготовления и установка закладных изделий ЗД-1	шт	12
	Арматура А400 Ø 12	т	0,0081

	Металлический лист толщиной 10мм 200х200мм	т	0,038
11	Стоимость, изготовления и установка металлических ограждений, с окраской в 2- слоя	т	0,511
	IV. Устройство деформационных швов	п.м	9,2
1	Стоимость и установка компенсатора из линокрома (2 слой)	м ²	13,2
2	Стоимость и установка металлического Т-образного элемента.	т	0,194
3	Оцинкованный лист 0,7мм	м ²	4,1
		т	0,021