

NN n/n	Наименование вида работ	Ед. изм.	Коли- чество	Примечание
	Линейно-кабельные сооружения			
	I. Подготовительные работы до прокладки кабеля			
1.1.	Рытье траншеи в ручную длиной 260м шириной 0,5м глубиной 1,5м	м ³	225,5	
1.2.	Очистка колодцев от мусора (0,1*23 кол=2,3)	м ³	—	
1.3.	Погрузка мусора вручную на автомашины (применительно грунт I категории)	м ³	5,5	
1.4.	Отвозка мусора автомашинами на расстояние	м ³	1	
	II. Прокладка волоконно-оптических кабелей			
2.1.	Прокладка волоконно-оптического кабеля по трассе (запас 5,5%)	м	300	
2.2.	Прокладка волоконно-оптического кабеля по зданию	м	—	
2.3.	Измерение затухания на кабельной площадке волоконно-оптического кабеля с числом волокон —12шт.	кабель	1	
2.4.	Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении с числом волокон— 12шт.	участок	1	
2.5.	Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля ГТС в двух направлениях с числом волокон— 12шт.	участок	1	
2.6.	Установка металлической опоры	м	—	
2.7.	Общая замена волоконно-оптического кабеля по трассе 12 ВОК	м	300	
2.8.	Сигнальная лента	м	300	
2.9.	Муфты для оптических кабелей	шт	2	
2.10.	Предупредительные столбики	шт	16	
2.11.	Определительные столбики	шт	4	
2.12.	Обратная засыпка ранее разработочной траншеи в ручную	м ³	190	

инв. N подп	Взаим. инв. N	Подп. и дата						
			2026г.					
			РП-002-ЛС-26					
			"Xiva shahridagi "Farovon" mehmonxonasi hamda uning qarshisida yangi barpo etilayotgan Kongress-Xoll majmuasi o'rtasida yer osti o'tish yo'li qurish					
			Изм.	К.уч.	Лист	№зак.	Подпись	Дата
			Линейные сооружения.					
			Стадия					
			Лист					
			Листов					
			Нач.отдел Эралиев Ш.					
ГИП Шаяхмедов.Т								
Исполнит. Рахматиллаев. Х								
Наименование вида работ								
"Yo'l-loyiha byurosi" MChJ								