

№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Земляные работы			
1.	Выемка грунта	м ³	300
2.	Срезка	м ³	220
3.	Качественный насып	м ³	582
Сб.железобетонные работы			
1.	Сб.ж/б лоток ЛР-6	м ³ /шт.	87.94/50
2.	Сб.ж/б фундамент плит П 6-4,5	м ³ /шт.	1,134/42
3.	Сб.ж/б фундамент Ф 12-6	м ³ /шт.	3.21/29
4.	Сб.ж/б стойка СТ - 7,5	м ³ /шт.	0.89/29
Прочие работы			
	Гравий, втрамбованный в грунт	м ³	12
	Обмазочная гидроизоляция ж/б конструкции горячим битумом за 2 раза	м ²	663
	Погрузкой экскаваторами	м ³	364
	Транспортировка грунта -2 км	Т	582