

"TASDIQLAYMAN"



Andijon viloyati "Yagona
buyurtmachi xizmati injiniring
kompaniyasi" DM boshlig'i
Sh. Ruzibekov
"07/10/09" 2026y.

Nuqsonlar dalolatnomasi

**Oltinkul tumanida yangi tashkil etilayotgan IT markazida joriy
ta'mirlash ishlari.**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
2	1 ХОНА		
3	ПОТОЛКОВ		
4	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ: ПОТОЛКОВ	100 M2	0,495
5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ПОТОЛКОВ	100 M2 ПОВЕРХНОСТИ	0,495
6	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: ПОТОЛКОВ К НОРМЕ 15-02-19-08	100 M2 ПОВЕРХНОСТИ	-0,495
7	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 M2	0,495
8	Краски художественные оформление потолков	M2	49,5
9	СТЕН		
10	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ: СТЕН	100 M2	1,055
11	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: СТЕН	100 M2 ПОВЕРХНОСТИ	1,055
12	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: СТЕН К НОРМЕ 15-02-19-07	100M2	-1,055
13	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 M2	1,055
14	Краски художественные оформление стен	M2	105,5
15	2 ХОНА		
16	ПОТОЛКОВ		
17	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ: ПОТОЛКОВ	100 M2	0,302
18	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ПОТОЛКОВ	100 M2 ПОВЕРХНОСТИ	0,302
19	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: ПОТОЛКОВ К НОРМЕ 15-02-19-08	100 M2 ПОВЕРХНОСТИ	-0,302
20	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 M2	0,302
21	Краски художественные оформление потолков	M2	30,2
22	СТЕН		
23	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ: СТЕН	100 M2	0,757

24	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: СТЕН	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0,757
25	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: СТЕН К НОРМЕ 15-02-19-07	100М2	-0,757
26	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,755
27	Краски художественные оформление стен	М2	75,5
28	3 ХОНА		
29	ПОТОЛКОВ		
30	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ: ПОТОЛКОВ	100 М2	0,2
31	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ПОТОЛКОВ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0,2
32	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: ПОТОЛКОВ К НОРМЕ 15-02-19-08	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	-0,2
33	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,2
34	Краски художественные оформление потолков	М2	20
35	СТЕН		
36	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ: СТЕН	100 М2	0,527
37	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: СТЕН	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0,527
38	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: СТЕН К НОРМЕ 15-02-19-07	100М2	-0,527
39	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,527
40	Краски художественные оформление стен	М2	52,7
41	КОЗЕРОК ШТ		
42	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ: ДО 4 КГ	Т	0,1688
43	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТОЙКИ	1 Т КОНСТРУКЦИЙ	0,25
44	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТОЙКИ	Т	0,25
45	МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	1 Т КОНСТРУКЦИЙ	0,14
46	МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ: ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	1 Т КОНСТРУКЦИЙ	0,068
47	МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ НА ВЫСОТЕ ДО 25 М ПРОЛЕТОМ ДО 24 М МАССОЙ: ДО 3,0 Т	1 Т КОНСТРУКЦИЙ	0,457
48	ФЕРМЫ ПОДСТРОПИЛЬНЫЕ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ УГОЛКОВ, МАССА 1 М, Т ДО 0,1	Т	0,457
49	УСТРОЙСТВО ПО ФЕРМАМ НАСТИЛА: РАБОЧЕГО ТОЛЩИНОЙ 25 ММ СПЛОШНОГО	100 М2	0,42
50	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ: БЕЗ НАСТЕННЫХ ЖЕЛОБОВ	100 М2	0,42
51	СТОИМОСТЬ ВОДОСТОЧНЫЙ ЛОТОК	М	8,4
52	СТОИМОСТЬ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ММ	М	9
53	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0,425
54	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ С ПОРУЧНЯМИ: УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЕЙ	100 М	0,16
55	ограждение крыльцо нержавейка	М	16
56	ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ РАЗМЕРОМ ДО 60Х60 СМ: ДО 3	100 М2	0,425
57	ПЛИТКИ ИТАЛГРАНИТ	М2	42,5
58	БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ		

59	ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ МУСОРА	100 М2	11
60	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ГРАВИЙНОГО	1 М3 ОСНОВАНИЯ	165
61	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ: ИЗ ПЕСКА ТОЛЩИНОЙ 5 СМКА	100 М3	0,55
62	СТОИМОСТЬ МЫТЫЙ ПЕСОК	М3	55
63	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТОК ВРУЧНУЮ РАЗМЕРОМ 30Х30Х5 СМ, КОЛИЧЕСТВО ПЛИТКИ ПРИ УКЛАДКЕ НА 1 М2 11 ШТ НА ОСНОВАНИЕ ИЗ ГОТОВОЙ СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	10
64	ВИБРОПРЕССОВАННАЯ БЕТОННАЯ БРУСЧАТКА С НАТУРАЛЬНОЙ КРОШКОЙ "БУЛЬВАР" ТОЛЩ 60мм 400х200мм ЦВЕТ РАЗНОЦВЕТНЫЙ	М2	1000
65	УЗОР БЕТОННЫХ	ШТ	180
66	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТОК ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ: НА КЛЕЕ КН-2	100 М2 ПОКРЫТИЯ	1
67	БРУСЧАТКА(РИФЛЕННАЯ ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА)ЖЁЛТОГО ЦВЕТА ТОЛЩИНОЙ 6 СМ	М2	92
68	БРУСЧАТКА(ТОЧЕЧНАЯ ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА)ЖЁЛТОГО ЦВЕТА ТОЛЩИНОЙ 6СМ	М2	8
69	ПАНЕЛЬНАЯ ОГРАЖДЕНИЕ 20 ПМ Н=2,3		
70	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3	0,016
71	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ Ж/БЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ	100 М3	0,048
72	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 14 ММ	ТН	0,546
73	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100 М2	0,24
74	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОГРАД ИЗ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ: 2 М	100 М	0,2
75	ПАНЕЛИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 2,0Х0,5Х0,08	ШТ	10
76	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ОКРАСКА ФАСАД С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2	0,8
77	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ОКРАСКА ЦОКОЛ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2	0,24
78	ФАСАД		
79	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЛЕСТНИЦ	100 М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	5
80	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100 М2	0,5
81	ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	5
82	ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	5
83	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН» СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 М2	5
84	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ	5
85	ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ РАЗМЕРОМ ДО 60Х60 СМ: ДО 3	100 М2	1,2
86	ПЛИТКИ ИТАЛГРАНИТ	М2	120
87	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА: ИЗ БРУСЬЕВ	1 М3	0,32
88	ОБШИВКА НИЗ КАРНИЗА "ТУНУКАФОН"	100 М2	1,5

89	СТОИМОСТЬ АЛЮПАН	М2	150
90	НАРУЖНАЯ ОТКОСЫ		
91	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ: ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100 М	1,3
92	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ: СТЕН	100 М2	0,39
93	ПОЛИВ		
94	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		
95	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000 М3	0,021
96	ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ ГРУНТА II ГРУППЫ	100 М3	0,021
97	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 59 (80) КВТ (Л.С.), 2 ГРУППА ГРУНТОВ	1000 М3	0,013
98	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1, 2	100 М3	0,035
99	УКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ		
100	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50Х3 ММ	1 КМ	0,52
101	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 50Х3 ММ	М	52
102	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 32Х3 ММ	1 КМ	0,535
103	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 32Х3 ММ	М	535
104	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20Х2 ММ	1 КМ	0,28
105	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 25Х2 ММ	М	28
106	НАСАДКА-РАЗБЫРЗГИВАТЕЛЬ	ШТ	61
107	ТРОЙНИК 50 ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ	ШТ	3
108	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 50/32/50	ШТ	112
109	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 32/20/32	ШТ	61
110	ОТВОД 90° Д=50ММ	ШТ	15
111	МУФТА 50 ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ	ШТ	25
112	МУФТА 25 ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ	ШТ	34
113	ЗАГЛУШКА Д=32ММ	ШТ	12
114	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ВЕНТИЛЕЙ	10 ШТ	0,4
115	ВЕНТИЛЬ ШАРОВОЙ Д=50ММ	ШТ	4
116	ВЕНТИЛЬ ШАРОВОЙ Д=32ММ	ШТ	2
117	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ: 63 ММ	ШТ	1
118	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ Д=63ММ 30Ч6БР	ШТ	1
119	АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ, МАССА, Т: 0,064	1 ШТ	1
120	СТОИМОСТЬ НАСОСА ЦИРКУЛИРУЮЩИХ GTD 40-25-3KV	ШТ	1
121	ОЗЕЛЕНЕНИЕ		
122	ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА ВРУЧНУЮ	100 М2	5,5
123	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА БЕЗ ВНЕСЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ: ВРУЧНУЮ	100 М2	5,5
124	ПОСЕВ ГАЗОНОВ СРЕДНЕЙ ЗАГУЩЕННОСТИ, ВРУЧНУЮ	100 М2 ГАЗОНА	5,5
125	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТОМ БУЛЬДОЗЕРОМ С УПЛОТНЕНИЕМ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ КАТКАМИ ПЕРЕКРЫТИЙ ТОННЕЛЕЙ В КОТЛОВАНАХ С КРЕПЛЕНИЕМ И ОТКОСАМИ	100 М3 МАТЕРИАЛА ДЛЯ ЗАСЫПКИ	1,65
126	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ГРУНТ, СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР, СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ РАЗБОРКЕ КОНСТРУКЦИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ) НА РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, 15 КМ	ТОННА	272

127	ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КРУГЛЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,2X0,15 М И 0,25X0,2 М ВРУЧНУЮ В ЕСТЕСТВЕННОМ ГРУНТЕ	10 ЯМ	8
128	Голубой йел	ШТ	10
129	Mojiveynik(Archa)	ШТ	40
130	Силива Писсарди	ШТ	10
131	УРНА	ШТ	10
132	СКАМЕЙКА	ШТ	10
133	БУФЕТ	ШТ	1
134	КАПСУЛА	ШТ	4
135	НАРУЖНАЯ ОСВЕЩЕНИЯ		
136	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ: БОЛЕЕ 5 М3	100 М3	0,02625
137	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОР С КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ ВЕСОМ ДО 1 ТН	ТН	0,3
138	ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ С ОДНОРОЖКОВЫМ КРОНШТЕЙНОМ 4,2М	ШТ	15
139	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ,СОЛНЕЧНЫМИ ПАНЕЛЯМИ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА В КОМПЛЕКТЕ, ДЛЯ АВТОДОРОГИ И МЕСТНОГО ПРОЕЗДА	100 ШТУК	0,15
140	SOLARPANEL: 5V/40W POLY; SOLAR PANEL DIMENSION: 550MM	ШТ	15
141	КОНТРОЛЛЕР ПОСТОЯННОГО ИЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА ТОК 20 А, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ	ШТ	15
142	НОГИРОНЛИГИ БУЛГАН ШАХСЛАР УЧУН КУЛАЙ ВА ТУСИКСИЗ ХАРАКАТЛАНИШ УЧУН ШАРОИТ ЯРАТИШ		
143	ФАСАД КИРИШ КИСМИДА		
144	ОГОХЛАНТИРУВЧИ ТАКТИЛ КОПЛАМА	ШТ	10
145	ЙУНАЛТИРУВЧИ ТАКТИЛ КОПЛАМА	ШТ	14
146	ЁНГИН ПАЙТИДА ХАРАКАТ ЙУНАЛИШИ БЕЛГИСИ	ШТ	1
147	КУРИШДА НУХСОНИ БОРЛАР УЧУН ЭЛЕКТРОН КОНТРАС ТАБЛО	ШТ	1
148	ПАНДУС ТУТКИЧ БОШЛАНИШИДА СИГНАЛИЗАЦИЯ ТУГМАСИ ХОДИМЛАРНИ ЧАКИРИШ УЧУН	ШТ	1
149	ограждение крыло нержавеющейка	М	120
150	ЁПИШТИРИЛАДИГОН САРИК ДОИРА	ШТ	3
151	Алюминиевый профиль (Противо скользящая угловая накладка-порог)	М	31
152	БИНОНИ ИЧКИ КИСМИДА		
153	Контраст лента	М	35

"EKSPRESS ELEKTRON SERVIS"MC

Loyiha bosh muhandisi:



Ismuddinov I

Jo'raboyev Q