

"КЕЛИШДИ"

Ангор тумани ҳокимининг саноатни ривожлантириш, капитал қурилиш, коммуникациялар ва коммунал кўжалик масалалари бўйича ҳоким ўринбосари : Н.Тўракулов
 " " " 2026 йил

"ТАҚДИМЛАЙМАН"

"Сурхондарё минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДМ директори : Т.Ҳиноров
 " " " 2026 йил

Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПК-117 сонли қарори ҳамда Халқ Депутатлари Ангор тумани кенгашининг 16.09.2026 йилдаги УП-27-93-8-109-К/26 қарорига асосан ҳамда Сурхондарё минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДМ нинг лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш учун қуйган танловига мувофиқ Сурхондарё вилояти Ангор тумани "Тўлқин" маҳалла кўчаларига 2 км асфалт ётқизиш ва 5км пиёдалар йўлакчаси қуриш объектини ишчи лойиҳасига
НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ.

Таъмирлаш ишларининг НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИГА хайъат аъзолари номидан имзо чекувчилар Сурхондарё минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДМ вакили, Ангор тумани "Тўлқин" МФЙ раиси, Лойиҳа ташаббускор, "Атмосфера эко-экспертиза" МЧЖ вакили ҳамда Ангор тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили мазкур қайдномани туздиқ шу ҳақдақим, визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида ушбу йўл бўйича қуйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

Ангор тумани "Тўлқин" МФЙ йўлларини асфалт ётқизиш L=2186 м										
№ т.р	Ишларнинг маъзили				Узунлиги метр	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада қўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Улч. Бир лиги	Микдори (ҳажм)
	Км		Пикет							
	дан	гача	боши	охир						
			ПК+	ПК+						
Ангор тумани "Тўлқин" МФЙ "Тараққиёт" кўчаси L=200 м В-3,5 м										
1	0	0,200	0+00	2+00	200	Ушбу таъмирталаб бўлиб қолган куча ҳолати тош тўшалган ахволда. Шунин				

Ангор тумани "Тўлқин" МФЙ "Тараққиёт-3" кўчаси L=400 м В-3,5 м										
1	0	0,400	0+00	4+00	400	Ушбу таъмирталаб булиб қолган куча ҳолати тош тўшалган ахволда. Шунини инобатга олиб сараланган қум-шағал аралашмасидан бўйлама профильни тўғирлаш ҳамда асфальтобетон қоплама ётқизиш инобатга олинishi шарт.	1. ҚША дан текисловчи қатлам ётқизиш ГОСТ 25607-2009 (С5) қўшиб йўли билан тиклаш	400х3,5	м2	1400,00
2							2.Йўл пойига битум эмулсия сепиш (1 м2 L=0,5)	400х3,5	м2	1400,00
2.1							а)Битум (400х3,5х0,0005х0,95)		тн	0,67
3							3.Йўл пойига иссиқ, зич, майда заррали Б- тип, 1-маркали асфальбетон қоришмаси билан қалинликда қоплама ётқизиш (ГОСТ 9128-2013)	400х3,5	м2	1400,00
3.1							а) А\бетон(1400х 120,82):1000		тн	169,15
Ангор тумани "Тўлқин" МФЙ "Юксалиш" кўчаси L=205 м В-4,0 м										
1	0	0,205	0+00	2+05	205	Ушбу таъмирталаб булиб қолган куча ҳолати тош тўшалган ахволда. Шунини инобатга олиб сараланган қум-шағал аралашмасидан бўйлама профильни тўғирлаш ҳамда асфальтобетон қоплама ётқизиш инобатга олинishi шарт.	1. ҚША дан текисловчи қатлам ётқизиш ГОСТ 25607-2009 (С5) қўшиб йўли билан тиклаш	205х4,0	м2	820,00
2							2.Йўл пойига битум эмулсия сепиш (1 м2 L=0,5)	205х4,0	м2	820,00
2.1							а)Битум (205х3,5х0,0005х0,95)		тн	0,34
3							3.Йўл пойига иссиқ, зич, майда заррали Б- тип, 1-маркали асфальбетон қоришмаси билан қалинликда қоплама ётқизиш (ГОСТ 9128-2013)	205х4,0	м2	820,00
3.1							а) А\бетон(820х 120,82):1000		тн	99,07
Ангор тумани "Тўлқин" МФЙ "Истиклол" кўчаси L=150 м В-4,0 м										
1	0	0,150	0+00	1+50	150	Ушбу таъмирталаб булиб қолган куча ҳолати тош тўшалган ахволда. Шунини инобатга олиб сараланган қум-шағал аралашмасидан бўйлама профильни тўғирлаш ҳамда асфальтобетон қоплама ётқизиш инобатга олинishi шарт.	1. ҚША дан текисловчи қатлам ётқизиш ГОСТ 25607-2009 (С5) қўшиб йўли билан тиклаш	150х4,0	м2	600,00
2							2.Йўл пойига битум эмулсия сепиш (1 м2 L=0,5)	150х4,0	м2	600,00
2.1							а)Битум (150х4,0х0,0005х0,95)		тн	0,29
3							3.Йўл пойига иссиқ, зич, майда заррали Б- тип, 1-маркали асфальбетон қоришмаси билан қалинликда қоплама ётқизиш (ГОСТ 9128-2013)	150х4,0	м2	600,00
3.1							а) А\бетон(600х120,82):1000		тн	72,49
Ангор тумани "Тўлқин" МФЙ "Талимарон" кўчаси L=371 м В-3,5 м										
1	0	0,371	0+00	3+71	371	Ушбу таъмирталаб булиб қолган куча ҳолати тош тўшалган ахволда. Шунини инобатга олиб сараланган қум-шағал аралашмасидан бўйлама профильни тўғирлаш ҳамда асфальтобетон қоплама ётқизиш инобатга олинishi шарт.	1. ҚША дан текисловчи қатлам ётқизиш ГОСТ 25607-2009 (С5) қўшиб йўли билан тиклаш	371х3,5	м2	1298,5
2							2.Йўл пойига битум эмулсия сепиш (1 м2 L=0,5)	371х3,5	м2	1298,5
2.1							а)Битум (371х3,5х0,0005х0,95)		тн	0,6167875
3							3.Йўл пойига иссиқ, зич, майда заррали Б- тип, 1-маркали асфальбетон қоришмаси билан қалинликда қоплама ётқизиш (ГОСТ 9128-2013)	371х3,5	м2	1298,5
3.1							а) А\бетон(1298,5х120,82):1000		тн	156,88477

ТУТАШМАЛАР (9 ДОНА)										
1	0	0,000	0+00	0+00	0	Туташмалар мавжуд ҳолати шағалли кўча иборат.Хар бир туташмаларга радиуси R=3 S=3,82 m2 A/бетон қопламаси ётқизилади.	1. ҚША дан текисловчи қатлам ётқизиш ГОСТ 25607-2009 (С5) қўшиб йўли билан тиклаш	3,82x9	м2	34,38
2							2.Йўл пойига битум эмулсия сепиш (1 м2 L=0,5)	3,82x9	м2	34,38
2.1							а)Битум (3,82x3,5x0,0005x0,95)		тн	0,02
3							3.Йўл пойига иссиқ, зич, майда заррали Б- тип, 1-маркали асфальбетон қориншмаси билан қалинликда қоплама ётқизиш (ГОСТ 9128-2013)	3,82x*9	м2	34,38
3.1							а) А\бетон(34,38x120,82):1000		тн	4,15
Ангор тумани "Тўлкин" МФЙда Пиёдалар йўлаги қуриш L=3400 м										
Ангор тумани "Тўлкин" МФЙ Пиёдалар йўлаги қуриш L=1550 м В-1,5 м										
1	0	1,55	0+00	15+50	1550	Автомобиль йўли ёқасига пиёдалар йулакчасини қуриш (Пиёдалар йўлакчаси ўрни паст-баландликдан иборат ва ўт-яндок ўсиб чиққан)	П-гурух тупроқ билан пиёдалар йўлаги ўрнини кўтариш Олиб келинган тупроқни тўкиш, ёйиш ва текислаш		м3	348,75
2							Грунт юзасини механизмлар ёрдамида текислаш (режалаштириш)	1550x1,5	м2	2325,00
3							Қум-шағал араашмасилан h=12 см қалинликда асос ётқизиш	1550x1,5	м2	2325,00
4							В15 маркали бетондан Н-8 см қалинликда пиёдалар йўлакчасини қуриш	1550x1,2	м2	1860,00
5							Ногиронлиги бўлган шахслар учун тактил плитка ётқизиш	1550x0,3	м2	465,00
Ангор тумани "Тўлкин" МФЙ Пиёдалар йўлаги-2 қуриш L=1000 м В-1,5 м										
1	0	1	0+00	10+00	1000	Автомобиль йўли ёқасига пиёдалар йулакчасини қуриш (Пиёдалар йўлакчаси ўрни паст-баландликдан иборат ва ўт-яндок ўсиб чиққан)	П-гурух тупроқ билан пиёдалар йўлаги ўрнини кўтариш Олиб келинган тупроқни тўкиш, ёйиш ва текислаш		м3	225,00
2							Грунт юзасини механизмлар ёрдамида текислаш (режалаштириш)	1000x1,5	м2	1500,00
3							Қум-шағал араашмасилан h=12 см қалинликда асос ётқизиш	1000x1,5	м2	1500,00
4							В15 маркали бетондан Н-8 см қалинликда пиёдалар йўлакчасини қуриш	1000x1,2	м2	1200,00
5							Ногиронлиги бўлган шахслар учун тактил плитка ётқизиш	1000x0,3	м2	300,00

Ангор тумани "Тўлкин" МФЙ Пиёдалар йўлаги-3 қуриш L=850 м В-1,5 м										
1	0	0,85	0+00	8+50	850	Автомобиль йўли ёқасига пиёдалар йўлакчасини қуриш (Пиёдалар йўлакчаси ўрни паст-баландликдан иборат ва ўт-яндок ўсиб чиққан)	П-гурух тупроқ билан пиёдалар йўлаги ўрнини кўтариш Олиб келинган тупроқни тўқиш, ёйиш ва текислаш		м3	192,00
2							Грунт юзасини механизмлар ёрдамида текислаш (режалаштириш)	1000x1,5	м2	1500,00
3							Қум-шағал араашмасилан h=12 см қалинликда асос ётқизиш	850x1,5	м2	1275,00
4							В15 маркали бетондан Н-8 см қалинликда пиёдалар йўлакчасини қуриш	850x1,2	м2	1020,00
5							Ногиронлиги бўлган шахслар учун тактил плитка ётқизиш	850x0,3	м2	255,00
1. Қум шағал аралашмаси "Шеробод тумани карери"									40 км	
2. Майда заррали асфальтобетон									38 км	
3. Битум "Жарқургон СП"									20км	

Сурхондарё минтакавий йулларга
буюртмачи хизмати ДМ вакили

Ангор тумани Ободонлаштириш бош
бошкармаси вакили:

"Атмосфера эко-экспертиза" МЧЖ бош
муҳандиси:

"Тўлкин" МФЙ раиси

Лойиҳа ташаббускори

С.Тўхтаев

Ф.Холматов

М.Чорчев

Э.Рахмонов

Д.Ҳасанов