



“HUDUDIIY ELEKTR TARMOQLARI” AJ
 “TOSHKENT SHAHAR ELEKTR
 TARMOQLARI” MCHJ”

“” ELEKTR TARMOQLARIGA ULANISH UCHUN TEXNIK SHARTLAR

Texnik shart raqami: 26266277377

Sana: 19.08.2026

Murojaat raqami: 280013

Murojaat raqami (YIDXP): 322680092

Sana: 12.08.2026

1. **Obyekt:** Yangi ulanish, Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти Тошкент шаҳар бошқармаси биносини қуриш (Iftixor MFY, Iftixor ko'chasi, 1-uy) , -;
2. **Buyurtmachi:** "TOSHKENT SHAHAR HOKIMIYATI YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI INJINIRING KOMPANIYASI" DAVLAT UNITAR KORXONASI ;
3. **Ulanadigan kuchlanishi:** 10kV ;
4. **Ruxsat etilgan umumiy quvvat:** 450 kVt;
5. **Elektr ta'minoti toifasi:** II ;
6. **Obyektning manzili:** Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти Тошкент шаҳар бошқармаси биносини қуриш (Iftixor MFY, Iftixor ko'chasi, 1-uy)
7. **Faoliyat turi:** -;
8. **Asosiy elektr ta'minoti:**

Техническое решение № 05-1806 от 17.08.2026г

Для подключения объекта потребной мощностью 450кВт необходимо:

1. Построить типовую двухтрансформаторную ТП. Тип ТП, количество и мощность трансформаторов определить проектом. Загрузка транс-форматоров в нормальном режиме работы не должна превышать 57%. 2. От построенной ТП проложить кабели 10кВ сечением 240мм² до места врезки в кабели ф. "Теннис-3,4" на участке ТП №4088 - ТП №4167. Место врезки определить проектом и согласовать с РЭС.
3. Проектом проверить загрузку фидера "Теннис-1,2,3,4". Проектом определить необходимость замены кабеля. Объем согласовать с РЭС.
4. Выполнить проект релейной защиты новых электрических сетей с применением современных устройств РЗА. Согласовать уставки и схемы реконструкции с РЗА Toshkent shahar hududiy filiali. В случае изменения уставок на питающем центре (ПС) согласовать уставки с РЗА ТашГорМЭТ.
5. Подача напряжения будет произведена в установленном порядке при наличии акта Узэнергоинспекции о допуске электроустановки в эксплуатацию и заключить договор электроснабжения.
6. Обслуживание в/в стороны (кабели, РП, ТП) - по договору;
н/в стороны (кабели, эл/уст) - потребитель.
7. Проект внешнего электроснабжения согласовать с Toshkent shahar hududiy filiali.
8. Проект внутреннего электроснабжения согласовать - с ГИ Узэнергоинспекцией.

9. Схема сетей внешнего электроснабжения должна обеспечивать напряжение у приемников электроэнергии, соответствующее ГОСТУ 13109-97 "Электрической энергии".
10. РУ-6/10 кВ ТП укомплектовать ячейками типа КСО-285.
11. На каждой секции шин 6/10 кВ ТП предусмотреть место для установки по одной резервной ячейке для развития сетей.
12. Предусмотреть в ТП АВР на стороне 0,4кВ
13. В проекте предусмотреть:
- а) электронные приборы учета, совместимые с АСКУЭ. Приборы учета установить на границе балансовой принадлежности.
 - При невозможности установки учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности - учет выполнить с соблюдением допустимых требований ППЭЭ и ПУЭ.
 - б) установку перед расчетными счетчиками специальных испытательных блоков согласно п. 1-5-23 ПУЭ.
 - в) энергосберегающее светодиодное освещение.
 - г) мероприятия по компенсации реактивной мощности.
 - д) установку ФЭС. Объекты, работающие на возобновляемых источниках энергии мощностью 300кВт и выше - подлежат реализации после согласования с МЭ РУз. Объем работ определить проектом.
14. В случае попадания в зону объекта выполнить перекладку всех в/в и н/в кабелей. Объем работ согласовать с РЭС. Для соединения в/в кабелей и концевых заделок использовать термоусаживаемые муфты, применяемые в электрических сетях Toshkent shahar hududiy filiali и имеющие сертификат Агентства Узгосстандарт.
15. Вышеуказанные работы выполняются потребителем за свой счет, из своих материалов и оборудования, силами спец. организации.
16. Перед началом производства земляных работ вызвать представителя РЭС и ТашГорхокимията. Осуществление строительных и ремонтных работ на дорожных объектах без получения разрешения, неразмещение или непредоставление разрешения в установленном порядке на месте проведения строительных и ремонтных работ, непринятие мер безопасности на участке проведения работ, а также невыполнение обязательств по восстановлению первоначального состояния дорожного объекта после завершения строительных и ремонтных работ влечёт ответственность в соответствии с законодательством. Строительные, реконструкционные или ремонтные работы, выполняемые подрядными организациями на основании разрешения, в соответствии с техническими условиями, полученными физическими и юридическими лицами для подключения к коммуникационным сетям, а также проектной документацией, согласованной с уполномоченными организациями, после их полного завершения рекомендуется принимать в эксплуатацию только после получения соответствующими уполномоченными органами заключения о разрешении на использование объекта, подтверждающего восстановление зелёных зон, дорожного покрытия, дорожных знаков, разметки, светофоров, элементов дороги (ирригационных и дренажных сетей, лотков и бордюров, осветительных устройств и дорожных знаков) до первоначального состояния и выполнение всех обязательств.

9. Elektr ta'minotini mustahkamlash bo'yicha qo'shimcha shartlar.

-

10. Texnik shart amal qilish muddati 1 yil.

Iste'molchining vazifalari:

- 1. Elektr tarmoqlariga ulash bo'yicha elektr ta'minoti loyihasini ishlab chiqish (ulanadigan quvvati 20 kVtdan yuqori bo'lgan iste'molchilar uchun), qurilish-montaj va sozlash-ishga tushirish ishlarini amalga oshirishni tayyor holda*

topshirish shartnomasini tuzish.

1.1. Quvvati 20 kVtdan yuqori bo'lgan taqdirda (elektr energiyasi iste'molchilari ixtiyoriga ko'ra) elektr ta'minoti loyihasini ishlab chiqish uchun loyihalash, qurilish-montaj va sozlash-ishga tushirish tashkilotlari yoki hududiy elektr tarmoqlari korxonasi bilan shartnoma tuzish va ishlab chiqilgan loyihani Energetika vazirligi huzuridagi Elektr energetikada nazorat inspeksiyasi bilan kelishish;

1.2. Elektr tarmoqlariga ulash bo'yicha qurilish-montaj va sozlash-ishga tushirish ishlarini amalga oshirish uchun iste'molchilar hududiy elektr tarmoqlari korxonasi yoki boshqa qurilish-montaj va sozlash-ishga tushirish tashkilotlari bilan tegishli shartnomalar tuzish hamda loyihaga va elektr uskunalari o'rnatish qoidalari talablariga muvofiq qurilish-montaj va sozlash-ishga tushirish ishlarini amalga oshirish;

1.3. Qurilish-montaj va sozlash-ishga tushirish ishlarini yakunlangandan so'ng (quvvati 20 kVtdan yuqori bo'lgan elektr qurilmalari ekspluatatsiya qilishga tayyorligi haqida xulosani rasmiylashtirish) hisobga olish tizimini plombalash va elektr ta'minoti shartnomasini tuzish uchun Davlat xizmatlari markazi yoki YAIDHXP orqali so'rovnoma yuborish;

2. Elektr ta'minoti shartnomasini tuzish.

Bosh muhandis: ISRAILOV NODIR BAXODIROVICH

Mazkur hujjat O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 31 avgustdagi 555-son Qarori bilan tasdiqlangan "Yuridik va jismoniy shaxslarni elektr tarmoqlariga ulash bo'yicha davlat xizmatlari ko'rsatishning ma'muriy reglamenti" talablariga muvofiq shakllangan.

