

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Центра развития профессиональной
квалификации медицинских работниковАкнлов Х.А.
2026

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Объект

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЗЛА УЛК ВВОДА ГВС, ХВС, ОТОПЛЕНИЯ И ОБЩИЖИТЬЯ "ШИФОКОР"
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ЗДАНИИ ЦРПКМР, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ТАШКЕНТ, МИРЗО
УЛУГБЕКСКИЙ РАЙОН, УЛ. ПАРКЕНТСКАЯ 51

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (УЧЕБНЫЙ КОРПУС И ОБЩЕЖИТЬЯ "ШИФОКОР")			
РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ЗДАНИЕ №1)			
1	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ГВС, ХВС ДИАМЕТРОМ 150 ММ	100М	0,22
2	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ГВС, ХВС ДИАМЕТРОМ 89 ММ	100М	0,15
3	СНЯТИЕ: ЗАДВИЖЕК ДИАМЕТРОМ 150 ММ	100ШТ	0,04
4	СНЯТИЕ: ЗАДВИЖЕК ДИАМЕТРОМ 89 ММ	100ШТ	0,08
5	СНЯТИЕ МАНОМЕТРОВ Д-89ММ.	КОМПЛЕКТ	1
6	ДЕМОНТАЖ ЩИТА.	ШТ	1
РАЗДЕЛ 2.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ЗДАНИЕ №2)			
7	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ГВС, ХВС ДИАМЕТРОМ 50ММ	100М	1,7
8	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ГВС, ХВС ДИАМЕТРОМ 76,89,100ММ	100М	6,55
9	СНЯТИЕ: ЗАДВИЖЕК ДИАМЕТРОМ 50,89,100ММ	100ШТ	0,33
10	СНЯТИЕ ВЕНТИЛЯ СТАЛЬНОГО Д-50ММ	100ШТ	0,15
11	СНЯТИЕ: КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100ШТ	0,06
12	ДЕМОНТАЖ: ГРЯЗЕВИКОВ	100ШТ	0,06
13	ДЕМОНТАЖ МАНОМЕТРА.	КОМПЛЕКТ	3
РАЗДЕЛ 3.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			
14	УСТАНОВКА ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОС 40М	ШТ	1
14	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 159Х3,5 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,22
15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 108Х3,5 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	6,15
16	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 89Х3,5 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,95
17	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76Х3,5 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,5
18	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 57Х3,5 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	2,3
19	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ГВС PN 20 ДИАМЕТРОМ: 110 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	2,68
20	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ГВС PN 20 ДИАМЕТРОМ: 90 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,9
21	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ГВС PN 20 ДИАМЕТРОМ: 63 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,35

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
22	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ГВС PN 20 ДИАМЕТРОМ: 40 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,06
23	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ГВС PN 20 ДИАМЕТРОМ: 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,02
24	УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ ФЛАНЦЕВЫХ ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ	4
25	УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ ФЛАНЦЕВЫХ ЗАДВИЖЕК ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ	13
26	УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ ФЛАНЦЕВЫХ ЗАДВИЖЕК ДИАМЕТРОМ 89 ММ	ШТ	21
27	УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ ФЛАНЦЕВЫХ ЗАДВИЖЕК ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ	24
28	УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВОЙ ВЕНТИЛЕЙ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ	6
29	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ Д-89ММ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	КОМПЛЕКТ	4
30	УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ	6
31	УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКОВ, ДО 108 ММ	ШТ.	6
32	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ЗАГЛУШЕК ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ	1
33	УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБ АРМОФЛЕКСОМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100М ИЗОЛЯЦИИ ТРУБ	0,3
34	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ 20 СЕКЦИЙ	100КВТ	0,035
	БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАДИАТОР	СЕК	20
	ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ Д-89ММ	ШТ	4
	АДАПТЕР В/Р Д-100ММ	ШТ	6
	ОТВОД ППР 90ГР. Д-100ММ	ШТ	30
	ТРОЙНИК ППР Д-50Х25Х50ММ	ШТ	1
	ТРОЙНИК ППР Д-40Х25Х40ММ	ШТ	2
	ТРОЙНИК ППР Д-25ММ	ШТ	1
	ОТВОД ППР Д-25ММ	ШТ	20
	КЛИПС ППР Д-50ММ	ШТ	10
	КЛИПС ППР Д-40ММ	ШТ	6
	КЛИПС ППР Д-25ММ	ШТ	4
	КРАН ШАРОВОЙ УГЛОВОЙ Д-25ММ	ШТ	4
	ФИТИНГИ	ШТ	100
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 2,3,4,5-ГО ЭТАЖЕЙ ЗДАНИЯ 3-Й ПОДЪЕЗД (ОБЩЕЖИТИЯ ЦРПКМР)			
РАЗДЕЛ 4.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
35	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	1,28
36	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ МЕТЛАХСКОЙ ПЛИТОК	100М2	1,88
37	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛАМИНАТА	100М2	7,36
38	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ	100М2	1,88
39	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	100М	6,72
40	РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	100М2 ПОДШИВКИ	2,4
41	РАЗБОРКА ОБШИВКИ: РАДИАТОРОВ	100М2	0,96
42	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100М2	5,2
43	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100М2	5,2
44	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО: 80 КГ	100ШТ	0,72
45	ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ: СКРЫТАЯ ПРОВОДКА	100М	4,8
46	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ	100ШТ	1,6
47	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	100ШТ	1,2
РАЗДЕЛ 5.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			
48	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ	100М2	1,88

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
50	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ	100 М2 ПОЛА	7,36
51	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO БЕЗ КЛЕЯ	100М2	7,36
52	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	100М	6,72
53	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	5,2
54	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	5,2
55	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК РАЗМЕРАМИ ДО 60Х60 СМ	100М2	1,88
56	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100М2	24
57	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100М2	19,2
58	ОБЛИЦОВКА ГИПСОВИНИЛОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ СТЕН С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПРИСТЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС С ЕГО УСТРОЙСТВОМ	100 М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	3,84
	ПРОФИЛ ДЛЯ СТЫКА	М	345,6000
59	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100М2	15,56
60	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ 5 ММ ПОТОЛКОВ	100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	12,8
62	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ СВЕЖЕУЛОЖЕННОГО БЕТОНА МАТЕРИАЛАМИ ПРОНИКАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ СИСТЕМЫ "ПЕНИТРОН ПЛЮС"	М2	708
63	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ	100М2	2,4
64	УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНЫХ ТЯГ	100М ДЕТАЛЕЙ	11,88
65	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ ОТБОЙНОЙ ДОСКИ ИЗ МДФ	100М КОРОБОК БЛОКОВ	11,88
66	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	100М2 ПРОЕМОВ	2,4
67	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ	100М КОРОБОК БЛОКОВ	12
68	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М	1,08
69	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ: ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	100М2	1,52
70	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100М2 ПОВЕРХНОСТИ	3
71	ОБЛИЦОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ ПАНЕЛЯМИ МДФ	100М2 ПОВЕРХНОСТИ	0,152
72	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК	100М2	2,84
73	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ 5 ММ СТЕН	100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	2,64
75	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1,6
76	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1,24

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
77	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК	100М2	1,24
78	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ 5 ММ ПОТОЛКОВ	100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1,24
80	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1,24
81	ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ СТЕН ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ: С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПРИСТЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС С ЕГО УСТРОЙСТВОМ	100 М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,48
82	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЕРИЛ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,216
РАЗДЕЛ 6. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			
83	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УНИТАЗОВ	100ШТ	0,16
84	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: РАКОВИН	100ШТ	0,16
85	СМЕНА СМЕСИТЕЛЕЙ БЕЗ ДУШЕВОЙ СЕТКИ	100ШТ	0,16
86	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДУШЕВЫХ	10ШТ	0,8
87	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ	100КВТ	1,224
	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	ШТ	720
	АМЕРИКАНКА ДЛЯ ППР ТРУБ Д-20ММ	ШТ	144
	КРАН ШАРОВОЙ ППР Д-20ММ	ШТ	240
	УШАСТИК ППР Д-20ММ	ШТ	8
88	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,64
	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ХВС ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	32
	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ГВС ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	32
	ОТВОД ППР Д-20ММ	ШТ	128
	МУФТА ППР Д-20ММ	ШТ	80
	ТРОЙНИК ППР Д-20ММ	ШТ	48
89	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ	РЕШЕТКА	24
90	УСТАНОВКА МОЕК НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ	10КОМПЛ.	0,8
91	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ	10ШТ	0,8
РАЗДЕЛ 7. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
92	УСТРОЙСТВО В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ БОРОЗД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШТРОБОРЕЗА ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2	100 М	15,2
93	ПРОВОД ПУГНП 2Х2,5ММ2 В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	32,96
94	ПРОКЛАДКА ПРОВОДА ПУГНП 2Х1,5ММ2	100М	24,72
95	УСТРОЙСТВО В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ПОТОЛКОВ БОРОЗД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШТРОБОРЕЗА ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2	100 М	9,6
96	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДЛЯ РОЗЕТОК ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН В: 1 КИРПИЧ	100ШТ	2,6
97	УСТАНОВКА РОЗЕТОК	100ШТ	1,72
98	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ДВУХКЛАВИШНОГО	100ШТ	0,88
99	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ СВЕТОДИОДНОГО В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ	100 ШТ	1,2
100	УСТАНОВКА ЩИТОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ДЛЯ 16 АВТОМАТОВ	ШТ	4
101	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НА НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 100А	ШТ	4
102	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НА НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 25А	ШТ	64
РАЗДЕЛ 8. ВЕНТИЛЯЦИЯ			
103	РАЗБОРКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,9 ММ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ ДО: 165 ММ /540 ММ	100М2	0,678

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
104	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВЕНТИЛЯЦИИ ИЗ НАПОРНЫХ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 120 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,88
105	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ 200 ММ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	0,6532
106	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ РАДИАЛЬНЫХ	ВЕНТИЛЯТОР	32
	ОТВОД ППР Д-120ММ	ШТ	48
	МУФТА ППР Д-120ММ	ШТ	48
	ТРОЙНИК ППР Д-120ММ	ШТ	24
РАЗДЕЛ 9.КАНАЛИЗАЦИЯ			
107	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	100М	0,61
108	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100М	0,48
109	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 110 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,72
110	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,56
	ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ Д-100ММ	ШТ	32
	МУФТА КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ Д-100ММ	ШТ	24
	ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ Д-100ММ	ШТ	16
	ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ Д-50ММ	ШТ	48
	МУФТА КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ Д-50ММ	ШТ	32
	ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ Д-50ММ	ШТ	10
111	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ГВС ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,72
112	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ХВС ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,72
РАЗДЕЛ 10.ДРУГИЕ РАБОТЫ			
113	ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ. АСФАЛЬТОБЕТОН, БЕТОН И РАСТВОРЫ: ПОГРУЗКА	Т	78,79
114	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	78,79

Состав комиссии:

Директор общижитья
Начальник АХО ЦРПКМР
Инженер по ТБ ЦРПКМ
Сантехник-бригадир ЦРПКМР
Электрик

Саидазизов Ж
Исломов Р
Хаитмирзаева. Г
Полтавцев А.
Шаймов А..