



Шыманайского
Заместитель хокима
района/

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ИЗЪЕЗЖАЮЩИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
ИЗЪЕЗЖАЮЩИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
ИЗЪЕЗЖАЮЩИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ



Первый заместитель управления
Шыманайского района

Мы, нижеподписавшиеся, члены комиссии Главной архитектор Шыманайского района Ж. Каббасов, представитель управления благоустройства Шыманайского района Б. Турдыев, Представитель ССР "Аскал" С. Сейтаметов, Представитель проектного института Т. Абдуллаев, составили дефектный акт в результате проверки обнаружения существующих видов и объемов работ.

№	Адрес работ				Длина, м	Состояние не дорожные элементы	Мероприятие и виды работ заложенное в смете	Расчетная формула объемов работ	Ед.изм	Объем (всего)	Примечание
	от	до	начало	конец							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1	0,000	1,015	0+00	10+15	1015		РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "АТЛАС", "ВОЛЮ", "КОМАТУ", "НИТАСИ", "ЛЕНВЕР", "HYUNDAI" РОВЕХ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,0-1,2 м ³ . ГРУЩА ГРУНТОВ 2 УДЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ "ВИБРОМ" НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ 25 см/6 ПОЛИВ ВОДОЙ УДЛОТНЯЮЩЕГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ		М3	1800	
2	0,000	1,015	0+00	10+15	1015		ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖКА		М2	2030	
3	0,000	1,015	0+00	10+15	1015		УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 10 см		М2	2030	
4	0,000	1,015	0+00	10+15	1015		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТОК ВРУЧНУЮ НА ОСНОВАНИЕ ИЗ СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 5 см С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ НА МЕСТЕ		М2	2030	
5	0,000	1,015	0+00	10+15	1015		ТАКТИЛЬНАЯ БРУСЧАТКА РАЗМЕР 400Х400Х60 мм ЦВЕТ ЖЕЛТЫЙ		М2	414,1200	
6	0,000	1,015	0+00	10+15	1015		ТАКТИЛЬНАЯ БРУСЧАТКА РАЗМЕР 300Х300Х60 мм ЦВЕТ ЖЕЛТЫЙ (ЖЕЛТЫЙ)		М2	4,4064	
7	0,000	1,015	0+00	10+15	1015		БРУСЧАТКА 200Х400Х60 мм		М2	1320,7776	
8	0,000	1,015	0+00	10+15	1015		БОРДЮРЫ ТРОТУАРНЫЕ 200Х80 мм		М	2070,6000	
9	0,000	1,015	0+00	10+15	1015		УКРЕПЛЕНИЯ ОТКОСОВ				
10	0,000	1,015	0+00	10+15	1015		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА В 15		М3	0,64	
11							УСТРОЙСТВО ФУТЛИРОВ ДЛЯ ГАЗОПРОВОДА				
12							РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНСИЕХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 м БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУЩА ГРУНТОВ 2		М3	0,75	
13							УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 мм		км	0,003	
							СТОИМОСТЬ П/З ТРУБЫ Ф100 SDR-17 6,6+0,8 мм(М2,266КГ)		ПМ	3	

№	Адрес работ				Длина, м	Состояние дорожки элементов	Мероприятие и виды работ заложенное в смете	Расчетная формула объемов работ	Ед.изм	Объем (всего)	Примечание
	км	пикетаж	начало	конец							
от	до	ПК+	ПК+								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14							ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО: 50 ММ		М	3	
15							УСЛАДКА В ТРАНШЕЕ ИЗОЛИРОВАННЫХ СТАЛЬНЫХ		М	4	
16							ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		МЗ	0,46	
17							КОЛЕН СТАЛЬНОЙ Д-57Х3,5ММ		ШТ	4	
18							ТРУБЫ СТАЛЬНОЙ Д-57Х3,5ММ		М	1	
19							УСЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ П/Э ТРУБЫ Ф300 SDR-17				
20							РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2		МЗ	0,75	
21							УСЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ		КМ	0,003	
22							СТОИМОСТЬ П/Э ТРУБЫ Ф300 SDR-17 18.7+3ММ(18,184КГ/М)		ПМ	3	
							ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2		МЗ	0,36	
							УСЛАДКА ЖБ ТРУБЫ Д-800 ММ				
23							РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ГЛУБИНОЙ 1,6 М ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОШЛОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 МЗ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 700-800 ММ, ПРИ РАДИАСТИРОВКЕ И ЗАКРЕПЛЕНИИ ТРУБОПРОВОДОВ		КМ	0,004	
24							УСТРОЙСТВО ПОДУШЕК ПОД ЖБ ТРУБЫ ТОЛЩ.20СМ		МЗ	0,64	
25							УСЛАДКА ЗВЕНЬЕВ ОДНООЧКОВЫХ ВОДОПРОПУСКНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КРУГЛЫХ ТРУБ ПОД НАСЫПАМИ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОТВЕРСТИЕМ ТРУБ 0,75 М, ВЫСОТА СТОИМОСТЬ ЖБ ТРУБЫ Д-800ММ L-2М ГОСТ 6482-88		МЗ	1,056	
26							УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ МОСТОВ, ОПОР МОСТОВ И ТРУБ ОБЪЕМОЗОЧНОЙ ВИТУМНОЙ МАСТИКОЙ ДВУХСЛОЙНОЙ		ШТ	2	
27							УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ МОСТОВ, ОПОР МОСТОВ И ТРУБ ОБЪЕМОЗОЧНОЙ ВИТУМНОЙ МАСТИКОЙ ДВУХСЛОЙНОЙ		М2	10	
28							УСТРОЙСТВО СТЕНКИ ОГОЛОВКОВ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ		МЗ	6	
29							МОСТИК				
30							УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЕРЕНОЧНОГО		МЗ	0,384	
31							УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		МЗ	1,92	
32							УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ/6ШТ/		Т	0,0703	
33							АРМАТУРНАЯ СЕТКА Ф16		Т	0,0138	
34							ЛИСТ СТАЛЬНОЙ 10ММ		Т	0,0565	
35							ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МК КОНСТРУКЦИЙ		Т	2,278	
36							ШВЕДПЕРЫ СТАЛЬНЫЕ 24П/У		М	39	
							ЛИСТ СТАЛЬНОЙ С ЧЕЧЕВИЧ, РИФЛЕНИЕМ 37,8М2 Т=3ММ		Т	0,9488	

Перевозка
Транспортировка грунт
на 5 км Транспортировка
ШПС на 120 км
Транспортировка Пз
трубы на 75 км
Транспортировка ЖБ
трубы на 75 км

№	Адрес работ					Длина, м	Состояние дорожных элементов	Мероприятие и виды работ заложенное в смете	Расчетная формула для объемов работ	Ед.изм	Объем (всего)	Примечание
	от	до	начало ПК+	конец ПК+								
1	2	3	4	5	6	7			9	10	11	12
37								АРМАТУРНАЯ СЕТКА Ф16		Т	0,0107	
38								ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ГОСТ 8639-82, РАЗМЕР 60X60 мм, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,0 мм		М	74	
39								ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ГОСТ 8639-82, РАЗМЕР 20X20 мм, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 1,5 мм		М	82	
40								ЛИСТ СТАЛЬНОЙ 8мм		Т	0,0475	
41								МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2		М2	24,32	
42								ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ				
43								УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ ПРИ УСТАНОВКЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ШИТКОВ, ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ ТАБЛИЦ С 27-09-008 ПО 27-09-011	ШТ		16	
44								МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТРУБА ДИАМЕТРОМ 57мм ТОЛЩ 3,5мм ДЛЯ СТОЙКИ ЗНАКОВ	ПМ		52,8	
45								УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДЛОТКИ	М3		0,72	
46								ЗНАК № 7.15 (700X350)ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ)	ШТ		16	
47								ЗНАК № 5.16.2 (700Д)ПРЕДШЫВАЮЩИЕ ЗНАКИ)	ШТ		16	

Главный архитектор Шуманайского района:

Представитель управления благоустройства:

Представитель Аскап МСТ

Представитель проектного института:



Ж.Калбаев

Б.Турсынов

С.Сейданбетов

Т.Абдуллаев