

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА НВК

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Генплан с сетями водопровод	
3	Схема системы водопровод и детализовка колодец	

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ЧЕРТЕЖАМ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

Наименование системы	Потребный напор на вводе	Расчётный расход воды				Установленная мощность электро-двигателя, кВт	Примечание
		м³/сут	м³/час	л/сек	Пожар.		
В1		1,2	0,4	0,11			
Т3							
К1							

Общий данный



1. Данный проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами строительно-монтажных работ КМК 2.04.03-97, КМК 2.04.01-98, КМК 2.04.02-97.
2. Данный проект предполагает строительство системы водоснабжения. Водоснабжение подключено к существующий водопроводной сеть. Планируется установка круглых водопроводных колодцев из сборных железобетонных элементов.
3. При проведении земляных работ вызывать представителей заинтересованных организаций.

Проект соответствует требованиям технологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Республики Узбекистан и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта:

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Примечание
ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ		
Тип. Пр. 901-09-11.84 Альбом II	Колодцы водопроводные круглые, из сборного железобетона	
	для труб Ø160...600мм.	
Тип. Пр. 901-09-11.84 Альбом V	Колодцы водопроводные. Строительные изделия.	
Тип. Пр. 901-09-22.84 Альбом III	Колодцы канализационные круглые перепадные для труб	
	Ø160...1200мм.	
Тип. Пр. 901-09-22.84 Альбом VI	Колодцы канализационные круглые перепадные для труб	
	Ø160...600мм.	
Серия 4-900-9 вып. 1	Узлы и детали трубопроводов из пластмассовых труб	
	для систем водоснабжения и канализации	
Серия 3.008-6	Подземные безнапорные трубопроводы из керамических,	
	асбестоцементных, чугунных труб.	
Серия 4.900-8	Альбом оборудования фасонных частей и арматуры для	
	сетей и сооружений водопровода и канализации	
Тип констр. деталейСерия 4-900-9	Упоры на наружных напорных трубопроводах	
	водопровода и канализации.	
Тп.901-9-2	Установка водаразборных колонок и пожарных гидрантов	
КМК 2.04.02-97	Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.	
КМК 2.04.03-97	Канализация. Наружные сети и сооружения.	
ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ		
НВК-СО	Спецификация оборудования.	

						НВК			
						Сурхондарё вилояти Денов тумани “Буюк келажак” МФЙда қозонхона ва иссиқлик тармоғини қуриш, индивидуал иссиқлик пунктларини ўрнатиш			
Лавозими	И.Ш.Ф.	Имзо	Сана			Наружный водопровод	Жараён	Варақ	Варақлар
Директор	Н.Султонов						И.Л.	1	3
Л.Б.М.	Х.Шердилов					Общие данные	“MOVIY-SADAF” ХК Термуз-2026		
Бажарди	М.Бозоров								



Shartli belgilar:

-  – Loyihaviy bino va inshootlar
-  – Mavjud bino va inshootlar
-  – Ko'kalamzor
-  – Qurilish maydoni chegarasi
-  – Devor to'siq

[illegible]

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа.	Код оборудования, изделия, материала.	Завод изготовитель	Единица измерени я	Коли- чество	Масса единицы кг.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД							
1	Трубы полипропиленовые Ø50x4.6мм	SDR 11 PN10			п.м.	42.5		
2	Тройник переходной СТ Ø100x50x100мм				шт.	1		
3	Патрубка под фланец Ø100мм / Ø50мм				шт.	2 / 1		
4	Задвижка Ø50мм				шт.	1		
5	Вентиль ППР Ø50мм / Ø40мм				шт.	1 / 2		
6	Водомер ø40мм				шт.	1		
7	Тройник переходной ППР Ø50x40x50мм				шт.	2		
8	Американка Ø40мм				шт.	2		
9	Муфта ППР Ø50мм	PPRS			шт.	10		
10	Отвод 90° ППР Ø50мм / Ø40мм	PPRS			шт.	2/ 2		
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ВОДОПРОВОДА							
11	Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшем вместимостью 0,25 м3				м³	15,2		
12	Доработка грунта вручную				м³	0,8		
13	Засыпка вручную траншей				м³	4,77		
14	Засыпка траншей с перемещением грунта до 5м бульдозерами				м³	11,13		
15	Уплотнение пневматические трамбовками				м³	15,90		

						НБК-СО		
						Сурхондарё вилояти Денов тумани “Буюк келажак” МФЙда қозонхона ва иссиққлик тармоғини қуриш, индивидуал иссиққлик пунктларини ўрнатиш		
Лавозими	И.Ш.Ф.	Имзо	Сана	Наружный водопровод		Жараён	Варақ	Варақлар
Директор	Н.Султонов					И.Л.	1	1
Л.Б.М.	Х.Шердилов	Шердилов		Спецификация оборудования		“MOVIY-SADAF” ХК Термуз-2026		
Бажарди	М.Бозоров	Бозоров						

