

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

№ Листа	Наименование	Примечание
ВК-1	Общие данные	
ВК- 2	План и разрез насосной с расстановкой оборудования	
ВК-3	Заказные спецификации	

Основные показатели по системам водоснабжения.

Наименование	Расходы			Примечание.
	м3 /сут	м3 /час	л/С	
В1	1080,0	45,0	12,5	

Пояснение к проекту

Данным разделом проекта решаются вопрос строительства водопроводных сетей в МСГ "Олтин бошок" Миришкорского района Кашкадарьинской области.

Проект выполнен на основании задания на проектирование, техусловий за № от ____ 2021г выданных ООО «Кашкадарё сув таъминоти и в соответствии с действующими нормами и правилами КМК 2.04. 02-97, КМК 2.04.03-97 и КМК 2.04.04-97.

В помещени проектируемый насосной станции устанавливается Насосная станция состоящих два хоз-питьевых насосов марки AGM02SVG90-02, 45-100 м3/ч, с электрдвигателем =15кВт (1 рабочих насосов и 1 резервных насосов.

В насосные станции вода выводится водопроводных линии с пластмассовых труб диаметром Ø110мм.

Существующего водозаборного сооружений проводится капитальная реконструкция. Старая насосная станция демонтируются а также подводящие и отводящие все линии н.ст ва сществующего резервуара демонтируются.

Строится новая насосная станци и резервуар. От насосной станцию по напорному трубопроводу 2 направлениях отводится к потребиателем через лучевой обеззараживающий-бактерицидные установку.

При привязки насосов и внутриплощадочные сети существующего водазабора трубы приняты стальные по ГОСТ 10705-80.

После монтажа стальных трубопроводную арматуру окрасить по очищенной от ржавчины поверхности с 2 слоями антикоррозийную изоляции.

Для отвода дренажных вод насосной станция устанавливается в приемки грязевой насос ГНОМ.

При заработки в соответствии действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие пожарную без опасность при эксплуатации объекта .

Главный инженер проекта:  М. Кодиров

Ведомость ссылочных и предлагаемых документов .

Наименование	Примечание	Обозначение
Типовой проект 97-09-11 вып 1	Водопроводный колодец круглый из сб Ж/Б для труб 50 - 600 мм	
Типовой проект 901-9-8 вып . 8	Водопроводный колодец - дополнительные мероприятия для строительства в районах сейсмичность 7-8 и 9 баллов в сухих мокрых и просадоч. грунтах .	
т . п 901-9-2	Установка водопроводных колонок и пожарных гидрантов .	
т . п 902-09-22	Упоры на наружных напорных трубопроводах водопровода .	
т . п 902-09-22 вып 1-11	Канализационный колодец круглый из сб Ж/Д для труб диам. 150-1200 мм .	
вып . 7	Допалнительные мероприятия для стр-ва в районах сейсмичности 7-8 и 9 баллов .	
т . п 901-09-9	Переход трубопроводами водопровода и канализации под железнодорожными путям на станциях и перегонах под автомобильными дорогами .	
Серия 4900	Альбом оборудования фасонных частей и арматуры для сетей и сооружений водопровода и канализации	
Выпуск - 1	Трубы и их соединения	
Выпуск - 2	Трубопроводная арматура .	
НБК - СО	Спецификация оборудования и материалов, поставляемых заказчиком .	
НБК - СО	Спецификация оборудования и материалов , поставляются подрядчиком .	

				Строительство водопроводных сетей в МСГ "Олтин бошок" Миришкорского района Кашкадарьинской области.			
Долж.	Ф И О.	Подп	Дата				
ГАП	О.Турсунов			Наасосная станция	Стадия	Лист	Листов
ГИП	М.Кодиров				РП	1	3
Разраб.	М.Абдурашидов						
Провер.	О.Турсунов			Общие данные	ООО "БЕВАНО LOYIHA"		