

«КЕЛИШИЛДИ»

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Қашқадарё вилояти Қурилиш ва
уй-жой коммунал хужалиги бош
бошқармаси бошлиғи

"Ўзсувтаъминот" АЖ
бошқаруви раисининг биринчи
ўринбосари

Р.Шаймардонов

Т.Хайдаров

« 2 »

2026 й

» 03

2026 й

Қашқадарё вилояти Миришкор тумани
“Олтин бошок” МФЙ ичимлик сув
тизимларини қуриш объектига


ИШЧИ ЛОЙИХАСИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ
УЧУН ТОПШИРИҚ

Карши - 2026 йил



T/P	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1.	Буюртмачи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Қашқадарё вилояти ҳудудий бошқармаси.
1.1	Объектнинг номи	Миришкор тумани “Олтин бошоқ” МФЙ ичимлик сув тизимларини қуриш.
1.2	Қурилиш жойи	Қашқадарё вилояти Миришкор тумани.
2.	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025-йил 27-декабрдаги ПҚ-393-сонли қарори.
3.	Қурилиш тури	Янги ва реконструкция.
4.	Молиялаштириш манбаси	Республика бюджети маблағлари ҳисобидан.
4.1	Қурилишнинг тахминий баҳоси	4 000,0 млн сўм (Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025-йил 27-декабрдаги ПҚ-393-сонли қарори)
5.	Буюртмачи реквизити	Қарши шаҳри “Ўзбекистон овози” кучаси 16-уй р/с 20210000300984892001, ЎзСҚБ Қашқадарё вилоят ҳудудий бошқармаси ИНН 305977670, ОКОНХ 42210
6.	Лойиҳа босқичи	Ишчи лойиҳа.
7.	Бош лойиҳачи	“Бебаҳо Лойиҳа” МЧЖ
7.1	Бош пудратчи	Тендир танлови орқали аниқланади.
8	Лойиҳа қуввати	Лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади.
9.	Лойиҳаланадиган иншоотнинг асосий кўрсаткичлари ва рўйхати	Янги қурилиш ва реконструкция: I. Ичимлик сув тармоқлар қурилиши: - ичимлик сув тармоғи, узунлиги 11,0 км; (узунлиги ва диаметри лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади) II. Ичимлик сув манбаси: -Сулаймон Муродов сув йиғиш ва тарқатиш иншоотида борувчи мавжуд марказий Д-250 мм ли қувурдан улансин; III. Ичимлик сув иншооти қуриш: -уланиш нуктасига тоза сув сақлаш ҳовузи қуриш (сигими ва сони лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади) - “Дустлик” сув иншоотида мавжуд сув ҳовузини таъмирлаш ва тоза сув сақлаш ҳовузи қуриш; IV. Насос станция қуриш: - уланиш нуктаси ҳудудида насос станцияси қуриш; - Олтин бошоқ” МФЙдаги “Дустлик” сув иншоотида янгидан насос станцияси қуриш (қуввати лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади) V. Электр ва Автоматик бошқарув тизими(АСУ): - мавжуд катта кучланишли ҳаво линиясидан тармоқ тортиш; (узунлиги ва кучланиши лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади); - трансформатор подстанциясини ўрнатиш; (қуввати лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади);

Т/Р	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
		VI. Жихоз ва ускуналар ўрнатиш: - сувни зарарсизлантириш ускуна ўрнатиш; - уланиш нуктасига 2 дона сув насос ўрнатиш; - “Дустлик” сув иншоотида 2 дона сув насос ўрнатиш (қуввати лойиҳада аниқланади) VII. Иншоот ҳудудини ободонлаштириш: - хожатхона қуриш - дарвоза ўрнатиб евро девори билан ўраш.
10.	Технологик жараёнлар ва ускуналарга қўйиладиган асосий талаблар	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқишда қуйидагилар ҳисобга олинсин: - уланиш нуктаси ва тугалланиш нуктаси “Қашқадарё сув таъминоти” АЖ томонидан берилган техник шартга асосан; I. Ичимлик сув тармоқлар қурилиши: - полиэтилен ва полипропилен қувурларни қўллаш (<i>заходда и/ч</i>); - ташқи изоляцияланган металл қувурларни қўллаш; - назорат қудуқлари ишлаб чиқарувчи томонидан қувур ўтказиш тўйнуқланган (<i>отверцияланган</i>) т/бетон контрукцияларни қўллаш; - назорат қудуғи қопқоғи- ГОСТ-3634-99 оғир юк кўтарма маркали, “Ўзсувтаъминот” логотипи ёзуви билан лойиҳалаш; - қўлланиши лозим бўлган жойларда ҳаво чиқариш (вантуз) ускунаси ўрнатиш (<i>антивандальный</i>); - хонадонларга сув ҳисоблагич учун намунадаги назорат қутисини қўллаш (<i>чизма ва фото расмлари илова қилинади</i>); - лойиҳани ишлаб чиқишда ичимлик сув тармоғини уй хўжалигига ўтказилиши билан бир қаторда ҳар бир хонадонга сув ҳисоблагичларнинг ўрнатилиши кўзда тутилсин; II. Ичимлик сув манбаси: - ёрдамчи бинони енгил конструкцияли сендвичдан (<i>базалт</i>) ок рангли ва ҳошияси периметри бўйича кўк рангли павилион қуриш; - замонавий энерготежамкор насос ва ускуналарни қўллаш; - лойиҳада тармоқлар ва иншоотни гидравлик ҳисобини бажариш; - сув манбааларидан чиқиш қисмига замонавий сув ҳисоблагичлар ўрнатиш; III. Ичимлик сув иншооти қуриш: (резервуар) - тоза сув сақлаш ҳовузини қуришда замонавий бетон маҳсулотларини сифатини оширувчи материаллардан фойдаланиш; - тупрок устидан чақик тошли қопламаларни қўллаш; IV. Насос станция қуриш: - енгил металл конструкциялар ва сендвич панелларни (<i>базалт</i>) ок рангли ва ҳошияси периметри бўйича кўк рангли қўллаш; - том қисмида кўк рангли сендвич профилли панелларни қўллаш; - пойдеворда қулранг бўёкни қўллаш, сендвич девор билан пойдевор орасига пойдеворни ёғингарчиликдан ҳимоялаш; - эшик ва деразаларда пластик ромларни фойдаланиш; - насос станция пол қисмини мармар бўлақларидан (<i>бречка ва мозайка усулида</i>) қилиш; V. Электр ва Автоматик бошқарув тизими(АСУ): - замонавий электрон экономотизимли трансформатор подстанцияларини ўрнатиш; - технологик жараёнларни марказлаштирилган тартибда назорат қилиш, бошқариш ва электр энергия ва сув сарфи ҳисобини юритишда SCADA тизимида уланиши мумкин бўлган ўлчов асбоблари ва жиҳозлари қўлланилсин;

T/P	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
		VI. Жихоз ва ускуналар ўрнатиш: - эпоксид қопламали задвижка ва қайтарувчи клапанлар ўрнатиш; - замонавий сув сарфини ўлчаш қурилмаларини қўллаш (уланиш нуқтасида ва сув тарқатиш тугунининг чиқишида) VII. Иншоот ҳудудини ободонлаштириш: - ҳудуддаги асосий йўлаклар бетон қопламали, кам катновли йўлакларга кум-шағалли қопламаларни қўллаш; - кул рангли темир дарвоза ўрнатиб, яшил рангли евро сетка девори билан ўраш ва пойдеворни кулранг билан бўяш; - лойихани “Қашқадарё сув таъминоти” АЖ билан келишиш;
11.	Иншоот иш режими	Доимий.
12.	Ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизими	Мавжуд ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизимларидан фойдаланилсин.
13.	Атроф-муҳит муҳофазасига қўйиладиган талаблар	"Атроф-муҳитга таъсир тўғрисида ариза" лойиҳасини бажариш (проект ЗВОС)
14.	Рекультивация ва ободонлаштиришга талаб	Лойиҳада аникланади.
15.	Режалаштирилган қурилиш муддати	2027 йил.
16.	Мажмуаларни ишга тушириш зарурияти ва кетма-кетлиги	Талаб этилади.
17.	Мухандислик тадқиқотлар ишлаб чиқариш учун талаблар	Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амалда бўлган қоида ва йўриқномаларга асосан.
17.1	Лойиҳалаштириш учун буюртмачи томонидан тақдим этиладиган дастлабки маълумотлар таркиби	Архитектура режалаштириш топшириғи, “Қашқадарё Сув таъминоти” АЖ, Ўзбектелеком АК жанубий филиали, Қашқадарё вилоят автомобил йуллари бош бошқармаси, “Ўзбекистон темир йуллари” АЖнинг техник шартлари.
18.	Махсус қурилиш шароитлари	- Қурилаётган объектлардаги тупроқларнинг ҳисобланган сейсмиклиги ва хусусиятлари муҳандислик-геологик хулосага мувофиқ ишлаб чиқилсин. - Лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда белгиланган тартибда ШНК 4.02.00-04 га мувофиқ иш ҳақи ва машиналар ишлаши меъёрларига нисбатан;
18.1	Саноат ҳафсизлиги бўйича техник-муҳандислик чора-тадбирларини ишлаб чиқиш бўйича талаблар	“Саноат ҳафсизлиги тўғрисида”ги Ўзбекистон Қонуни талабларига мувофиқ ишлаб чиқилсин. 

Т/Р	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
19.	Лойиҳалаш учун махсус шартлар	- Ишчи лойиҳа амалдаги конун ва қоидаларга мувофиқ ишлаб чиқилсин; - Қурилишнинг бошланғич нархлари конунчиликда белгиланган тартибда бугунги кундаги нархлар ўрганиб чиқилган ҳолда ҳисоблансин - Ишчи лойиҳа барча ҳулосалар билан бирга тўлиқлигича буюртмачига босма шаклда рангли 3 нусхада ва электрон шаклда тақдим этилсин.
20	Ҳисоб-китоблар варианти	Смета ҳужжатлари тақдим қилинсин.
21	Фуқаро мудофаасининг муҳандислик-техник чора-тадбирларини ишлаб чиқишга қўйиладиган талаблар	Қашқадарё вилояти ФВБ талабларига биноан лойиҳалансин ва келишилсин.

«Қашқадарё сув таъминоти»
АЖ директори

“Сув таъминоти ва оқова сув
объектлари қурилиши бўйича
инжиниринг компанияси” УК
Қашқадарё вилояти ҳудудий
бошқармаси бошлиғи



Б.Шойимов

З.Хамраев

Қарши - 2026 йил