

"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер

"QASHQADARYO SUV
TA'MINOTI" AJ boshlig'i

2026 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

" " 2026 г.

Миришкорский район

Мы нижеподписавшиеся, в составе комиссии Начальник ПТО "QASHQADARYO SUV TA'MINOTI" AJ К.Куйбокаров, Начальник Миришкорского филиала "QASHQADARYO SUV TA'MINOTI" AJ _____, главный энергетик _____, "Олтин бошок" МФЙ раиси _____ и представитель проектной организации ООО "ВЕВАНО-ЛОУИНА" М.Кодиров, составили настоящий акт о том, что для выполнения "Реконструкции водопроводной линии со староительство новых водозаборных сооружений на территории СМГ "Олтин бошок" Миришкорского района Кашкадарьнской области необходимо произвести нижеследующие виды работ:

№	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	ЗДАНИЕ КПП		
	РАЗДЕЛ 1. ЗДАНИЕ КПП		
1	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,0300
2	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100М2	0,0154
3	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,0100
4	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100М2	0,0171
5	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	100ШТ	0,0100
	РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
6	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ ВНУТРЕННИХ	100М2	0,2820
7	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100М	0,1650
8	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ/3ММ/ СТЕН	100М2	0,2820
9	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100М2	-0,2820
10	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	0,2820
11	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОТОЛКОВ	100М2	0,0615
12	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ/30ММ/	100М2	0,0615
13	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03	100М2	0,0615
14	УКЛАДКА ЛАГ ПО БЕТОНУ	100М2	0,0615
15	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28 ММ	100М2	0,0615
16	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	100М2	0,0615
17	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0152

1	2	3	4
18	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2	0,0154
	РАЗДЕЛ 3. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА		
19	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	0,3860
20	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 М ПЛОСКИХ	100М	0,1220
21	ОКРАСКА ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ КРАСКАМИ КРАСКОПУЛЬТАМИ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	0,3660
22	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЦОКОЛЯ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100М2	0,0190
	РАЗДЕЛ 4. ОГРАЖДЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО		
	РАЗДЕЛ 5. ОГРАЖДЕНИЕ		
23	ДЕМОНТАЖ (СНЯТИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОЛОТЕН С НАВЕСОВ) ВОРОТ, ДВЕРЕЙ И КАЛИТОК (СПЛОШНЫХ И РЕШЕТЧАТЫХ) 3000Х2000ММ	100 М2 ПОЛОТЕН	0,0850
24	УСТАНОВКА ВОРОТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ	100М2	0,0600
25	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДВЕРНОГО ПРОЕМА: ДО 2,5 М2	М2	2,5000
26	РЕМОНТ ЧАСТИЧНЫЙ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100М2	1,0300
27	ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ПО: ШТУКАТУРКЕ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	3,2300
28	ПРОЖЕКТОР, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТАЛЬНОЙ МАЧТЕ, С ЛАМПОЙ МОЩНОСТЬЮ, ВТ 200	100ШТ	0,0400
29	ПРОЖЕКТОР LED GQ 200W 6000K 85-265VAC PRIME	ШТ	4,0000
30	ПРОВОД ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ	100М	1,2500
31	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПВХ-ИЗОЛЯЦИЕЙ АЛЮМИНИЕВЫЕ АВВГ 2Х60К-0,66	М	125
32	УСТРОЙСТВО НАСАДКИ ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ В ТРИ РЯДА	100М	0,9760
	РАЗДЕЛ 6. ОТМОСТКА		
33	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ОТМОСТОК ШИРИНОЙ 1М, ТОЛЩ 5СМ	100М2	0,9760
34	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ОТМОСТОК ШИРИНОЙ 0,8М, ТОЛЩ 5СМ	100М2	0,7880
35	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ОТМОСТОК ШИРИНОЙ 1М, ТОЛЩ 5СМ	М3	6,8
36	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ОТМОСТОК ШИРИНОЙ 0,8М, ТОЛЩ 5СМ	М3	5,5
	РАЗДЕЛ 7. РЕКОНСТРУКЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕГО РЕЗЕРВУАРА 50М3		
	РАЗДЕЛ 8. РЕЗЕРВУАР 50М3		
37	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,2700
38	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН НАРУЖНЫХ РЕЗЕРВУАРА	100М2	0,7200
39	ТОРКРЕТИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ ДО 20 ММ	100М2	0,5040
40	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т	0,1120
41	ПОСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ L=100ММ В БЕТОННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ	100ШТ	2,8000
42	ОМОНОЛИЧИВАНИЕ СТЫКА СОЕДИНЕНИЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН (БЕТОН М-300)	100М3	0,0252

1	2	3	4
43	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ СТЕН	100M2	0,5400
44	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ ДЛЯ ВОДОСБРОСА	КМ	0,0050
45	ЗАПОЛНЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ШВОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100M	0,3920
46	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100M2	0,5400
47	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100M2	0,5400
48	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100M3	0,27
49	ВАРОТА	ШТ	1,0000

Составили настоящий дефектный акт в 3-х экземплярах для составления сметных документации
состав комиссии:

Начальник ПТО

Начальник Миришкорского филиала ООО "QASHQADARYO
SUV TA'MINOTI"

"Олтин бошок" МФЙ раиси

Предствитель ООО ""Bebaho loyiha"



М.Кодиров