



**Зарбдор МФЙ Зарбдор кучасини жорий таъмирлаш L-0,785 км
НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ**

№	Ишларнинг номи				Узунлиги км	Йул элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кузда тутилган иш турлари ва тадбирлар.	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи.	Улчов бирлиги	Микдори (ҳажм)
	КМ		Пикет ҳолати							
	дан	гача	боши	охир						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Зарбдор МФЙ Зарбдор кучасини жорий таъмирлаш L-0,785 км										
1	0,00	0,785	0+00	7+85	0,785	Мавжуд йул коплмаси тошдан иборат	Мавжуд йулга ҚШАдан текисловчи катлам ётқизиш	785x4,0x0,03	м3	94,2
							битум тўкиш	(785x4x0,6*0,95)/1000	тн	1,739
2	0,00	0,785	0+00	7+85	0,785		Майда донали иссиқ асфальтобетон копламадан Н=5 см қалинликда коплама ётқизиш	785x4,0	м2	3140
						Ташиш масофаси:	Асфальт-- 2 км ҚША-- 26 км Битум-- 46 км			

Сурхондарё вилояти мелиорация бўлимига биортомачи хизмати ДМ вакили:

Кизилрик тумани Ободонлаштириш бўлимига биортомачи хизмати ДМ вакили:

Зарбдор МФЙ раиси:

Зарбдор МФЙ ташаббускори:

"Транспорт йўл-лойиҳа" МЧЖ вакили:



С. Тўхтаев
С. Тўхтаев

Ш. Жақов