

"УТВЕРЖДАЮ"

Первый заместитель
начальника отдела
экономики и финансов
города Нукуса



К.Юсупов

"24" августа 2026 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии, в составе: ООО «ПУХАРАЖОЙБАР» директор Б.Сайтов
отдел экономики и финансов города Нукуса Рабочий по текущему обслуживанию и ремонту здания
Д.Баймаганбетова, гл.бухг. А.Тажимуратов

работ:			
№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ФАСАДА ЗДАНИЯ ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ			
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА			
СТЕНЫ			
1	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ФАСАДОВ	M2	516
2	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН 40 %	M2	206,4
3	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 2 ММ: СТЕН	M2	516
4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	M2	516
5	УСТРОЙСТВО ХДМ ПОТОЛКОВ	M2	8
ОТКОСОВ			
6	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ОТКОСОВ	M2	42,4
7	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	M	19,7
8	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 2 ММ: ОТКОС	M2	42,4
9	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	M2	42,4
10	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	M2	773,84
11	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4 М ВЫСОТЫ НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ДОБАВЛЯТЬ: К НОРМАМ 0807-1-1, 0807-1-2 ЗА 2 РАЗА	M2	-773,84

«ПУХАРАЖОЙБАР» ЖШЖ

Сайтов

Б.Сайтов

Отдел экономики и финансов города Нукуса Рабочий по текущему
обслуживанию и ремонту здания

Баймаганбетова

Д.Баймаганбетова

Главный бухгалтер

Тажимуратов

А.Тажимуратов