

"KELISHILDI"

Surxondaryo viloyati Oltinsoy tuman
hokimining qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosari:

2026 yil

Surxondaryo viloyati Mintaqaviy
yo'llarga buyurtmachilik xizmati
DM/direktor T. Umarov
2026 yil

Nafaq deputati Oltinsoy tuman Kengashining 2026-yil 18-sentabrda VII-22-87 -8-108 -K/2026-son qaroriga asosan Surxondaryo viloyati Mintaqaviy yo'llarga buyurtmachilik xizmati DM ning loyiha-smeta xujjatlari tayyorlash uchun qo'ygan tanloviga qabul qilingan Oltinsoy tuman Olmazor mahallasi Do'stlik ko'chasining 1735 metrigha, olmazor ko'chasining 200 metrigha, Uzunzor ko'chasining 200 metrigha, Bog'i shamol ko'chasining 200 metrigha va O'zbekiston maxallasiga o'tish yo'lining 200 metrigha asfalt qoplamasini yotqizish. O'quvchilarning maktabga kelish va ketish uchun piyodalar yo'lakhasini shakllantirish. (Asfaltbeton qoplama yotqizish)

ishchi loyihasiga

NUQSONLAR QAYDNOMASI.

Joriy ta'mirlash ishlarining NUQSONLAR QAYDNOMASIGA hay'at a'zolari nomidan imzo chekuvchilar Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumani "Olmazor" MFY raisi
"Keng kulam loyiha" MCHJ hamda Oltinsoy tumani obodonlashtirish boshqarmasi vakili mazkur qaydnomani tuzdik shu haqdakim, vizual tekshirish va
instrumental o'lchashlar natijasida ushbu yo'l bo'yicha quyidagi ish turlari va hajmlari aniqlandi:

Oltinsoy tumani "Olmazor" mahallasi ko'chalariga asfalt qoplama yotqizish

Do'stlik-1 ko'chasini joriy ta'mirlash L=58 m Eni-3,0 m

№ t/r	Ishlarning manzili				Uzunligi metr	Yo'l elementlarining mavjud holati	Loyihada ko'zda tutilgan ish turlari va tadbirlar	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O'Ich. Birligi	Miqdori (hajm)
	Km		Piket							
	dan	gacha	Boshi PK+	Oxiri PK+						
						Ushbu ta'mirlalab bo'lib qolgan ko'cha qum-shag'al aralashmasidan asos to'shish va 5 sm qalinlikda asfaltbeton qoplama yotqizish inobatga olinsin.	1. Saralangan qum-shag'al aralashmasidan yo'lining bo'ylama profilini to'g'irlash 2. Issiq bitum bilan 0,5 kg/m2 sarfda asos yuzasiga ishlov berish 3. Issiq zich mayda donali asfaltbeton qorishmasidan h-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish	58x3,0 (58x3,0x0,5)/1000*0,95 58x3,0	m2 tn m2	174 0,08 174,00

Do'stlik-2 ko'chasini joriy ta'mirlash L=50 m Eni-3,0 m

№ t/r	Ishlarning manzili				Uzunligi metr	Yo'l elementlarining mavjud holati	Loyihada ko'zda tutilgan ish turlari va tadbirlar	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O'lc. Birligi	Miqdori (hajm)
	Km		Piket							
	dan	gacha	Boshi	Oxiri						
			PK+	PK+						
						1. Saralangan qum-shag'al aralashmasidan yo'lining bo'ylama profilini to'g'irlash	50x3,0	m2	150	
1	0	0,050	0+00	0+50	50	Ushbu ta'mirlalab bo'lib qolgan ko'cha qum-shag'al aralashmasidan asos to'shish va 5 sm qalinlikda asfaltbeton qoplama yotqizish inobatga olinsin.	2. Issiq bitum bilan 0,5 kg/m2 sarfda asos yuzasiga ishlov berish	(50x3,0x0,5)/1000*0,95	tn	0,07
2							3. Issiq zich mayda donali asfaltbeton qorishmasidan h-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish	50x3,0	m2	150,00

Do'stlik-3 ko'chasini joriy ta'mirlash L=115 m Eni-3,0 m

№ t/r	Ishlarning manzili				Uzunligi metr	Yo'l elementlarining mavjud holati	Loyihada ko'zda tutilgan ish turlari va tadbirlar	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O'lch. Birligi	Miqdori (hajm)
	Km		Piket							
	dan	gacha	Boshi	Oxiri						
			PK+	PK+						
						1. Saralangan qum-shag'al aralashmasidan yo'lining bo'ylama profilini to'g'irlash	115x3,0	m2	345	
1	0	0,115	0+00	1+15	115	Ushbu ta'mirlalab bo'lib qolgan ko'cha qum-shag'al aralashmasidan asos to'shish va 5 sm qalinlikda asfaltbeton qoplama yotqizish inobatga olinsin.	2. Issiq bitum bilan 0,5 kg/m2 sarfda asos yuzasiga ishlov berish	$(115 \times 3,0 \times 0,5) / 1000 \times 0,95$	tn	0,16
2							3. Issiq zich mayda donali asfaltbeton qorishmasidan h-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish	115x3,0	m2	345,00

Do'stlik-4 ko'chasini joriy ta'mirlash L=136 m Eni-3,0 m

№ t/r	Ishlarning manzili				Uzunligi metr	Yo'l elementlarining mavjud holati	Loyihada ko'zda tutilgan ish turlari va tadbirlar	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O'lch. Birligi	Miqdori (hajm)
	Km		Piket							
	dan	gacha	Boshi	Oxiri						
			PK+	PK+						
						1. Saralangan qum-shag'al aralashmasidan yo'lning bo'ylama profilini to'g'irlash	136x3,0	m2	408	

2	0	0,136	0+00	1+36	136	Ushbu ta'mirlanib bo'lib qolgan ko'cha qum-shag'al aralashmasidan asos to'shish va 5 sm qalinlikda asfaltbeton qoplama yotqizish inobatga olinsin.	2. Issiq bitum bilan 0,5 kg/m2 sarfda asos yuzasiga ishlov berish	$(136 \times 3,0 \times 0,5) / 1000 \times 0,95$	tn	0,19
							3. Issiq zich mayda donali asfaltbeton qorishmasidan h=5 sm qalinlikda qoplama yotqizish	136x3,0	m2	408,00

Do'stlik-5 ko'chasini joriy ta'mirlash L=124 m Eni-3,0 m

№ t/r	Ishlarning manzili				Uzunligi metr	Yo'l elementlarining mavjud holati	Loyihada ko'zda tutilgan ish turlari va tadbirlar	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O'lch. Birligi	Miqdori (hajm)
	Km		Piket							
	dan	gacha	Boshi	Oxiri						
			PK+	PK+						
						Ushbu ta'mirtalab bo'lib qolgan ko'cha qum-shag'al aralashmasidan asos to'shish va 5 sm qalinlikda asfaltbeton qoplama yotqizish inobatga olinsin.	1. Saralangan qum-shag'al aralashmasidan yo'lining bo'ylama profilini to'g'irlash	124x3,0	m2	372
1	0	0,124	0+00	1+24	124		2. Issiq bitum bilan 0,5 kg/m2 sarfda asos yuzasiga ishlov berish	$(124 \times 3,0 \times 0,5) / 1000 \times 0,95$	tn	0,18
2							3.Issiq zich mayda donali asfaltbeton qorishmasidan h-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish	124x3,0	m2	372,00

Do'stlik-6 ko'chasini joriy ta'mirlash L=100 m Eni-3,0 m

№ t/r	Ishlarning manzili				Uzunligi metr	Yo'l elementlarining mavjud holati	Loyihada ko'zda tutilgan ish turlari va tadbirlar	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O'lch. Birligi	Miqdori (hajm)
	Km		Piket							
	dan	gacha	Boshi	Oxiri						
			PK+	PK+						
						Ushbu ta'mirlalab bo'lib qolgan ko'cha qum-shag'al aralashmasidan asos to'shish va 5 sm qalinlikda asfaltbeton qoplama yotqizish inobatga olinsin.	1. Saralangan qum-shag'al aralashmasidan yo'lning bo'y lama profilini to'g'irlash	100x3,0	m2	300
1	0	0,100	0+00	1+00	100		2. Issiq bitum bilan 0,5 kg/m2 sarfda asos yuzasiga ishlov berish	$(100 \times 3,0 \times 0,5) / 1000 \times 0,95$	tn	0,14
2							3.Issiq zich mayda donali asfaltbeton qorishmasidan h-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish	100x3,0	m2	300,00

Do'stlik-7 ko'chasini joriy ta'mirlash L=210 m Eni-3,0 m

№ t/r	Ishlarning manzili				Uzunligi metr	Yo'l elementlarining mavjud holati	Loyihada ko'zda tutilgan ish turlari va tadbirlar	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O'lch. Birligi	Miqdori (hajm)
	Km		Piket							
	dan	gacha	Boshi	Oxiri						
			PK+	PK+						
1	0	0,210	0+00	2+10	210	Ushbu ta'mirlalab bo'lib qolgan ko'cha qum-shag'al aralashmasidan asos to'shish va 5 sm qalinlikda asfaltbeton qoplama yotqizish inobatga olinsin.	1. Saralangan qum-shag'al aralashmasidan yo'lning bo'ylama profilini to'g'irlash	210x3,0	m2	630
2							2. Issiq bitum bilan 0,5 kg/m2 sarfida asos yuzasiga ishlov berish	(210x3,0x0,5)/1000*0,95	tn	0,30
							3.Issiq zich mayda donali asfaltbeton qorishmasidan h-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish	210x3,0	m2	630,00

Do'stlik-8 ko'chasini joriy ta'mirlash L=123 m Eni-2,5 m

№ t/r	Ishlarning manzili				Uzunligi metr	Yo'l elementlarining mavjud holati	Loyihada ko'zda tutilgan ish turlari va tadbirlar	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O'lch. Birligi	Miqdori (hajm)
	Km		Piket							
	dan	gacha	Boshi	Oxiri						
			PK+	PK+						
						1. Saralangan qum-shag'al aralashmasidan yo'lining bo'ylama profilini to'g'irlash	123x2,5	m2	307,5	
1	0	0,123	0+00	1+23	123	Ushbu ta'mirlalab bo'lib qolgan ko'cha qum-shag'al aralashmasidan asos to'shish va 5 sm qalinlikda asfaltbeton qoplama yotqizish inobatga olinsin.	2. Issiq bitum bilan 0,5 kg/m2 sarfda asos yuzasiga ishlov berish	(123x2,5x0,5)/1000*0,95	tn	0,15
2							3 Issiq zich mayda donali asfaltbeton qorishmasidan h-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish	123x2,5	m2	307,50

Do'stlik-9 ko'chasini joriy ta'mirlash L=207 m Eni-3,0 m

Ishlarning manzili				tr						
--------------------	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--

№ t/r	Km		Piket		Uzunligi metr	Yo'l elementlarining mavjud holati	Loyihada ko'zda tutilgan ish turlari va tadbirlar	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O'lch. Birligi	Miqdori (hajm)
	dan	gacha	Boshi	Oxiri						
			PK+	PK+						
1	0	0,207	0+00	2+07	207	Ushbu ta'mirlalab bo'lib qolgan ko'cha qum-shag'al aralashmasidan asos to'shish va 5 sm qalinlikda asfaltbeton qoplama yotqizish inobatga olinsin.	1. Saralangan qum-shag'al aralashmasidan yo'lining bo'ylama profilini to'g'irlash 2. Issiq bitum bilan 0,5 kg/m2 sarfda asos yuzasiga ishlov berish 3. Issiq zich mayda donali asfaltbeton qorishmasidan h-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish	$207 \times 3,0$ $(207 \times 3,0 \times 0,5) / 1000 \times 0,95$ $207 \times 3,0$	m2 tn m2	621 0,29 621,00

Do'stlik-10 ko'chasini joriy ta'mirlash L=71 m Eni-3,0 m

№ t/r	Km		Piket		Uzunligi metr	Yo'l elementlarining mavjud holati	Loyihada ko'zda tutilgan ish turlari va tadbirlar	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O'lch. Birligi	Miqdori (hajm)
	dan	gacha	Boshi	Oxiri						
			PK+	PK+						
1	0	0,071	0+00	0+71	71	Ushbu ta'mirlalab bo'lib qolgan ko'cha qum-shag'al aralashmasidan asos to'shish va 5 sm qalinlikda asfaltbeton qoplama yotqizish inobatga olinsin.	1. Saralangan qum-shag'al aralashmasidan yo'lining bo'ylama profilini to'g'irlash 2. Issiq bitum bilan 0,5 kg/m2 sarfda asos yuzasiga ishlov berish 3. Issiq zich mayda donali asfaltbeton qorishmasidan h-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish	$71 \times 3,0$ $(71 \times 3,0 \times 0,5) / 1000 \times 0,95$ $71 \times 3,0$	m2 tn m2	213 0,10 213,00

Do'stlik-11 ko'chasini joriy ta'mirlash L=90 m Eni-4,0 m

№ t/r	Km		Piket		Uzunligi metr	Yo'l elementlarining mavjud holati	Loyihada ko'zda tutilgan ish turlari va tadbirlar	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O'lch. Birligi	Miqdori (hajm)
	dan	gacha	Boshi	Oxiri						
			PK+	PK+						
1	0	0,090	0+00	0+90	90	Ushbu ta'mirlalab bo'lib qolgan ko'cha qum-shag'al aralashmasidan asos to'shish va 5 sm qalinlikda asfaltbeton qoplama yotqizish inobatga olinsin.	1. Saralangan qum-shag'al aralashmasidan yo'lining bo'ylama profilini to'g'irlash 2. Issiq bitum bilan 0,5 kg/m2 sarfda asos yuzasiga ishlov berish 3. Issiq zich mayda donali asfaltbeton qorishmasidan h-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish	$90 \times 4,0$ $(90 \times 4,0 \times 0,5) / 1000 \times 0,95$ $90 \times 4,0$	m2 tn m2	360 0,17 360,00

Do'stlik-12 ko'chasini joriy ta'mirlash L=11 m Eni-8,0 m

№ t/r	Km		Piket		Uzunligi metr	Yo'l elementlarining mavjud holati	Loyihada ko'zda tutilgan ish turlari va tadbirlar	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O'lch. Birligi	Miqdori (hajm)
	dan	gacha	Boshi	Oxiri						
			PK+	PK+						
1	0	0,011	0+00	0+11	11	Ushbu ta'mirlalab bo'lib qolgan ko'cha qum-shag'al aralashmasidan asos to'shish va 5 sm qalinlikda asfaltbeton qoplama yotqizish inobatga olinsin.	1. Saralangan qum-shag'al aralashmasidan yo'lining bo'ylama profilini to'g'irlash 2. Issiq bitum bilan 0,5 kg/m2 sarfda asos yuzasiga ishlov berish 3. Issiq zich mayda donali asfaltbeton qorishmasidan h-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish	$11 \times 8,0$ $(11 \times 8,0 \times 0,5) / 1000 \times 0,95$ $11 \times 8,0$	m2 tn m2	88 0,04 88,00

Do'stlik-13 ko'chasini joriy ta'mirlash L=172 m Eni-3,0 m

№ t/r	Km		Piket		Uzunligi metr	Yo'l elementlarining mavjud holati	Loyihada ko'zda tutilgan ish turlari va tadbirlar	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O'lch. Birligi	Miqdori (hajm)
	dan	gacha	Boshi	Oxiri						
			PK+	PK+						
1							1. Saralangan qum-shag'al aralashmasidan yo'lining bo'ylama profilini to'g'irlash	$172 \times 3,0$	m2	516

0	0,172	0+00	1+72	172	Ushbu ta'mirlalab bo'lib qolgan ko'cha qum-shag'al aralashmasidan asos to'shach va 5 sm qalinlikda asfaltbeton qoplama yotqizish inobatga olinsin.	2. Issiq bitum bilan 0,5 kg/m2 sarfida asos yuzasiga ishlov berish	(172x3,0x0,5)/1000*0,95	tn	0,25
						3. Issiq zich mayda donali asfaltbeton qorishmasidan h-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish	172x3,0	m2	516,00

Do'stlik-14 ko'chasini joriy ta'mirlash L=5 m Eni-3,0 m

№ t/r	Ishlarning manzili				Uzunligi metr	Yo'l elementlarining mavjud holati	Loyihada ko'zda tutilgan ish turlari va tadbirlar	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O'lch. Birligi	Miqdori (hajm)
	Km		Piket							
	dan	gacha	Boshi PK+	Oxiri PK+						
1	0	0,005	0+00	0+05	5	Ushbu ta'mirlalab bo'lib qolgan ko'cha qum-shag'al aralashmasidan asos to'shach va 5 sm qalinlikda asfaltbeton qoplama yotqizish inobatga olinzin.	1. Saralangan qum-shag'al aralashmasidan yo'lining bo'ylama profilini to'g'irlash	5x3,0	m2	15
							2. Issiq bitum bilan 0,5 kg/m2 sarfda asos yuzasiga ishlov berish	(5x3,0x0,5)/1000*0,95	tn	0,01
2							3.Issiq zich mayda donali asfaltbeton qorishmasidan h=5 sm qalinlikda qoplama yotqizish	5x3,0	m2	15,00

Do'stlik-15 ko'chasini joriy ta'mirlash L=95 m Eni-3,0 m

№ t/r	Ishlarning manzili				Uzunligi metr	Yo'l elementlarining mavjud holati	Loyihada ko'zda tutilgan ish turlari va tadbirlar	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O'lch. Birligi	Miqdori (hajm)
	Km		Piket							
	dan	gacha	Boshi	Oxiri						
			PK+	PK+						
							1. Saralangan qum-shag'al aralashmasidan yo'lining bo'ylama profilini to'g'irlash	$95 \times 3,0$	m2	285
1	0	0,095	0+00	0+95	95	Ushbu ta'mirlalab bo'lib qolgan ko'cha qum-shag'al aralashmasidan asos to'shach va 5 sm qalinlikda asfaltbeton qoplama yotqizish inobatga olinsin.	2. Issiq bitum bilan 0,5 kg/m2 sarfida asos yuzasiga ishlov berish	$(95 \times 3,0 \times 0,5) / 1000 \times 0,95$	tn	0,14
2							3 Issiq zich mayda donali asfaltbeton qorishmasidan h-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish	$95 \times 3,0$	m2	285,00

Do'stlik-16 ko'chasini joriy ta'mirlash L=100 m Eni-3,0 m

№ t/r	Ishlarning manzili				Uzunligi metr	Yo'l elementlarining mavjud holati	Loyihada ko'zda tutilgan ish turlari va tadbirlar	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O'lch. Birligi	Miqdori (hajm)
	Km		Piket							
	dan	gacha	Boshi	Oxiri						
			PK+	PK+						
						1. Saralangan qum-shag'al aralashmasidan yo' lning bo' ylama profilini to' g' irlash	100x3,0	m2	300	
1	0	0,100	0+00	1+00	100	Ushbu ta'mirtalab bo'lib qolgan ko'cha qum-shag'al aralashmasidan asos to'shach va 5 sm qalinlikda asfaltbeton qoplama yotqizish inobatga olinsin.	2. Issiq bitum bilan 0,5 kg/m2 sarfda asos yuzasiga ishlov berish	(100x3,0x0,5)/1000*0,95	tn	0,14
2							3.Issiq zich mayda donali asfaltbeton qorishmasidan h-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish	100x3,0	m2	300,00

Do'stlik-17 ko'chasini joriy ta'mirlash L=130 m Eni-3,0 m

№ t/r	Ishlarning manzili				Uzunligi metr	Yo'l elementlarining mavjud holati	Loyihada ko'zda tutilgan ish turlari va tadbirlar	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O'lch. Birligi	Miqdori (hajm)
	Km		Piket							
	dan	gacha	Boshi	Oxiri						
			PK+	PK+						
1	0	0,130	0+00	1+30	130	Ushbu ta'mirlalab bo'lib qolgan ko'cha qum-shag'al aralashmasidan asos to'shach va 5 sm qalinlikda asfaltbeton qoplama yotqizish inobatga olinsin.	1. Saralangan qum-shag'al aralashmasidan yo'lining bo'ylama profilini to'g'irlash	$130 \times 3,0$	m ²	390
							2. Issiq bitum bilan 0,5 kg/m ² sarfda asos yuzasiga ishlov berish	$(130 \times 3,0 \times 0,5) / 1000 \times 0,95$	tn	0,19
2							3 Issiq zich mayda donali asfaltbeton qorishmasidan h=5 sm qalinlikda qoplama yotqizish	$130 \times 3,0$	m ²	390,00

Do'stlik-18 ko'chasini joriy ta'mirlash L=60 m Eni-3,0 m

Ishlarning manzili				4r						
--------------------	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--

№ t/r	Km		Piket		Uzunligi metr	Yo'l elementlarining mavjud holati	Loyihada ko'zda tutilgan ish turlari va tadbirlar	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O'lch. Birligi	Miqdori (hajm)
	dan	gacha	Boshi	Oxiri						
			PK+	PK+						
1	0	0,060	0+00	0+60	60	Ushbu ta'mirlalab bo'lib qolgan ko'cha qum-shag'al aralashmasidan asos to'shish va 5 sm qalinlikda asfaltbeton qoplama yotqizish inobatga olinsin.	1. Saralangan qum-shag'al aralashmasidan yo'lining bo'y lama profilini to'g'irlash	60x3,0	m2	180
2							2. Issiq bitum bilan 0,5 kg/m2 sarfda asos yuzasiga ishlov berish	(60x3,0x0,5)/1000*0,95	tn	0,09
							3. Issiq zich mayda donali asfaltbeton qorishmasidan h-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish	60x3,0	m2	180,00

Do'stlik-19 ko'chasini joriy ta'mirlash L=122 m Eni-4,0 m

№ t/r	Km		Piket		Uzunligi metr	Yo'l elementlarining mavjud holati	Loyihada ko'zda tutilgan ish turlari va tadbirlar	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O'lch. Birligi	Miqdori (hajm)
	dan	gacha	Boshi	Oxiri						
			PK+	PK+						
1	0	0,122	0+00	1+22	122	Ushbu ta'mirlalab bo'lib qolgan ko'cha qum-shag'al aralashmasidan asos to'shish va 5 sm qalinlikda asfaltbeton qoplama yotqizish inobatga olinsin.	1. Saralangan qum-shag'al aralashmasidan yo'lining bo'y lama profilini to'g'irlash	122x4,0	m2	488
2							2. Issiq bitum bilan 0,5 kg/m2 sarfda asos yuzasiga ishlov berish	(122x4,0x0,5)/1000*0,95	tn	0,23
							3. Issiq zich mayda donali asfaltbeton qorishmasidan h-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish	122x4,0	m2	488,00

Olmazor-1 ko'chasini joriy ta'mirlash Eni-2,0 m L=57 m

№ t/r	Km		Piket		Uzunligi metr	Yo'l elementlarining mavjud holati	Loyihada ko'zda tutilgan ish turlari va tadbirlar	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O'lch. Birligi	Miqdori (hajm)
	dan	gacha	Boshi	Oxiri						
			PK+	PK+						
1	0	0,057	0+00	0+57	57	Ushbu ta'mirlalab bo'lib qolgan ko'cha qum-shag'al aralashmasidan asos to'shish va 5 sm qalinlikda asfaltbeton qoplama yotqizish inobatga olinsin.	1. Saralangan qum-shag'al aralashmasidan yo'lining bo'y lama profilini to'g'irlash	57x2,0	m2	114
2							2. Issiq bitum bilan 0,5 kg/m2 sarfda asos yuzasiga ishlov berish	(57x2,0x0,5)/1000*0,95	tn	0,05
							3. Issiq zich mayda donali asfaltbeton qorishmasidan h-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish	57x2,0	m2	114,00

Olmazor-2 ko'chasini joriy ta'mirlash Eni-4,0 m L=420 m

№ t/r	Km		Piket		Uzunligi metr	Yo'l elementlarining mavjud holati	Loyihada ko'zda tutilgan ish turlari va tadbirlar	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O'lch. Birligi	Miqdori (hajm)
	dan	gacha	Boshi	Oxiri						
			PK+	PK+						
1	0	0,420	0+00	4+20	420	Ushbu ta'mirlalab bo'lib qolgan ko'cha qum-shag'al aralashmasidan asos to'shish va 5 sm qalinlikda asfaltbeton qoplama yotqizish inobatga olinsin.	1. Saralangan qum-shag'al aralashmasidan yo'lining bo'y lama profilini to'g'irlash	420x4,0	m2	1680
2							2. Issiq bitum bilan 0,5 kg/m2 sarfda asos yuzasiga ishlov berish	(420x4,0x0,5)/1000*0,95	tn	0,80
							3. Issiq zich mayda donali asfaltbeton qorishmasidan h-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish	420x4,0	m2	1680,00

Olmazor-3 ko'chasini joriy ta'mirlash Eni-3,0 m L=350 m

№ t/r	Km		Piket		Uzunligi metr	Yo'l elementlarining mavjud holati	Loyihada ko'zda tutilgan ish turlari va tadbirlar	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O'lch. Birligi	Miqdori (hajm)
	dan	gacha	Boshi	Oxiri						
			PK+	PK+						
							1. Saralangan qum-shag'al aralashmasidan yo'lining bo'y lama profilini to'g'irlash	350x3,0	m2	1050

Olmazor-4 ko'chasini joriy ta'mirlash Etl-4,0 m L=54 m										
№ t/r	Ishlarning manzili				Uzunligi metr	Yo'l elementlarining mavjud holati	Loyihada ko'zda tutilgan ish turlari va tadbirlar	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O'Ich. Birligi	Miqdori (hajm)
	Km		Piket							
	dan	gacha	Boshi PK+	Oxiri PK+						
1	0	0,054	0+00	0+54	54	Ushbu ta'mirlalab bo'lib qolgan ko'cha qum-shag'al aralashmasidan asos to'shish va 5 sm qalinlikda asfaltbeton qoplama yotqizish inobatga olinsin.	1. Saralangan qum-shag'al aralashmasidan yo'lning bo'ylama profilini to'g'irlash 2. Issiq bitum bilan 0,5 kg/m2 sarfda asos yuzasiga ishlov berish 3 Issiq zich mayda donali asfaltbeton qorishmasidan h-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish	54x4,0 (54x4,0x0,5)/1000*0,95 54x4,0	m2 tn m2	216 0,10 216,00

Olmazor-5 ko'chasini joriy ta'mirlash Eni-4,0 m L=260 m										
№ t/r	Ishlarning manzili				Uzunligi metr	Yo'l elementlarining mavjud holati	Loyihada ko'zda tutilgan ish turlari va tadbirlar	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O'lch. Birligi	Miqdori (hajm)
	Km		Piket							
	dan	gacha	Boshi	Oxiri						
			PK+	PK+						
1	0	0,260	0+00	2+60	260	Ushbu ta'mirlalab bo'lib qolgan ko'cha qum-shag'al aralashmasidan asos to'shash va 5 sm qalinlikda asfaltbeton qoplama yotqizish inobatga olinsin.	1. Saralangan qum-shag'al aralashmasidan yo'lining bo'yлама profilini to'g'irlash 2. Issiq bitum bilan 0,5 kg/m2 sarfda asos yuzasiga ishlov berish 3.Issiq zich mayda donali asfaltbeton qorishmasidan h-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish	260x4,0 (260x4,0x0,5)/1000*0,95 260x4,0	m2 tn m2	1040 0,49 1040,00

Olmazor-5 ko'chasini joriy ta'mirlash Eni-8,0 m L=24 m										
№ t/r	Ishlarning manzili				Uzunligi metr	Yo'l elementlarining mavjud holati	Loyihada ko'zda tutilgan ish turlari va tadbirlar	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O'lch. Birligi	Miqdori (hajm)
	Km		Piket							
	dan	gacha	Boshi	Oxiri						
			PK+	PK+						
1	0	0,024	0+00	0+24	24	Ushbu ta'mirtalab bo'lib qolgan ko'cha qum-shag'al aralashmasidan asos to'shash va 5 sm qalinlikda asfaltbeton qoplama yotqizish inobatga olinsin.	1. Saralangan qum-shag'al aralashmasidan yo'lning bo'yлама profilini to'g'irlash	24x8,0	m2	192
2							2. Issiq bitum bilan 0,5 kg/m2 sarfda asos yuzasiga ishlov berish	(24x8,0x0,5)/1000*0,95	tn	0,09
							3.Issiq zich mayda donali asfaltbeton qorishmasidan h-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish	24x8,0	m2	192,00

Olmazor-6 ko'chasini joriy ta'mirlash Eni-3,0 m L=183 m										
№ U/r	Ishlarning manzili				Uzunligi metr	Yo'l elementlarining mavjud holati	Loyihada ko'zda tutilgan ish turlari va tadbirlar	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O'lch. Birligi	Miqdori (hajm)
	Km		Piket							
	dan	gacha	Boshi	Oxiri						
			PK+	PK+						
						1. Saralangan qum-shag'al aralashmasidan yo'lining bo'ylama profilini to'g'irlash	183x3,0	m2	549	
1	0	0,183	0+00	1+83	183	Ushbu ta'mirlalab bo'lib qolgan ko'cha qum-shag'al aralashmasidan asos to'shash va 5 sm qalinlikda asfaltbeton qoplama yotqizish inobatga olinsin.	2. Issiq bitum bilan 0,5 kg/m2 sarfda asos yuzasiga ishlov berish	(183x3,0x0,5)/1000*0,95	tn	0,26
2							3.Issiq zich mayda donali asfaltbeton qorishmasidan h-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish	183x3,0	m2	549,00

[illegible]

0	0,127	0+00	1+27	127	Ushbu ta'mirtalab bo'lib qolgan ko'cha qum-shag'al aralashmasidan asos to'shash va 5 sm qalinlikda asfaltbeton qoplama yotqizish inobatga olinsin.	1. Saralangan qum-shag'al aralashmasidan yo'lining bo'ylama profilini to'g'irlash	127x2,7	m2	342,9
						2. Issiq bitum bilan 0,5 kg/m2 sarfda asos yuzasiga ishlov berish	(127x2,7x0,5)/1000*0,95	tn	0,16
						3 Issiq zich mayda donali asfaltbeton qorishmasidan h-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish	127x2,7	m2	342,90

Uzumzor-3 ko'chasini joriy ta'mirlash Eni-3,0 m L=576 m

Uzumzor-3 ko'chasini joriy ta'mirlash Enl-3,0 m L=576 m										
№ t/r	Ishlarning manzili				Uzunligi metr	Yo'l elementlarining mavjud holati	Loyihada ko'zda tutilgan ish turlari va tadbirlar	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O'lch. Birligi	Miqdori (hajm)
	Km		Piket							
	dan	gacha	Boshi	Oxiri						
			PK+	PK+						
1	0	0,576	0+00	5+76	576	Ushbu ta'mirlalab bo'lib qolgan ko'cha qum-shag'al aralashmasidan asos to'shash va 5 sm qalinlikda asfaltbeton qoplama yotqizish inobatga olinsin.	1. Saralangan qum-shag'al aralashmasidan yo'lining bo'ylama profilini to'g'irlash	576x3,0	m2	1728
							2. Issiq bitum bilan 0,5 kg/m2 sarfda asos yuzasiga ishlov berish	(576x3,0x0,5)/1000*0,95	tn	0,82
							3 Issiq zich mayda donali asfaltbeton qorishmasidan h-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish	576x3,0	m2	1728,00
2										

Yangi yo'l belgilarini o'rnatish

						3 dona yangi yo'l belgilarini o'rnatish 2,4, 3,11.	Qo'l kuchi yordamida II guruh tuproqda yo'l belgilari ustuni uchun joy tayyorlash	3 x 0,3 x 0,3 x 0,5	m3	0,135
							Yo'l belgilari uchun d=50mm metall quvurdan ustun o'rnatish	3 x 3	pm	9
							B-12,5 markali quyma beton bilan ustunlarni mustahkamlash	3 x 0,3 x 0,3 x 0,5	m3	0,1485
							Imtiyoz yo'l belgilarini o'rnatish 2.4		dona	2
							Imtiyoz yo'l belgilarini o'rnatish 3.11		dona	1

20 km

18 km

100 km

1. Qum shag'al Denov "KENG GUZAR"

2. Mayda zarrali asfaltbeton Oltinsoy

3. Bitum "Jargo'rg'on SP"

"Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga byurtmachi xizmati" DM bosh muxandisi:

"Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga byurtmachi xizmati" DM vakili:

Oltinsoy tumani Obodonlashtirish boshqarmasi bosh muhandisi:

"Keng Ko'lam Loyiha" MCHJ boshlig'i

"Olmazor" MFY raisi

Tashabbuskor:

