



Термиз туман Қорахон маҳалласи Хусниобод, Лолазор кўчаларини (тегирмон кўчасини) асфальт қопламаси ётқишиш L=2897 м
НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

№	ПК бўйича				Узунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Ишларнинг номи		Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи.	Улчов бирлиги	Микдори (ҳажм)
	КМ	ПК					Лойихада қўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар.				
	дан	гача	боши	охир							
	1	2	3	4							
1. "Хуснаобод" 75V041e кўчаси, L=790 м											
1	0	0,79	0+00	7+90	790	Мавжуд йўлнинг ўртача эни 7 м. Йўлнинг мавжуд ҳолати ҚШАдан иборат. Шунинг учун сараланган ҚША дан текисловчи қатлам ётқизиш инobatта олинди.	Мавжуд эски асфалтобетон копламани кирковшик ёрламида бузиб олиш		(790*7*0,05)*60%	м3	165,9
1	0	0,79	0+00	7+90	790		Сараланган ҚША дан текисловчи қатлам ётқизиш			м3	204,98
2	0	0,79	0+00	7+90	790		Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,6 л/м2 ҳисобида		(790*7+10)*0,6/1000*0,95	тн	3,158
3	0	0,79	0+00	7+90	790		Иссиқ, зич асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда коплама ётқизиш. Асфальтоукладчик билан.		790*7+10	м2	5540
4	0	0,79	0+00	7+90	790		Мавжуд йўл четига БДО 3 ўрнатиш			шт	30
5	0	0,79	0+00	7+90	790		Йўл четини ҚША билан мустаҳкамлаш		790*1,5*2	м2	2370
6	0	0,79	0+00	7+90	790		Қоплама устига йўл ётик чизикларини чизиш (1,1)		790*2	м	1580
7	0	0,79	0+00	7+90	790		Қоплама устига йўл ётик чизикларини чизиш (1,5)		790/3	м	263,3333333
2. "Лолазор" кўчаси, L=292 м											
1	0	0,292	0+00	2+92	292	Мавжуд йўлнинг ўртача эни 3,5 м. Йўлнинг мавжуд ҳолати ҚШАдан иборат. Шунинг учун сараланган ҚША дан текисловчи қатлам ётқизиш инobatта олинди.	Сараланган ҚША дан текисловчи қатлам ётқизиш			м3	51,1
2	0	0,292	0+00	2+92	292		Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,6 л/м2 ҳисобида		(292*3,5)*0,6/1000*0,95	тн	0,583
3	0	0,292	0+00	2+92	292		Иссиқ, зич асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда коплама ётқизиш. Асфальтоукладчик билан		292*3,5	м2	1022
3. "Хуснаобод" 1-кўчаси, L=340 м											
1	0	0,34	0+00	3+40	340	Мавжуд йўлнинг ўртача эни 3,5 м. Йўлнинг мавжуд ҳолати ҚШАдан иборат. Шунинг учун сараланган ҚША дан текисловчи қатлам ётқизиш инobatта олинди.	Сараланган ҚША дан текисловчи қатлам ётқизиш			м3	60
2	0	0,34	0+00	3+40	340		Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,6 л/м2 ҳисобида		(340*3,5+10)*0,6/1000*0,95	тн	0,684
3	0	0,34	0+00	3+40	340		Иссиқ, зич асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда коплама ётқизиш. Асфальтоукладчик билан.		340*3,5+10	м2	1200
4	0	0,34	0+00	3+40	340		Йўл четини ҚША билан мустаҳкамлаш		340*0,5*2	м2	340
Йўл белгилар ўрнатиш											
5	0	0,34	0+00	3+40	340	Йўл белгиларини ўрнатиш инobatта олинди	Б15 синфли бетондан йўл белгиси устини тагига фундамент		(3,14x0,2*0,2*0,5)x1	м3	0,0628
							Йўл белгисини металл устунлари билан бирга ўрнатиш		Талаб даражасида	дона	1
							Йўл белгилари учун Д- 76x3,5 мм баландлиги 2,7м бўлган металл		Талаб даражасида	м	2,7
							Йўл беринг белгиси (2,4). Ўлчами 700x700 мм		Талаб даражасида	дона	1
4. "Хуснаобод" 2-кўчаси, L=318 м											
1	0	0,318	0+00	3+18	318	Мавжуд йўлнинг ўртача эни 3,5 м. Йўлнинг мавжуд ҳолати ҚШАдан иборат. Шунинг учун сараланган ҚША дан текисловчи қатлам ётқизиш инobatта олинди.	Сараланган ҚША дан текисловчи қатлам ётқизиш			м3	55,65
2	0	0,318	0+00	3+18	318		Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,6 л/м2 ҳисобида		(318*3,5)*0,6/1000*0,95	тн	0,634
3	0	0,318	0+00	3+18	318		Иссиқ, зич асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда коплама		318*3,5	м2	1113
4	0	0,318	0+00	3+18	318		Йўл четини ҚША билан мустаҳкамлаш		318*0,5*2	м2	318
5. "Хуснаобод" 3-кўчаси, L=104 м											
1	0	0,104	0+00	1+04	104	Мавжуд йўлнинг ўртача эни 3,5 м. Йўлнинг мавжуд ҳолати ҚШАдан иборат. Шунинг учун сараланган ҚША дан текисловчи қатлам ётқизиш инobatта олинди.	Сараланган ҚША дан текисловчи қатлам ётқизиш			м3	18,2
2	0	0,104	0+00	1+04	104		Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,6 л/м2 ҳисобида		(104*3,5)*0,6/1000*0,95	тн	0,207
3	0	0,104	0+00	1+04	104		Иссиқ, зич асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда коплама		104*3,5	м2	364
4	0	0,104	0+00	1+04	104		Йўл четини ҚША билан мустаҳкамлаш		104*0,5*2	м2	104

6. "Тадбиркор" кўчаси, L=137 м										
1	0	0,137	0+00	1+37	137	Мавжуд йўлнинг ўртача эни 3,5 м. Йўлнинг мавжуд ҳолати ҚШАдан иборат. Шунинг учун сараланган ҚША дан текисловчи қатлам ётқизиш инobatта олинди.	Сараланган ҚША дан текисловчи қатлам ётқизиш		м3	24,475
2	0	0,137	0+00	1+37	137		Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,6 л/м2 ҳисобида	(137*3,5)*0,6/1000*0,95	тн	0,279
3	0	0,137	0+00	1+37	137		Иссик, зич асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш. Асфальтоукладчик билан.	137*3,5	м2	489,5
4	0	0,137	0+00	1+37	137		Йўл четини ҚША билан мустахкамлаш	137*0,5*2	м2	137
Йўл белгилар ўрнатиш										
5	0	0,137	0+00	1+37	137	Йўл белгиларини ўрнатиш инobatта олинди	Б15 синфли бетондан йўл белгиси устини тагига фундамент	(3,14x0,2*0,2*0,5)x1	м3	0,0628
							Йўл белгисини металл устунлари билан бирга ўрнатиш	Талаб даражасида	дона	1
							Йўл белгилари учун Д- 76x3,5 мм баландлиги 2,7м бўлган металл устунлари	Талаб даражасида	м	2,7
							Йўл беринг белгиси (2,4). Ўлчами 700x700 мм	Талаб даражасида	дона	1
7. "Қорахон" кўчаси, L=421 м										
1	0	0,421	0+00	4+21	421	Мавжуд йўлнинг ўртача эни 3,5 м. Йўлнинг мавжуд ҳолати ҚШАдан иборат. Шунинг учун сараланган ҚША дан текисловчи қатлам ётқизиш инobatта олинди.	Сараланган ҚША дан текисловчи қатлам ётқизиш		м3	74,175
2	0	0,421	0+00	4+21	421		Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,6 л/м2 ҳисобида	(421*3,5+10)*0,6/1000*0,95	тн	0,846
3	0	0,421	0+00	4+21	421		Иссик, зич асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама	421*3,5+10	м2	1483,5
4	0	0,421	0+00	4+21	421		Йўл четини ҚША билан мустахкамлаш	421*0,5*2	м2	421
Йўл белгилар ўрнатиш										
5	0	0,421	0+00	4+21	421	Йўл белгиларини ўрнатиш инobatта олинди	Б15 синфли бетондан йўл белгиси устини тагига фундамент	(3,14x0,2*0,2*0,5)x1	м3	0,0628
							Йўл белгисини металл устунлари билан бирга ўрнатиш	Талаб даражасида	дона	1
							Йўл белгилари учун Д- 76x3,5 мм баландлиги 2,7м бўлган металл устунлари	Талаб даражасида	м	2,7
							Йўл беринг белгиси (2,4). Ўлчами 700x700 мм	Талаб даражасида	дона	1
8. "Қорахон" 1-кўчаси, L=360 м										
1	0	0,36	0+00	3+60	360	Мавжуд йўлнинг ўртача эни 3,5 м. Йўлнинг мавжуд ҳолати ҚШАдан иборат. Шунинг учун сараланган ҚША дан текисловчи қатлам ётқизиш инobatта олинди.	Сараланган ҚША дан текисловчи қатлам ётқизиш		м3	63
2	0	0,36	0+00	3+60	360		Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,6 л/м2 ҳисобида	(360*3,5)*0,6/1000*0,95	тн	0,718
3	0	0,36	0+00	3+60	360		Иссик, зич асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама	360*3,5	м2	1260
4	0	0,36	0+00	3+60	360		Йўл четини ҚША билан мустахкамлаш	360*0,5*2	м2	360
9."Қорахон" 2- кўчаси, L=135 м										
1	0	0,135	0+00	1+35	135	Мавжуд йўлнинг ўртача эни 3,5 м. Йўлнинг мавжуд ҳолати ҚШАдан иборат. Шунинг учун сараланган ҚША дан текисловчи қатлам ётқизиш инobatта олинди.	Сараланган ҚША дан текисловчи қатлам ётқизиш		м3	23,625
2	0	0,135	0+00	1+35	135		Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,6 л/м2 ҳисобида	(135*3,5)*0,6/1000*0,95	тн	0,269
3	0	0,135	0+00	1+35	135		Иссик, зич асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш. Асфальтоукладчик билан.	135*3,5	м2	472,5
4	0	0,135	0+00	1+35	135		Йўл четини ҚША билан мустахкамлаш	135*0,5*2	м2	135

Қурилиш материалларини ташиб келиш масофалари:		
Т/Р	Материаллар номи	КМ
1	Қум-шағал аралашмаси	63 км
2	Эмульсия битумная ЭБА-1	30 км
3	Асфальтобетон	23 км

"Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДМ вакили

Термиз ТЙФК ДМ вакили

Қорахон МФЙ раиси

Фуқоралар ташаббускори

Термиз туман ободонлаштириш бошқармаси вакили

"Термиз Автойўл Лойиха" МЧЖ вакили

Ф. Райимов
Ш. Исламов
Беккариев

Турдыев Ш



У. Курбанов