

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ГОСТИНИЦА СРЕДНЕ-КЛИЧБОЙСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

"27" Март 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся в составе начальника ПТО Управления Киличев. Т; и начальник "Средне-Кличбойского" отделения Жуманиёзов У, и начальника "Амударё" ИЧТК ООО "Исаев. К составили настоящий акт о том, что нами было произведён осмотре были выявлены нижеследующие работы.

НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ		
1	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КИРПИЧНЫХ	100М2 1,45
2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ КИРПИЧНЫХ	100М2 0,083
3	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2 1,55
4	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100М2 0,106
5	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ ЦОКОЛЬ КИРПИЧНЫХ	100М2 0,078
6	РАЗБОРКА СТЕН ИЗ СЫРЦЕВОГО КИРПИЧА	10М3 0,482
7	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3 4,82
8	ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100М2 0,078
9	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100М2 0,0821
10	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100М2 0,0344
11	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ОДНОСТВОРЧАТЫХ	100 М2 0,0821
12	ОКОННЫХ БЛОК ИЗ ПВХ	М2 8,21
13	УСТАНОВКА БЛОКОВ МДФ	100М2 0,0189
14	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МДФ РАЗМЕРОМ 2,1Х0,9	М2 1,89
ОТМОСТКА		
15	УСТРОЙСТВО ОТМОСТКА ИЗ БЕТОННЫХ (БМ-150)	М3 4,3
16	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛОЩАДКА (БМ-150)	М3 2,05
17	УСТРОЙСТВО БОРДЮР ИЗ БЕТОНА (БМ-150)	100М3 0,002
18	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2 0,95
19	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 2,0 ММ СТЕН	100М2 1,55
20	ОКРАСКА ФАСАДОВ ФАСАДНОЙ КРАСКОЙ	100М2 1,65
21	УСТРОЙСТВО СТЫЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2 0,35
22	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100М2 1,9
23	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ: ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 50 ММ	100М2 0,392
24	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА Н75-750-0,5	100М2 1,9
25	ПРОФИЛИРОВАННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛИСТЫ (ПРОФНАСТИЛ) ТОЛЩИНОЙ МЕТАЛЛА 0,35ММ ОГРАЖДЕНИЕ ГОФРИ 0,35ММ	М2 218,1
26	САМАРЕЗ ШРУП	КТ 3,8
27	ОКРАСКА ЦОКОЛЯ ФАСАДНОЙ КРАСКОЙ	100М2 0,123
ВЕРАНДА		
28	СМЕНА ПРОСТИЛЬНЫХ ДОЩАТЫХ ПОЛОВ: С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВЫХ ДОСОК ДО 25 %	100М2 0,212
29	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ОДИН РАЗ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100М2 0,212
30	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ: ПЕРИЛА ИЗ ХАРРОТА	100М2 0,042
31	УСТРОЙСТВА ПЕРИЛЬНОГО ИЗ ХАРРАТ ОГРАЖДЕНИЕ	100М 0,083
32	ХОРОТ ИЗ ДЕРЕВЯНОЙ	ШТ 84
33	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2 0,2
34	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПЕРИЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ	100М2 0,04
35	УЛУЧШЕННАЯ ЛАКОМ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100М2 0,348
36	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ. 0,01
37	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ТИП ВС10-1-0-ЭБ	ШТ 1
38	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ. 0,01

39	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С 3-М ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ, ТИП РШ-20-0-01-10/220	ШТ	1
40	СВЕТИЛЬНИК, ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 2 (ПОТОЛОЧНЫХ)	100ШТ.	0,01
41	СВЕТИЛЬНИКИ ТИПА ННБ 1302	ШТ	1
	КУХНЯ		
42	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ БМ-150	100М3	0,0102
43	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	0,085
44	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	0,085
45	КЛАДКА ЦОКОЛ ИЗ ЖЕНОНОГО КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	0,64
46	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЖЕНОНОГО КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	8,2
47	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВКОЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДВЕРНОГО ПРОЕМА: ДО 2,5 М2	М2	1,89
48	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДВЕРНЫЕ БЛОК РАЗМЕРОМ 2,1Х0,9	М2	1,89
49	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100М2	0,36
50	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,052
51	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	100М3	0,044
52	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3	1,45
53	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ПОЛ ИЗ БМ-100	М3	1,45
54	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ ТИПА КН-2	100М2	0,145
55	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М3	М3	0,6
56	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100М	0,17
57	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 20ММ	ПМ	17
58	УСТАНОВКА МОЕК НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ	10КОМПЛ.	0,1
59	МОЕК НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ	ШТ	1
60	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100М	0,06
61	КОПАНИЕ ЯМ КОЛОДЕЦ ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,032
62	КЛАДКА СТЕН КОЛОДЦА ИЗ ЖЕНОНОГО КИРПИЧА	М3	1,8
63	Ж/Б КРИШКА	ШТ	1
64	Ж/Б ЛЮК	ШТ	1
65	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ОДНОСТВОРЧАТЫХ	100 М2	0,039
66	ОКОННЫЙ БЛОКОВ ИЗ ПВХ (1,3Х1,5)	М2	3,9
67	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ.	0,02
68	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ТИП ВС10-1-0-ЭБ	ШТ	2
69	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	0,18
70	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х2,5 ММ2	1000М	0,018
71	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ.	0,01
72	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С 3-М ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ, ТИП РШ-20-0-01-10/220	ШТ	1
73	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ (ПОТОЛОЧНЫХ)	100ШТ.	0,01
74	СВЕТИЛЬНИКИ ЛЕД 24 КВТ	ШТ	1
75	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100М2	0,043
76	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРОВ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 2,0 ММ СТЕН	100М2	0,36
77	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	0,28
78	ГЛАДКА ОБЛИЦОВКА СТЕН С УСТАНОВКОЙ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	0,045
79	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ	100КВТ	0,012
80	РАДИАТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ 12-СЕКЦИОННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ	ШТ	1
81	УСТАНОВКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ БЫТОВЫХ ЧЕТЫРЕХКОМФОРЧНЫХ	ПРИБОР	1
82	ГАЗОВЫХ ПЛИТ БЫТОВЫХ ЧЕТЫРЕХКОМФОРЧНЫХ	ШТ	1
83	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОТОЛКОВ	100М2	0,348
84	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,012
85	УСТРОЙСТВО СТЫЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,28

86	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 БАНЯ	100М2	0,28
87	ЗАСЫПКА ПЕСОК ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ	100М3	0,017
88	ПЕСОК	М3	1,7
89	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100М	0,1
90	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ БМ-100	100М3	0,044
91	СЕТКА АБК ТОЛ-4ММ СЕЧ. 150Х150	М2	12,5
92	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100М2	0,23
93	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,044
94	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03	100М2	0,044
95	УСТАНОВКА ДУШЕВЫХ КАБИН С ПЛАСТИКОВЫМИ ПОДДОНАМИ	10КОМПЛ.	0,1
96	ПЛАСТИКОВЫМИ ПОДДОНАМИ	ШТ	1
97	УСТАНОВКА НАГРЕВАТЕЛЕЙ ВОДОВОДЯНЫХ	10КОМПЛ.	0,1
98	ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ НА 80 ЛИТРОВ "АРИСТОН" .	ШТ	1
99	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ КЕРАМИЧЕСКИХ С СИФОНОМ	10КОМПЛ.	0,1
100	УМЫВАЛЬНИКОВ С СИФОНОМ	ШТ	1
101	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,1
102	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	10КОМПЛ.	0,1
103	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПЛИТАМИ	100М2	0,14
104	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М	0,18
105	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 25ММ	ПМ	18
106	УСТАНОВКА НАССОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ TOTAL TW P2706	ШТ	1
107	НАССОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ТИП-TOTAL TW P2706	ШТ	1
108	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, А, ДО 63	ШТ	1
109	АВТОМОТИЧЕСКИЙ ВКЛЮЧАТЕЛЬ 63А КОЛ.ПЛУСОВ-3 380В	ШТ	1
110	ВОДНЫЙ ФИЛТР	ШТ	1
111	СИЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 2,0 ММ СТЕН	100М2	0,092
112	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	0,092
113	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПХВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,0189
114	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АКФА	М2	1,89
115	РАЗБОРКА ПОТОЛКОВ ИЗ ДВП	100М2	0,044
116	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100М2	0,044
117	КОПАНИЕ ЯМ КОЛОДЕЦ ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,032
118	КЛАДКА СТЕН КОЛОДЦА ИЗ ЖЖЕННОГО КИРПИЧА	М3	1,8
119	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,012
120	Ж/Б КРИШКА	ШТ	1
121	Ж/Б ЛЮК	ШТ	1
122	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ СКВАЖИНЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М	0,15
123	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 25ММ	ПМ	15
124	УСТАНОВКА НАССОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ TOTAL TW P2706	ШТ	1
125	НАССОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ТИП-TOTAL TW P2706	ШТ	1
126	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КОВРОВЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ТОЛЩИНОЙ 4-6 ММ	100М2	0,034
	ОСТАЛЬНЫЕ КОМНАТЫ		
127	РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ СЫРЦЕВОГО	М3	9,7
128	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100М2	0,074
129	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО: 80 КГ	100ШТ	0,01
130	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	100М	0,38
131	ПЕРЕСТИЛКА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ: НЕ КРАШЕНЫХ	100М2	0,532
132	СМЕНА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВЫХ ДОСОК ДО: 25%	100М2	0,532
133	УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	100М2	0,11
134	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28 ММ	100М2	0,11
135	ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ: ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ	100М2	1,9
136	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М3	М3	0,8
137	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ УЛУЧШЕННАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	0,064

138	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 2,0 ММ СТЕН	100М2	1,9
139	РАЗБОРКА ПОТОЛКОВ ИЗ ДВП	100М2	0,268
140	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	100М2	0,32
141	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПОТОЛКА 6Х2Х2	М	120
142	РЕЕКА	М3	0,25
143	УСТАНОВКА БЛОКОВ МДФ	100М2	0,054
144	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МДФ	М2	5,4
145	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА САПОЖОК	100М2	0,161
146	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100М2	0,647
147	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 2,0ММ ПОТОЛКА	100М2	0,32
148	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ И ОТКОСОВ	100М2	0,32
149	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100М2	0,379
150	МОНТАЖ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ (СПЛИТ-СИСТЕМ) МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ДО 4,5 КВТ, С ЛЕСТНИЦЫ	КТ	1
151	КОНДИЦИОНЕР ARTEL-9	ШТ	1
152	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ	100КВТ	0,03
153	РАДИАТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ДЕВЯТИ-СЕКЦИОННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ	ШТ	2
154	СМЕНА: РОЗЕТОК	100ШТ	0,04
155	СМЕНА: ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100ШТ	0,04
156	ЛАМПЫ ЛЕД 24 КВТ	ШТ	5
157	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	0,42
158	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х2,5 ММ2	1000М	0,042

О чем и составили настоящий акт:

Киличев Т.

Жуманиёзов У.

Исаев К.