



H7-02-12/T-641 -son
2026y. "21" 08

Ushbu texnik shart ishlarni tashkillashtirishga va
ekspluatatsiyaga qabul qilishga asos bo'lmaydi.

TEXNIK SHART

Obyekt nomi: Qashqadaryo viloyati, Kasbi tumanida renovatsiya hududining oqova suv tizimini barpo etish obyekti bo'yicha ichki ko'cha kommunikatsiya tarmoqlaridan har xil diametrli ichimlik suv quvurlarini o'tkazish.

Obyekt manzili: Kasbi tuman markazi Mug'lon va Do'stlik MFYlar hududi.

Kesishish joyi: "O'zbektelekom" AK Janubiy filialiga qarashli yer osti aloqa liniyalari.

Kabel markasi: Optik tolali aloqa kabellari.

Asos: "O'ZSUVTA'MINOT" AJ "Suv ta'minoti va oqova suv obyektlari qurilishi bo'yicha injiniring kompaniyasi" unitar korxonasi Qashqadaryo viloyat hududiy boshqarmasining 2026-yil 19-avgustdagi №490-sonli xati.

Loyihalashtirish uchun:

1. Qashqadaryo viloyati, Kasbi tumanida renovatsiya hududining oqova suv tizimini barpo etish obyekti bo'yicha ichki ko'cha kommunikatsiya tarmoqlaridan har xil diametrli ichimlik suv quvurlarini o'tkazish hududlarida "O'zbektelekom" AK Janubiy filialiga qarashi ishlab turgan magistral va mahalliy er osti aloqa liniyalari mavjud.

2. Qurilish ishlari olib borish hududida "O'zbektelekom" AK Janubiy filiali ekspluatatsiyasida bo'lgan magistral va mahalliy aloqa kabeli o'tganligini inobatga olgan holda, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1998-yil 15-maydagi 210-son qarori bilan tasdiqlangan "Telekommunikatsiya liniyalari va inshootlarini qo'riqlash qoidalari"ga muvofiq, aloqa kabel liniyasining har tomoniga 2 metr masofada uning "himoya zonasini" deb belgilanganligi va ushbu himoya zonasida har qanday turdagi yer qazish ishlari mexanizm ishlatilmasdan faqat qo'l kuchi yordamida texnik xodimlarimiz nazoratida amalga oshirilishi hamda aloqa kabelning himoya zonasida og'ir yuk tashuvchi mashinalarni to'xtatib qo'yish, har xil turdagi qurilish materiallarini saqlash va tushirish, inshootlar va tayanch ustunlarini o'rnatish, avtoyo'llarni yoki tuproqni tekislash, yer va asfalt qatlami sathini ko'tarish, chuqurlatish hamda beton to'siqlar qurish ishlari taqiqlanadi.

3. "Telekommunikatsiya liniyalari va inshootlarini qo'riqlash qoidalari"ning 17-bandiga asosan, qurilish ishlarini olib borish jarayonida aloqa-liniya inshootlariga shikast yetkazilgan taqdirda, yetkazilgan moddiy zarar ish olib boruvchi hisobidan to'liq qoplanishi, aloqa kommunikatsiyalarini ko'chirish va qayta qurish aloqa kommunikatsiyalari inshootlarining egalari bilan kelishilgan texnik shartlarga asosan, ish olib boruvchi tashkilot mablag'lari hisobidan bajarilishi belgilab o'tilgan.

4. Bundan tashqari, aloqa kabeli yonida barcha yer ishlari qo'l kuchi yordamida va ish kunlarida soat 09:00 dan 18:00 gacha bizning vakillarimiz nazorati ostida bajarilishi shart. Bo'lib o'tadigan Tadbirlarda TAQIQ (magistral va telekommunikatsiya qurilmalar o'rnatilgan joylarda ishlash to'xtatilsin) vaqtida qurilish, kovlash, tekislash va x.k. jarayonlarida ishlar to'xtatilishi talab etiladi.

5.Suv quvurining yer osti magistral aloqa liniyasi bilan kesishgan joylari “O‘zbektelekom” AK Janubiy filialidan vakil chaqirilib aniqlangandan so‘ng, kabellarni kesishish joyidan ikkala tomonga 4 (to‘rt) metrdan ochiladi. So‘ng oldindan tayyorlangan, suv quvurdan katta bo‘lgan aloqa liniyasi bilan kesishish joyida kabel o‘qidan ikkala tomonga ikki metrdan chiqarilib suv quvuri himoyalaniib, quvurni usti ko‘miladi. Yer osti magistral kabel chuqurligi 0,5 – 1,5 metr.

6.Suv quvurlarining aloqa kabellari (OTAL) bilan kesishish joylarida, ya’ni qo‘riqlash va chegara qo‘riqlash zonalarida tuproqqa ishlov berish aloqa kabellarining har ikki tomonida 5 metr masofada faqat belkurak yordamida qo‘lda keskin zarbalarsiz ishlash amalga oshirilsin. Zarba beruvchi asboblari (lom, nayzali pona va boshqa asboblari)dan foydalanishga yo‘l qo‘yilmasin.

7.Ishlab turgan magistral va mahalliy aloqa kabellari o‘tgan yer osti va usti aloqa liniyalarini vakil chaqirib aniqlanadi. Ishlar olib borilayotgan vaqtda ekspluatatsiya vakillarisiz ish olib borish qat’iyan man etiladi. Ish bajariladigan hududlarda mavjud yer osti telefon kanalizatsiyasi quvurlariga va quduqlariga hamda ogohlantiruvchi temir-beton ustunchalariga zarar etkazmaslik choralari ko‘rilsin.

8.Joyidagi vaziyatdan kelib chiqqan holda, “O‘zbektelekom” AK Janubiy filial tomonidan mazkur Texnik shartga qo‘shimchalar kiritilishi inobatga olinsin.

9.Texnik shart muddatini uzaytirish uchun texnik shartning amal qilish muddatidan 15 kun avval yozma ravishda murojaat qilinsin.

10.Ish boshlanishdan uch kun oldin “O‘zbektelekom” AK Janubiy filialining **75 211-05-02, 75 221-15-05 va 1133** qisqa raqamli telefonlari orqali navbatchi dispetcheriga xabar berilsin.

11.Barcha bajariladigan ishlar “O‘zbektelekom” AK Janubiy filiali Beshinchi bog‘lama vakillari ishtirokida amalga oshirilsin.

12.Murojaat uchun manzil: Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahar, Beshkent yo‘li ko‘chasi, 3-km. Telefonlar: 75-221-15-05, 75-211-05-02, 75-730-70-23. Filialga qarashli Beshinchi bog‘lama hududiy menejeri Z.Achilov (99-667-20-02), bosh muhandisi U.Shoymardonov (99-665-45-03), Liniya nazoratchisi Sh.Toirov (99-665-39-07).

13.Texnik shart ro‘yxatga olingan kundan boshlab bir yil o‘z kuchiga ega.

Eslatma: Ushbu texnik shart mavjud aloqa kabellarini ko‘chirishga asos bo‘lmaydi.

Direktorning birinchi
o‘rinbosari



Z. Xudayberganov

Bajardi: N. Zoirov
Tel.: 99-665-05-80

