

"Тасдиқлайман"

Тошкент вилояти Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДМ



Тошкент вилояти Чиноз тумани Алишер Навоий МФЙ ҳудудидаги Навоий кўчасининг 250 метрига, С.Рахимов кўчасининг 600 метрига, Фурқат кўчасининг 500 метрига, У.Юсупов кўчасининг 200 метрига, Алпомиш кўчасининг 400 метрига, Улугбек кўчасининг 250 метрига, О.Хўжаев кўчасининг 100 метрига,

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ.

Биз, қуйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: "Тошкент вилояти Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДМ вакили Насиров Тўхтамурод, Янгийўл тумани "Ободонлаштириш бошқармаси" вакили _____, А.Навоий МФЙ раиси _____, ҳамда лойиҳа ташкилоти вакили Алимов Соҳибали мазкур қайдномани визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида туздиқ ҳамда ўшбу йўл бўйича қуйидаги нуқсонлар, иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

№ т.р	Ишларнинг манзили		Узунли ги метр	Йул элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кузда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Улчов бирлиги	Микдори (ҳажм)
	боши	охири						
	ПК+	ПК+						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Маданият 1-қўчаси ПК 0+00-ПК 2+85								
1	0+00	2+85	285	Йўлнинг мавжуд қопламаси қум шағал аралашмасидан иборат. Кўчанинг кенглиги 4,5 метр. Туташма 20 м2	ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил)	(285 м x 4,5 м + 20 м2)	м2	1302,5
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқи­зиш. 30 %	(285 м x 4,5 м + 20 м2) x 0,03 x 0,30	м3	11,7225
					Битум эмульсия сепиш (подгрунто­вка) 0,5 л/м2 ҳисобида	(285 м x 4,5 м + 20 м2) x 0,5/1000	тн	0,65125
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқи­зиш. Асфальтоукладчик билан.	285 м x 4,5 м + 20 м2	м2	1302,5
Маданият 2-қўчаси ПК 0+00-ПК 2+80								
2	0+00	2+80	280	Йўлнинг мавжуд қопламаси қум шағал аралашмасидан иборат. Кўчанинг кенглиги 4 метр. Туташма 20 м2. Эски қорачақиқтош қопламаси 190 метрни ташкил қилади	Мавжуд қора чақиқтош қопламани бузиб олиш. Бузиб олинган материал асос сифатида ишлатилсин	(190 м x 4 м + 20 м2) x 0,05 м	м3	39
					ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил) 50%	(280 м x 4 м + 20 м2) x 50%	м2	570
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқи­зиш. 30 %	(280 м x 4 м + 20 м2) x 0,03 x 0,30	м3	10,26
					Битум эмульсия сепиш (подгрунто­вка) 0,5 л/м2 ҳисобида	(280 м x 4 м + 20 м2) x 0,5/1000	тн	0,57
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқи­зиш. Асфальтоукладчик билан.	280 м x 4 м + 20 м2	м2	1140
Маданият 3-қўчаси ПК 0+00-ПК 2+25								
3	0+00	2+25	225	Йўлнинг мавжуд қопламаси қум шағал аралашмасидан иборат. Кўчанинг кенглиги 4 метр. Туташма 20 м2.	ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил)	(225 м x 4 м + 20 м2)	м2	920
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқи­зиш 30 %.	(225 м x 4 м + 20 м2) x 0,03 x 0,30	м3	8,28
					Битум эмульсия сепиш (подгрунто­вка) 0,5 л/м2 ҳисобида	(225 м x 4 м + 20 м2) x 0,5/1000	тн	0,46
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқи­зиш. Асфальтоукладчик билан.	225 м x 4 м + 20 м2	м2	920

Эркесвар 3-кўчаси ПК 0+00-ПК 2+25								
4	0+00	0+70	70	Йўлнинг мавжуд қопламаси қора қақиқтошдан иборат. Кўчанинг кенглиги 3,5 метр. Туташма 10 м2.	Мавжуд қора қақиқтош қопламани бузиб олиш. Бузиб олинган материал асос сифатида ишлатилсин	(70 м x 3,5 м + 10 м2) x 0,05 м	м3	12,75
					ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил) 50%	(70 м x 3,5 м + 10 м2) x 0,50	м2	127,5
					Қақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш.	(70 м x 3,5 м + 10 м2) x 0,03	м3	7,65
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 ҳисобида	(70 м x 3,5 м + 10 м2) x 0,5/1000	тн	0,1275
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш. Асфальтоукладчик билан.	70 м x 3,5 м + 10 м2	м2	255
5	0+70	1+20	50	Йўлнинг мавжуд қопламаси грунтдан иборат. Аксарият қисмида чўккан ҳолатлар кузатилган. Шу сабабли юза буйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам инobatга олинди. Мавжуд йўлнинг эни 3,5 м. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йўл четини мустаҳкамлаш ишлари инobatга олинмади.	ҚША сидан 12 см қалинликда асос қатлам қуриш	(50 м x 3 м)	м2	150
					Қақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш.	(50 м x 3 м) x 0,03	м3	4,5
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 ҳисобида	(50 м x 3 м) x 0,5/1000	тн	0,075
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш. Асфальтоукладчик билан.	50 м x 3 м	м2	150
					Мавжуд қора қақиқтош қопламани бузиб олиш. Бузиб олинган материал асос сифатида ишлатилсин	(110 м x 3,5 м) x 0,05 м	м3	19,25
6	1+20	2+30	110	Йўлнинг мавжуд қопламаси қора қақиқтошдан иборат. Кўчанинг кенглиги 3,5 метр.	ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправлени я профил) 50%	(110 м x 3,5 м) x 0,50	м2	192,5
					Қақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш.	(110 м x 3,5 м) x 0,03	м3	11,55
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 ҳисобида	(110 м x 3,5 м) x 0,5/1000	тн	0,1925
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш. Асфальтоукладчик билан.	110 м x 3,5 м	м2	385
					Мавжуд қора қақиқтош қопламани бузиб олиш. Бузиб олинган материал асос сифатида ишлатилсин	(30 м x 3 м) x 0,05 м	м3	4,5
7	2+30	2+60	30	Йўлнинг мавжуд қопламаси қора қақиқтошдан иборат. Кўчанинг кенглиги 3 метр. Укладчик сигмаганлиги сабабли қўл кучи ёрдамида асфальт қилинади	ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил) 50%	(30 м x 3 м) x 0,50%	м2	45
					Қақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш.	(30 м x 3 м) x 0,03	м3	2,7
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 ҳисобида	(30 м x 3 м) x 0,5/1000	тн	0,045
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш. Қўл кучи билан.	30 м x 3 м	м2	90
					Мавжуд қора қақиқтош қопламани бузиб олиш. Бузиб олинган материал асос сифатида ишлатилсин	(75 м x 3,5 м) x 0,05 м	м3	13,125
8	2+60	3+35	75	Йўлнинг мавжуд қопламаси қора қақиқтошдан иборат. Кўчанинг кенглиги 3,5 метр.	ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил) 50%	(75 м x 3,5 м) x 50%	м2	131,25
					Қақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш.	(75 м x 3,5 м) x 0,03	м3	7,875
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 ҳисобида	(75 м x 3,5 м) x 0,5/1000	тн	0,13125
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш. Асфальтоукладчик билан.	75 м x 3,5 м	м2	262,5
					Мавжуд қора қақиқтош қопламани бузиб олиш. Бузиб олинган материал асос сифатида ишлатилсин	(75 м x 3,5 м) x 0,05 м	м3	13,125

Қурилиш материалларини ташиб келиш масофалари:		
Т/Р	Материаллар номи	КМ
1	Кум-шағал аралашмаси	15

2	Чакит тош (Щебень)	15
3	Асфальтобетон	15

Объект қурилиши учун йўл қурилиш материалларини ташиб келиш масофалари тендерда галиб бўлган пудратчи ташкилот томонидан танланган завод ва кариерларнинг масофалари билан ҳисобланади.

"Тошкент вилояти Минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати ДМ" вакили:

Чиноз тумани "Ободонлаштириш бошқармаси" вакили :

А.Навоий МФЙ раиси

"Termiz Yo'l Qurilish va Obodonlashtirish" МЧЖ Лойиҳа ташкилоти вакили :



Ш.Ноҳуров
С.Воходжияев
З.Алимухамедова
С.Алимов