



" " 2026 йил

Бўйрапўшт маҳалласи Мустақиллик, Ислоҳ Каримов, Янгиҳаёт, Узумзор, Истиқлол, Бўйрапўшт, Олчазор кўчаларига асфальт ётқизиш ишлари L=3700 метр.

"КЕЛИШИЛДИ"
"Сурхондарё минтақавий йулларга буюртмачи
хизмати" ДУК бош муҳандиси



" " 2026 йил

НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

№	Ишларнинг номи				Узунлиги км	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Ишларнинг номи	Иш ҳажмларини хисоблаш формуласи.	Улчов бирлиги	Микдори (ҳажм)
	КМ		Пикет ҳолати							
	дан	гача	боши	охири						
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Узумзор 1-кўчаси L=330 м										
1	0	0,330	0+00	3+30	0,330	Мавжуд йўл қопламси тошдан иборат. Йўлда паст-баландликлар мавжуд.	ҚША дан h=6 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш (C4)	330x3,5x0,06	м3	69,3
2	0	0,330	0+00	3+30	0,330		Битум имулцияси	(1159x0,6x0,95/1000)	тн	0,661
3	0	0,330	0+00	3+30	0,330		Майда донали иссиқ асфальтобетондан h=5 см қалинликда қоплама қуриш.	330x3,5+4	м2	1159
Узумзор 2-кўчаси L=122 м										
1	0	0,122	0+00	1+22	0,122	Мавжуд йўл қопламси тошдан иборат. Йўлда паст-баландликлар мавжуд.	ҚША дан h=6 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш (C4)	122x3,5x0,06	м3	25,62
2	0	0,122	0+00	1+22	0,122		Битум имулцияси	(431x0,6x0,95/1000)	тн	0,246
3	0	0,122	0+00	1+22	0,122		Майда донали иссиқ асфальтобетондан h=5 см қалинликда қоплама қуриш.	122x3,5+4	м2	431
Янги ҳаёт кўчаси L=410 м										
1	0	0,410	0+00	4+10	0,410	Мавжуд йўл қопламси тошдан иборат. Йўлда паст-баландликлар мавжуд.	ҚША дан h=6 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш (C4)	410x3,5x0,06	м3	86,1
2	0	0,410	0+00	4+10	0,410		Битум имулцияси	(1439x0,6x0,95/1000)	тн	0,820
3	0	0,410	0+00	4+10	0,410		Майда донали иссиқ асфальтобетондан h=5 см қалинликда қоплама қуриш.	410x3,5+4	м2	1439

Ислом Каримов кўчаси L=380 м

1	0	0,380	0+00	3+80	0,380	Мавжуд йўл қопламси тошдан иборат. Йўлда паст-баландликлар мавжуд.	ҚША дан h=6 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш (C4)	380x4x0,06	м3	91,2
2	0	0,380	0+00	3+80	0,380		Битум имулцияси	(1524x0,6x0,95/1000)	тн	0,869
3	0	0,380	0+00	3+80	0,380		Майда донали иссиқ асфальтобетондан h=5 см қалинликда қоплама қуриш.	380x4+4	м2	1524

Нурафшон кўчаси L=420 м

1	0	0,420	0+00	4+20	0,420	Мавжуд йўл қопламси тошдан иборат. Йўлда паст-баландликлар мавжуд.	ҚША дан h=6 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш (C4)	420x3,5x0,06	м3	88,2
2	0	0,420	0+00	4+20	0,420		Битум имулцияси	(1474x0,6x0,95/1000)	тн	0,840
3	0	0,420	0+00	4+20	0,420		Майда донали иссиқ асфальтобетондан h=5 см қалинликда қоплама қуриш.	420x3,5+4	м2	1474

Нурафшон ва Олчазор кўчаси L=235 м

1	0	0,235	0+00	2+35	0,235	Мавжуд йўл қопламси тошдан иборат. Йўлда паст-баландликлар мавжуд.	ҚША дан h=6 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш (C4)	235x3,5x0,06	м3	49,35
2	0	0,235	0+00	2+35	0,235		Битум имулцияси	(826,5x0,6x0,95/1000)	тн	0,471
3	0	0,235	0+00	2+35	0,235		Майда донали иссиқ асфальтобетондан h=5 см қалинликда қоплама қуриш.	235x3,5+4	м2	826,5

Мустақиллик 1-кўчаси L=350 м

1	0	0,350	0+00	3+50	0,350	Мавжуд йўл қопламси тошдан иборат. Йўлда паст-баландликлар мавжуд.	ҚША дан h=6 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш (C4)	350x4x0,06	м3	84
2	0	0,350	0+00	3+50	0,350		Битум имулцияси	(1404x0,6x0,95/1000)	тн	0,800
3	0	0,350	0+00	3+50	0,350		Майда донали иссиқ асфальтобетондан h=5 см қалинликда қоплама қуриш.	350x4+4	м2	1404

Мустақиллик 2-кўчаси L=255 м

1	0	0,255	0+00	2+55	0,255	Мавжуд йўл қопламси тошдан иборат. Йўлда паст-баландликлар мавжуд.	ҚША дан h=6 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш (C4)	255x4x0,06	м3	61,2
2	0	0,255	0+00	2+55	0,255		Битум имулцияси	(1024x0,6x0,95/1000)	тн	0,584
3	0	0,255	0+00	2+55	0,255		Майда донали иссиқ асфальтобетондан h=5 см қалинликда қоплама қуриш.	255x4+4	м2	1024

Олчазор 1-кўчаси L=222 м

1	0	0,222	0+00	2+22	0,222		ҚША дан h=6 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш (C4)	222x4x0,06	м3	53,28
---	---	-------	------	------	-------	--	--	------------	----	-------

2	0	0,222	0+00	2+22	0,222	Мавжуд йўл қопламси тошдан иборат. Йўлда паст-баландликлар мавжуд.	Битум имулцияси	(892x0,6x0,95/1000)	тн	0,508
3	0	0,222	0+00	2+22	0,222		Майда донали иссиқ асфальтобетондан h=5 см қалинликда қоплама қуриш.	222x4+4	м2	892
Олчазор 2-кўчаси L=330 м										
1	0	0,330	0+00	3+30	0,330	Мавжуд йўл қопламси тошдан иборат. Йўлда паст-баландликлар мавжуд.	ҚША дан h=6 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш (C4)	330x4x0,06	м3	79,2
2	0	0,330	0+00	3+30	0,330		Битум имулцияси	(1324x0,6x0,95/1000)	тн	0,755
3	0	0,330	0+00	3+30	0,330		Майда донали иссиқ асфальтобетондан h=5 см қалинликда қоплама қуриш.	330x4+4	м2	1324
Бўйрапўшт кўчаси L=250 м										
1	0	0,250	0+00	2+50	0,250	Мавжуд йўл қопламси тошдан иборат. Йўлда паст-баландликлар мавжуд.	ҚША дан h=6 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш (C4)	250x3,2x0,06	м3	48
2	0	0,250	0+00	2+50	0,250		Битум имулцияси	(804x0,6x0,95/1000)	тн	0,458
3	0	0,250	0+00	2+50	0,250		Майда донали иссиқ асфальтобетондан h=5 см қалинликда қоплама қуриш.	250x3,2+4	м2	804
Истиклол кўчаси L=303 м										
1	0	0,303	0+00	3+03	0,303	Мавжуд йўл қопламси тошдан иборат. Йўлда паст-баландликлар мавжуд.	ҚША дан h=6 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш (C4)	303x4x0,06	м3	72,72
2	0	0,303	0+00	3+03	0,303		Битум имулцияси	(1216x0,6x0,95/1000)	тн	0,693
3	0	0,303	0+00	3+03	0,303		Майда донали иссиқ асфальтобетондан h=5 см қалинликда қоплама қуриш.	303x4+4	м2	1216
4	0	0,303	0+00	3+03	0,303	Автомобиль йўлини жихозлаш	Тақиқловчи йўл белгисини ўрнатиш	3,11	доно	1
						Ташиш масофаси:	ҚША-- 6 км Асфальт--- 14 км Битум--- 130 км			

"Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК вакили:

"TRANSPORT YO'L LOYIHA" МЧЖ вакили:

Сариосиё тумани Ободонлаштириш бошқармаси бош муҳандиси:

Бўйрапўшт МФЙ раиси:

Лойиха ташаббускори:







































































































































































