

"KELISHILDI"

Surxondaryo viloyati Oltinsoy tuman
hokimining qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosari:

2026 yil

Xalq deputatlari Oltinsoy tuman Kengashining 2026-yil 18-sentabrdagi VII-22-87-8-108 -K/26 -son qaroriga asosan "Surxondaryo viloyati Mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DM aing loyiha-smeta xujjatlarini tayyorlash uchun qo'ygan tanloviga muvofiq Oltinsoy tumani Mingchinor mahallasidagi Istiqlol, Anorzor, Uzbekiston, Islomobod va Barkamol avlod kuchalarini ta'mirlash. (Asfaltbeton qoplama yotqizish)

ishchi loyihasiga
NUQSONLAR QAYDNOMASI.

"TASDIQLAYMAN"

Surxondaryo viloyati Mintaqaviy
yo'llarga buyurtmachi xizmati

DM direktori: T. Umarov

2026 yil

Joriy ta'mirlash ishlarining NUQSONLAR QAYDNOMASIGA hay'at a'zolari nomidan imzo chekuvchilar Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumani "Mingchinor" MFY raisi _____, "Keng kulam loyiha" MCHJ hamda Oltinsoy tumani obodonlashtirish boshqarmasi vakili _____ mazkur qaydnomani tuzdik shu haqdakim, vizual tekshirish va instrumental o'lchashlar natijasida ushbu yo'l bo'yicha quyidagi ish turlari va hajmlari aniqlandi:

Oltinsoy tumani "Mingchinor" mahallasi ko'chalariga asfalt qoplama yotqizish

Islomobod-1 ko'chasini joriy ta'mirlash Eni-3,3 m L=407 m

№ t/r	Ishlarning manzili				Uzunligi metr	Yo'l elementlarining mavjud holati	Loyihada ko'zda tutilgan ish turlari va tadbirlar	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O'lch. Birligi	Miqdori (hajm)
	Km		Piket							
	dan	gacha	Boshi PK+	Oxiri PK+						
						Ushbu ta'mirlalab bo'lib qolgan ko'cha qum-shag'al aralashmasidan asos to'shish va 5 sm qalinlikda asfaltbeton qoplama yotqizish inobatga olinsin	1. Saralangan qum-shag'al aralashmasidan yo'lining bo'ylama profilini to'g'irlash	407x3,3	m2	1343,1
1	0	0,407	0+00	4+07	407		2. Issiq bitum bilan 0,5 kg/m2 sarfda asos yuzasiga ishlov berish	(407x3,3x0,5)/1000*0,95	tn	0,64
2							3. Issiq zich mayda donali asfaltbeton qorishmasidan h-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish	407x3,3	m2	1343,10

Islomobod-2 ko'chasini joriy ta'mirlash Eni-3,3 m L=430 m

№ t/r	Ishlarning manzili				Uzunligi metr	Yo'l elementlarining mavjud holati	Loyihada ko'zda tutilgan ish turlari va tadbirlar	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O'lch. Birligi	Miqdori (hajm)
	Km		Piket							
	dan	gacha	Boshi	Oxiri						
			PK+	PK+						
						1. Saralangan qum-shag'al aralashmasidan yo'lining bo'ylama profilini to'g'irlash	430x3,3	m2	1419	
1	0	0,430	0+00	4+30	430	Ushbu ta'mirlalab bo'lib qolgan ko'cha qum-shag'al aralashmasidan asos to'shish va 5 sm qalinlikda asfaltbeton qoplama yotqizish inobatga olinsin.	2. Issiq bitum bilan 0,5 kg/m2 sarfda asos yuzasiga ishlov berish	(430x3,3x0,5)/1000*0,95	tn	0,67
2							3.Issiq zich mayda donali asfaltbeton qorishmasidan h-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish	430x3,3	m2	1419,00

Islomobod-3 ko'chasini joriy ta'mirlash Eni-3,3 m L=335 m

№ t/r	Ishlarning manzili				Uzunligi metr	Yo'l elementlarining mavjud holati	Loyihada ko'zda tutilgan ish turlari va tadbirlar	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O'lch. Birligi	Miqdori (hajm)
	Km		Piket							
	dan	gacha	Boshi PK+	Oxiri PK+						
							1 Saralangan qum-shag'al aralashmasidan yo'lining bo'ylama profilini to'g'irlash	335x3,3	m2	1105,5
1					335	Ushbu ta'mirlalab bo'lib qolgan ko'cha qum-shag'al aralashmasidan asos to'shish va 5 sm qalinlikda asfaltbeton qoplama yotqizish inobatga olinsin.	2. Issiq bitum bilan 0,5 kg/m2 sarfda asos yuzasiga ishlov berish	(335x3,3x0,5)/1000*0,95	tn	0,53
2	0	0,335	0+00	3+35			3 Issiq zich mayda donali asfaltbeton qorishmasidan h-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish	335x3,3	m2	1105,50

Islomobod-4 ko'chasini joriy ta'mirlash Eni-3,3 m L=370 m

№ t/r	Ishlarning manzili				Uzunligi metr	Yo'l elementlarining mavjud holati	Loyihada ko'zda tutilgan ish turlari va tadbirlar	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O'lch. Birligi	Miqdori (hajm)
	Km		Piket							
	dan	gacha	Boshi	Oxiri						
			PK+	PK+						
						1. Saralangan qum-shag'al aralashmasidan yo'lining bo'ylama profilini to'g'irlash	370x3,3	m2	1221	

0,370	0+00	3+70	370	Ushbu ta'mirtalab bo'lib qolgan ko'cha qum-shag'al aralashmasidan asos to'shish va 5 sm qalinlikda asfaltbeton qoplama yotqizish inobatga olinsin.	2. Issiq bitum bilan 0,5 kg/m ² sarfda asos yuzasiga ishlov berish	(370x3,3x0,5)/1000*0,95	tn	0,58
					3. Issiq zich mayda donali asfaltbeton qorishmasidan h-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish	370x3,3	m ²	1221,00

Kamolot-1 ko'chasini joriy ta'mirlash Eni-3,3 m L=491 m

№ t/r	Ishlarning manzili				Uzunligi metr	Yo'l elementlarining mavjud holati	Loyihada ko'zda tutilgan ish turlari va tadbirlar	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O'Ich. Birligi	Miqdori (hajm)
	Km		Piket							
	dan	gacha	Boshi PK+	Oxiri PK+						
						Ushbu ta'mirlalab bo'lib qolgan ko'cha qum-shag'al aralashmasidan asos to'shish va 5 sm qalinlikda asfaltbeton qoplama yotqizish inobatga olinsin.	1. Saralangan qum-shag'al aralashmasidan yo'lining bo'ylama profilini to'g'irlash	491x3,3	m2	1620,3
1							2. Issiq bitum bilan 0,5 kg/m2 sarfda asos yuzasiga ishlov berish	(491x3,3x0,5)/1000*0,95	tn	0,77
2	0	0,491	0+00	4+91	491		3.Issiq zich mayda donali asfaltbeton qorishmasidan h-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish	491x3,3	m2	1620,30

Kamolot-2 ko'chasini joriy ta'mirlash Eni-3,3 m L=55 m

№ t/r	Ishlarning manzili				Uzunligi metr	Yo'l elementlarining mavjud holati	Loyihada ko'zda tutilgan ish turlari va tadbirlar	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O'Ich. Birligi	Miqdori (hajm)
	Km		Piket							
	dan	gacha	Boshi PK+	Oxiri PK+						
						Ushbu ta'mirlalab bo'lib qolgan ko'cha qum-shag'al aralashmasidan asos to'shish va 5 sm qalinlikda asfaltbeton qoplama yotqizish inobatga olinsin.	1. Saralangan qum-shag'al aralashmasidan yo'lining bo'ylama profilini to'g'irlash	55x3,3	m2	181,5
1	0	0,055	0+00	0+55	55		2. Issiq bitum bilan 0,5 kg/m2 sarfda asos yuzasiga ishlov berish	(55x3,3x0,5)/1000*0,95	tn	0,09
2							3.Issiq zich mayda donali asfaltbeton qorishmasidan h-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish	55x3,3	m2	181,50

O'zbekiston-1 ko'chasini joriy ta'mirlash Eni-3,3 m L=270 m

№ t/r	Ishlarning manzili				Uzunligi metr	Yo'l elementlarining mavjud holati	Loyihada koʻzda tutilgan ish turlari va tadbirlar	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	Oʻlch. Birligi	Miqdori (hajm)
	Km		Piket							
	dan	gacha	Boshi PK+	Oxiri PK+						
						Ushbu taʼmirlalab boʻlib qolgan koʻcha qum-shagʻal aralashmasidan asos toʻshash va 5 sm qalinlikda asfaltbeton qoplama yotqizish inobatga olinsin.	1. Saralangan qum-shagʻal aralashmasidan yoʻlning boʻylama profilini toʻgʻirlash	270x3,3	m2	891
1	0	0,270	0+00	2+70	270		2. Issiq bitum bilan 0,5 kg/m2 sarfda asos yuzasiga ishlov berish	(270x3,3x0,5)/1000*0,95	tn	0,42
2							3 Issiq zich mayda donali asfaltbeton qorishmasidan h-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish	270x3,3	m2	891,00

Qoʻshimcha 2 koʻchasini ierix taʼmirlash Enj-3,3 m L=440 m

O'zbekiston-2 ko'chasini joriy ta'mirlash Eni-3,3 m L=440 m

№ t/r	Ishlarning manzili				Uzunligi metr	Yo'l elementlarining mavjud holati	Loyihada ko'zda tutilgan ish turlari va tadbirlar	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O'Ich. Birligi	Miqdori (hajm)
	Km		Piket							
	dan	gacha	Boshi PK+	Oxiri PK+						
						Ushbu ta'mirlalab bo'lib qolgan ko'cha qum-shag'al aralashmasidan asos to'shish va 5 sm qalinlikda asfaltbeton qoplama yotqizish inobatga olinsin.	1. Saralangan qum-shag'al aralashmasidan yo'lining bo'ylama profilini to'g'irlash	440x3,3	m ²	1452
1	0	0,440	0+00	4+40	440		2. Issiq bitum bilan 0,5 kg/m ² sarfda asos yuzasiga ishlov berish	(440x3,3x0,5)/1000*0,95	tn	0,69
2							3 Issiq zich mayda donali asfaltbeton qorishmasidan h-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish	440x3,3	m ²	1452,00
O'zbekiston-3 ko'chasini joriy ta'mirlash Eni-3,3 m L=355 m										

O'zbekiston-3 ko'chasini joriy ta'mirlash Eni-3,3 m L=355 m

Ishlarning manzili				str						
--------------------	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--

						3. Issiq zich mayda donali asfaltbeton qorishmasidan h-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish		440x3,3	m2	1452,00
O'zbekiston-3 ko'chasini joriy ta'mirlash Eni-3,3 m L=355 m										
№ t/r	Ishlarning manzili				Uzunligi metr	Yo'l elementlarining mavjud holati	Loyihada ko'zda tutilgan ish turlari va tadbirlar	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O'Ich. Birligi	Miqdori (hajm)
	Km		Piket							
	dan	gacha	Boshi PK+	Oxiri PK+						
1						Ushbu ta'mirlab bo'lib qolgan ko'cha qum-shag'al aralashmasidan asos to'shish va 5 sm qalinlikda asfaltbeton qoplama yotqizish inobatga olinsin.	1. Saralangan qum-shag'al aralashmasidan yo'lining bo'ylama profilini to'g'irlash	355x3,3	m2	1171,5
2	0	0,355	0+00	3+55	355		2. Issiq bitum bilan 0,5 kg/m2 sarfda asos yuzasiga ishlov berish	(355x3,3x0,5)/1000*0,95	tn	0,56
							3. Issiq zich mayda donali asfaltbeton qorishmasidan h-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish	355x3,3	m2	1171,50
Istiqlol-1 ko'chasini joriy ta'mirlash Eni-3,3 m L=367 m										
№ t/r	Ishlarning manzili				Uzunligi metr	Yo'l elementlarining mavjud holati	Loyihada ko'zda tutilgan ish turlari va tadbirlar	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O'Ich. Birligi	Miqdori (hajm)
	Km		Piket							
	dan	gacha	Boshi PK+	Oxiri PK+						
1						Ushbu ta'mirlab bo'lib qolgan ko'cha qum-shag'al aralashmasidan asos to'shish va 5 sm qalinlikda asfaltbeton qoplama yotqizish inobatga olinsin.	1. Saralangan qum-shag'al aralashmasidan yo'lining bo'ylama profilini to'g'irlash	367x3,3	m2	1211,1
2	0	0,367	0+00	3+67	367		2. Issiq bitum bilan 0,5 kg/m2 sarfda asos yuzasiga ishlov berish	(367x3,3x0,5)/1000*0,95	tn	0,58
							3. Issiq zich mayda donali asfaltbeton qorishmasidan h-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish	367x3,3	m2	1211,10
Istiqlol-2 ko'chasini joriy ta'mirlash Eni-3,3 m L=185 m										
№ t/r	Ishlarning manzili				Uzunligi metr	Yo'l elementlarining mavjud holati	Loyihada ko'zda tutilgan ish turlari va tadbirlar	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O'Ich. Birligi	Miqdori (hajm)
	Km		Piket							
	dan	gacha	Boshi PK+	Oxiri PK+						
1						Ushbu ta'mirlab bo'lib qolgan ko'cha qum-shag'al aralashmasidan asos to'shish va 5 sm qalinlikda asfaltbeton qoplama yotqizish inobatga olinsin.	1. Saralangan qum-shag'al aralashmasidan yo'lining bo'ylama profilini to'g'irlash	185x3,3	m2	610,5
2	0	0,185	0+00	1+85	185		2. Issiq bitum bilan 0,5 kg/m2 sarfda asos yuzasiga ishlov berish	(185x3,3x0,5)/1000*0,95	tn	0,29
							3. Issiq zich mayda donali asfaltbeton qorishmasidan h-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish	185x3,3	m2	610,50
Mingchinor ko'chasini joriy ta'mirlash Eni-3,3 m L=285 m										
№ t/r	Ishlarning manzili				Uzunligi metr	Yo'l elementlarining mavjud holati	Loyihada ko'zda tutilgan ish turlari va tadbirlar	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O'Ich. Birligi	Miqdori (hajm)
	Km		Piket							
	dan	gacha	Boshi PK+	Oxiri PK+						
1						Ushbu ta'mirlab bo'lib qolgan ko'cha qum-shag'al aralashmasidan asos to'shish va 5 sm qalinlikda asfaltbeton qoplama yotqizish inobatga olinsin.	1. Saralangan qum-shag'al aralashmasidan yo'lining bo'ylama profilini to'g'irlash	285x3,3	m2	940,5
2	0	0,285	0+00	2+85	285		2. Issiq bitum bilan 0,5 kg/m2 sarfda asos yuzasiga ishlov berish	(285x3,3x0,5)/1000*0,95	tn	0,45
							3. Issiq zich mayda donali asfaltbeton qorishmasidan h-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish	285x3,3	m2	940,50
Barkamol Avlod ko'chasini joriy ta'mirlash Eni-3,3 m L=355 m										
№ t/r	Ishlarning manzili				Uzunligi metr	Yo'l elementlarining mavjud holati	Loyihada ko'zda tutilgan ish turlari va tadbirlar	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O'Ich. Birligi	Miqdori (hajm)
	Km		Piket							
	dan	gacha	Boshi PK+	Oxiri PK+						

2	0	0,355	0+00	3+55	355	Ushbu ta'mirlalab bo'lib qolgan ko'cha qum-shag'al aralashmasidan asos to'shish va 5 sm qalinlikda asfaltbeton qoplama yotqizish inobatga olinsin.	1. Saralangan qum-shag'al aralashmasidan yo'lining bo'y lama profilini to'g'irlash	355x3,3	m2	1171,5
							2. Issiq bitum bilan 0,5 kg/m2 sarfda asos yuzasiga ishlov berish	(355x3,3x0,5)/1000*0,95	tn	0,56
							3 Issiq zich mayda donali asfaltbeton qorishmasidan h-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish	355x3,3	m2	1171,50
Yangi yo'l belgilarini o'rnatish										
						3 yangi yo'l belgilarini o'rnatish: 2,4; 3,11	Qo'l kuchi yordamida II guruh tuproqda yo'l belgilari ustuni uchun joy tayyorlash	3 x 0,3 x 0,3 x 0,5	m3	0,135
							Yo'l belgilari uchun d=50mm metall quvurdan ustun o'rnatish	3 x 3	pm	9
							B-12,5 markali quyma beton bilan ustunlarni mustahkamlash	3 x 0,3 x 0,3 x 0,5	m3	0,1485
							Imtiyoz yo'l belgilarini o'rnatish 2.4		dona	2
							Imtiyoz yo'l belgilarini o'rnatish 3.11		dona	1
1 Qum shag'al Denov "KENG GUZAR"									18 km	
2 Mayda zararli asfaltbeton Oltinsoy									15 km	
3 Bitum "Jarqo'rg'on SP"									100 km	

"Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga byurtmachi xizmati" DM bosh muhandisi:


"Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga byurtmachi xizmati" DM vakili:

Oltinsoy tumani Obodonlashtirish boshqarmasi bosh muhandisi:

"Keng Ko'lam Loyiha" MCHJ boshlig'i

"Mingchinor" MFY raisi

Tashabbuskor:



[Handwritten signatures and stamps]

B.To'xtayev

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]