

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI XORAZM VILOYATI
URGANCH SHAHAR «KENT LOYIHA»MCHJ**

ISHCHI LOYIHA

**Xorazm viloyati Yangibozor tuman davlat arxivi binosi
tom qismi va tashqi devorlarini joriy ta'mirlash.**

KITOB 2

Umumiy tushuntirish xati.

Direktor:



Shonazarov.O

Loyiha bosh muhandisi:

Sa'dullayev.S

Urganch sh. 2026 yil.

UMUMIY TUSHUNTIRISH XATI

1. Umumiy ma'lumotlar

Loyihalashtirilayotgan obyekt — Xorazm viloyati Yangibozor tumanida joylashgan mavjud ikki qavatli davlat arxivi binosi.

Obyekt nomi:

«Xorazm viloyati Yangibozor tuman davlat arxivi binosi tom qismi va tashqi devorlarini joriy ta'mirlash».

Loyiha doirasida mavjud bino tashqi devorlari va tom qismini joriy ta'mirlash ishlari ko'zda tutiladi.

Joriy ta'mirlash ishlarining asosiy maqsadi — tashqi to'suvchi konstruksiyalarning ekspluatatsion xususiyatlarini tiklash, binoning tashqi ko'rinishini yaxshilash, tashqi pardoq qoplamalaridagi nuqsonlarni bartaraf etish hamda tom qoplamasining himoya xususiyatlarini tiklashdan iborat.

2. Binoning asosiy ko'rsatkichlari

Mavjud davlat arxivi binosi — ikki qavatli.

Binoning rejadagi asosiy gabarit o'lchamlari: $23,7 \times 17,8$ m.

Bino tomi — nishabli, «konvert» turidagi konstruksiyaga ega bo'lib, atmosfera yog'inlarini tashkillashtirilgan holda chiqarib yuborish tizimi bilan ta'minlangan.

Ta'mirlanishi ko'zda tutilgan tom qoplamasining hisobiy maydoni: $512,1 \text{ m}^2$.

Pardoqlanishi va bo'yalishi ko'zda tutilgan tashqi fasad devorlarining maydoni: $420,0 \text{ m}^2$.

3. Ta'mirlash ishlarini bajarish uchun asos

Joriy ta'mirlash bo'yicha ishchi yechimlar mavjud binoning amaldagi texnik holati hamda tashqi fasad pardoq qoplamalari va tom qoplamasini tiklash zaruriyatini hisobga olgan holda ishlab chiqilgan.

Loyiha bilan mavjud binoning asosiy hajmiy-rejaviy va konstruktiv yechimlarini o'zgartirmagan holda ta'mirlash ishlarini bajarish ko'zda tutiladi.

Bino qavatlar soni, xonalarining funksional vazifasi hamda asosiy gabarit o'lchamlarini o'zgartirish loyiha bilan ko'zda tutilmagan.

4. Arxitektura-qurilish yechimlari

Joriy ta'mirlash jarayonida binoning mavjud me'moriy qiyofasini saqlab qolish ko'zda tutiladi.

Asosiy ta'mirlash ishlari binoning tashqi fasadlari va tom qismida amalga oshiriladi.

Tashqi devorlarning yuzalari yangi fasad qoplamasini surtishga tayyorlanadi. Bo'yashdan oldin yuzalar chang, kir, mustahkam bo'lmagan hamda ko'chib tushayotgan mavjud qoplamalardan tozalanishi lozim.

Asosning shikastlangan qismlari aniqlangan taqdirda, tegishli ta'mirlash qorishmalari yordamida mahalliy tarzda tiklanadi.

Yuzalar tayyorlangandan so'ng fasad uchun mo'ljallangan bo'yoq bilan bo'yash ishlari bajariladi.

Bo'yalishi ko'zda tutilgan tashqi devorlarning umumiy maydoni: $420,0 \text{ m}^2$.

Fasadning rang yechimi tasdiqlangan loyiha yechimlariga muvofiq, binoning mavjud me'moriy qiyofasini hisobga olgan holda qabul qilinadi.

5. Tomni ta'mirlash

Mavjud bino tomi «konvert» turidagi nishabli konstruksiyaga ega.

Ta'mirlanishi ko'zda tutilgan tom qoplamasining umumiy maydoni: $512,1 \text{ m}^2$.

Ta'mirlash ishlari tarkibida mavjud tom qoplamasini demontaj qilish ko'zda tutiladi.

Demontaj ishlari tugagandan so'ng mavjud tom konstruksiyasi elementlarining texnik holati ko'zdan kechiriladi va tekshiriladi.

Shikastlangan yoki foydalanishga yaroqsiz konstruktiv elementlar mavjud bo'lsa, ular amaldagi holat va ish hajmlari qaydnomasiga muvofiq ta'mirlanadi yoki almashtiriladi.

Asos tayyorlangandan so'ng yangi tom qoplamasini profilli metall listdan (profnastildan) o'rnatish ko'zda tutiladi.

Tom qoplamasini montaj qilishda listlarning zarur ustma-ust yopishishi (нахлест), ishonchli mahkamlanishi hamda birikmalarning germetikligi ta'minlanishi lozim.

Tom qoplamasining devorlarga tutashgan joylari, karniz qismlari va boshqa konstruktiv elementlar bilan birikish joylariga alohida e'tibor qaratilishi lozim.

Tom yopmasini ta'mirlash ishlari binoni atmosfera yog'inlaridan ishonchli himoya qilish hamda yomg'ir va erigan qor suvlarining me'yoriy ravishda chiqarib yuborilishini ta'minlashi kerak.

6. Fasadlarning tashqi pardozi ishlari

Loyiha bilan mavjud bino tashqi devorlarini joriy ta'mirlash ko'zda tutiladi.

Bo'yash ishlarini bajarishdan oldin fasad yuzalari chang, kir, mustahkam bo'lmagan va ko'chib tushayotgan mavjud qoplamalardan tozalanishi kerak.

Mavjud yoriqlar, o'yiqalar va yuzaning mahalliy shikastlangan qismlari aniqlangan taqdirda, tegishli ta'mirlash qorishmalari bilan to'ldirilib, tiklanadi.

Asos tayyorlangandan so'ng yuzalarni gruntovkalash va fasad bo'yog'ini surtish ishlari bajariladi.

Bo'yalishi ko'zda tutilgan tashqi devorlar maydoni: 420,0 m².

Fasad uchun qo'llaniladigan materiallar zarur atmosfera ta'siriga chidamlilik xususiyatlariga ega bo'lishi va tashqi ishlar uchun mo'ljallangan bo'lishi kerak.

7. Ta'mirlash ishlarining asosiy hajmlari

Joriy ta'mirlash doirasida quyidagi asosiy ishlarni bajarish ko'zda tutiladi:

- mavjud tom qoplamasini demontaj qilish;
- tom yuzasini yangi qoplama o'rnatishga tayyorlash;
- zarurat bo'lganda tom konstruksiyasining ayrim elementlarini ta'mirlash yoki tiklash;
- profilni metall listdan yangi tom qoplamasini o'rnatish;
- zarur qo'shimcha (dobor) elementlari va tutashma qismlarini o'rnatish;
- tashqi devorlar yuzalarini tayyorlash;
- fasadning shikastlangan qismlarini mahalliy ta'mirlash;
- tashqi devorlarni gruntovkalash;
- fasadlarni tashqi ishlar uchun mo'ljallangan fasad bo'yog'i bilan bo'yash;
- ta'mirlash ishlari tugagandan so'ng qurilish chiqindilarini yig'ish va olib chiqish;
- ta'mirlash ishlari yakunida hududni tartibga keltirish.

Ta'mirlash ishlari amaldagi qurilish me'yorlari, texnika xavfsizligi va mehnat muhofazasi talablariga rioya qilgan holda bajarilishi lozim.

Tom konstruksiyasi bo'yicha.

Mavjud tomning stropila konstruksiyasining pastki qismidagi yog'och elementlari saqlab qolinadi. Yaroqsiz holga kelgan profilni metall tom qoplamasi hamda stropila konstruksiyasining yuqori qismidagi yog'och obreshetkasi demontaj qilinadi.

Demontaj qilingan elementlar o'rniga yangi yog'och obreshetka o'rnatilib, uning ustidan yangi profilni metall tom qoplamasi yotqiziladi.

Mavjud tomning yuk ko'taruvchi yog'och konstruksiyalari saqlab qolinadi hamda ularning texnik holati tekshiriladi. Zarurat tug'ilganda shikastlangan yoki foydalanishga yaroqsiz konstruktiv elementlar ta'mirlanadi yoki yangisiga almashtiriladi.

Barcha ta'mirlash va montaj ishlari mavjud konstruksiyalarning texnik holatini hisobga olgan holda, amaldagi qurilish me'yorlari va talablariga muvofiq bajarilishi lozim.

8. Ishlarni bajarishni tashkil etish

Ta'mirlash ishlari ixtisoslashtirilgan qurilish tashkiloti tomonidan ishchi hujjatlarga, amaldagi qurilish me'yorlari va qoidalariga, shuningdek, mehnatni muhofaza qilish va texnika xavfsizligi talablariga muvofiq bajarilishi lozim.

Tomda ta'mirlash ishlarini boshlashdan oldin xavfsiz ish zonasini tashkil etish, zarur qurilish havoalari, narvonlar, vaqtinchalik maydonchalar va himoya to'siqlarini o'rnatish lozim.

Mavjud tom qoplamasini demontaj qilish ishlari ketma-ketlikda, binoning yuk ko'taruvchi va to'suvchi konstruksiyalariga zarar yetkazmagan holda bajarilishi kerak.

Ta'mirlash jarayonida demontaj qilingan materiallar maxsus ajratilgan joylarda tartibli ravishda saqlanishi va qurilish maydonidan o'z vaqtida olib chiqilishi lozim.

Tom konstruksiyalarida ishlash vaqtida ishchilarning balandlikda xavfsiz ishlashini ta'minlash, shaxsiy himoya vositalaridan foydalanish hamda mehnatni muhofaza qilish bo'yicha belgilangan talab va qoidalarga qat'iy rioya qilish lozim.

Ta'mirlash ishlari yakunlangandan so'ng qurilish chiqindilari olib chiqilib, obyekt hududi tozalanishi va tartibga keltirilishi kerak.

9. Mehnatni muhofaza qilish va texnika xavfsizligi

Ta'mirlash ishlarini bajarishda mehnatni muhofaza qilish va texnika xavfsizligi talablariga qat'iy rioya qilish lozim.

Mavjud tom qoplamasini demontaj qilish va yangi profilli metall listni montaj qilishda balandlikda bajariladigan ishlarga alohida e'tibor qaratilishi kerak.

Ishchilar zarur shaxsiy himoya vositalari, himoya kaskalari, balandlikda ishlash uchun xavfsizlik vositalari hamda zarur ish qurollari bilan ta'minlanishi lozim.

Bo'yoqlash ishlarini bajarishda lak-bo'yoq materiallari bilan ishlashda belgilangan xavfsizlik talablariga rioya qilish kerak.

Balandlikda ishlash jarayonida ishchilarning xavfsizligini ta'minlash, ish joylarini himoya to'siqlari bilan jihozlash va zarur hollarda xavfsizlik kamarlaridan foydalanish lozim.

10. Yong'in xavfsizligi

Ta'mirlash ishlarini bajarish jarayonida yong'in xavfsizligi talablariga qat'iy rioya qilish lozim.

Qurilish va lak-bo'yoq materiallarini saqlash maxsus ajratilgan va yong'in xavfsizligi talablariga javob beradigan joylarda amalga oshirilishi kerak.

Ishlarni bajarish jarayonida yong'in kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan holatlarning oldini olish, yonuvchan materiallarni ochiq olov manbalaridan uzoqda saqlash hamda ish joyida yong'in xavfsizligi choralarini ta'minlash lozim.

11. Atrof-muhitni muhofaza qilish

Ta'mirlash ishlarini bajarish jarayonida mavjud tom qoplamasini demontaj qilish va pardoqlash ishlari natijasida hosil bo'ladigan qurilish chiqindilarini yig'ish, vaqtincha saqlash va o'z vaqtida olib chiqib ketishni ta'minlash lozim.

Qurilish chiqindilarini maxsus ajratilgan joylardan tashqarida, obyektga tutash hududlarda tartibsiz ravishda to'plashga yo'l qo'yilmaydi.

Ta'mirlash ishlari yakunlangandan so'ng bino atrofidagi hudud qurilish chiqindilaridan tozalanishi va obodonlashtirilishi lozim.

12. Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar

Ko'rsatkich nomi	Qiymati
Binoning qavatlar soni	2 qavat
Binoning rejadagi o'lchamlari	23,7 × 17,8 m
Tom turi	Nishabli, «konvert» turidagi
Tom maydoni	512,1 m ²
Tashqi fasadlar maydoni	420,0 m ²
Yangi tom qoplamasi	Profilli metall list
Ta'mirlash turi	Joriy ta'mirlash

13. Xulosa

Loyiha bilan Xorazm viloyati Yangibozor tumanida joylashgan mavjud ikki qavatli davlat arxivi binosida kompleks ta'mirlash va tiklash ishlarini bajarish ko'zda tutiladi.

Asosiy tadbirlar tarkibiga umumiy maydoni 420,0 m² bo'lgan tashqi devorlarni ta'mirlash va keyinchalik fasadni bo'yash, shuningdek, umumiy maydoni 512,1 m² bo'lgan binoning tom qismini ta'mirlash, mavjud tom qoplamasini demontaj qilish hamda yangi profilli metall listdan tom qoplamasini o'rnatish ishlari kiradi.

Tomning mavjud yuk ko'taruvchi yog'och konstruksiyalari saqlab qolinadi. Ularning texnik holati tekshiriladi va zarurat bo'lganda shikastlangan yoki foydalanishga yaroqsiz elementlari ta'mirlanadi.

yoki almashtiriladi. Mavjud tom konstruksiyasining yuqori qismidagi yogʻoch obreshetka demontaj qilinib, uning oʻrniga yangi yogʻoch obreshetka oʻrnatiladi.

Ko'zda tutilgan ta'mirlash tadbirlari binoning tashqi konstruksiyalarining himoya va ekspluatatsion xususiyatlarini tiklash, binoni atmosfera ta'sirlaridan himoya qilish hamda uning tashqi me'moriy ko'rinishini yaxshilashga qaratilgan.

Barcha ishlar ishchi hujjatlar, ish hajmlari qaydnomasi, amaldagi me'yoriy hujjatlar talablari asosida, mehnatni muhofaza qilish, yong'in xavfsizligi va atrof-muhitni muhofaza qilish talablariga rioya qilgan holda bajarilishi lozim.