



НУҚСОНЛИ ДАЛОЛАТНОМА

Бизлар куйида имзо чекувчилар, ушбу далолатомани шул ҳақда туздикким Агробанк АТБ Самарқанд вилояти Нуробод Филиали биносини (реконструкция қилиш)да куйидаги ишларни бажариш керак:

на **AGROBANK ATB SAMARQAND VILOYATI NUROBOD FILIALI BINOSINI REKONSTRUKSIYA QILISH**

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на ед. измерения	по проектным данным
1	3	4	5	6
РАЗДЕЛ I. КЖ И АР: ЗДАНИЕ БАНКА				
УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТА				
1	УСЛИНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ /ПРИМ./	МЗ		3,4860
2	БАЗАЛЬТОВАЯ КОМПОЗИТНАЯ АРМОСЕТКА ДИАМЕТРОМ 3 ММ, ШАГ: 100X100ММ	М2		116,2000
3	САМОНАРЕЗАЮЩИЙ САМАРЕЗ	ШТ		1743,0000
СТЕНЫ (1+2 ЭТАЖ)				
4	РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ	МЗ		36,0920
5	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250X120X88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ РАСХОДА КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9	100М2		0,0970
6	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ, ОБШИТЫМ ДВУМЯ СЛОЯМИ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ С ОБЕИХ СТОРОН (С-112). ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 600 ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ: ДО 3,3 М	М2		238,2000
СТОЙКИ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК				
7	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК	Т		0,5598
8	УГОЛОК 50X50X5 СТЗ СП МЕРНОЙ ДЛИНЫ	Т		0,5429
9	ПОЛОСА 50X3 СТЗ МЕРНОЙ ДЛИНЫ	Т		0,0170
10	САМОАНКЕРУЮЩИЕСЯ РАСПОРНЫЙ БОЛТ БСР 10X100	ШТ		96,0000
11	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ	Т		0,0687
12	М/К ПЕРЕМЫЧЕК ПО ПРОЕКТУ	Т		0,0687
УСИЛЕНИЕ ПРОБИТЫХ ПРОЕМОВ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯМИ				
13	ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ УГЛОВОЙ СТАЛЬЮ	Т		0,3290
14	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПРОЕМОВ	Т		0,3290
15	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2		0,0354
16	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100М2		0,0354
УСИЛЕНИЕ АНТИСЕЙСМЕЧЕСКОГО ПОЯСА 1-ЭТАЖ				
17	УСИЛЕНИЕ АНТИСЕЙСМЕЧЕСКОГО ПОЯСА /ПРИМ./	МЗ		1,6000
18	(АНКЕР) АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АШ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т		0,4946
19	ПОЛОСА 150X6 СТЗ МЕРНОЙ ДЛИНЫ	Т		0,1749
20	ГАЙКА М12	Т		0,0066
УСИЛЕНИЕ АНТИСЕЙСМЕЧЕСКОГО ПОЯСА 2-ЭТАЖ				
21	УСИЛЕНИЕ АНТИСЕЙСМЕЧЕСКОГО ПОЯСА /ПРИМ./	МЗ		1,6000
22	(АНКЕР) АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АШ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т		0,4946
23	ПОЛОСА 150X6 СТЗ МЕРНОЙ ДЛИНЫ	Т		0,1749
24	ГАЙКА М12	Т		0,0066
ПАРАПЕТ				
25	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250X120X88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ РАСХОДА КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9	МЗ КЛАДКИ		65,4700
26	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т		0,1561
27	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ	100 МЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ		0,0634
28	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АШ, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т		0,2608
29	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т		0,1077
30	УСТРОЙСТВО СЕРДЕЧНИК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ В ОПАЛУБКЕ ТИПА "ДОКА" ВЫСОТОЙ ДО 4 М, ПЕРИМЕТРОМ ДО 2 М	100МЗ		0,0274
31	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АШ, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т		0,0714
32	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т		0,0289
КРОВЛЯ				
33	УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ ТОЛЩ 100 ММ С УСТРОЙСТВОМ АРМИРОВАННОЙ СТЯЖКИ М-100 ТОЛЩИНОЙ 150 ММ	100 М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ		5,7666
34	ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ 200 МК	М2		634,3260
35	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ Т100ММ	М2		593,9598
36	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ Т50ММ	М2		593,9598
37	ПЛЕНКА-МЕМБРАНА ПРОФИЛИРОВАННАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ РУЛОННАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,45 ММ	М2		634,3260
38	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	МЗ		29,4097

39	БАЗАЛЬТОВАЯ КОМПОЗИТНАЯ АРМОСЕТКА ДИАМЕТРОМ 3 ММ, ШАГ: 150X150ММ	М2	634,3260
40	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	60,5096
41	ПИЛОМАТЕРИАЛ БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ 150X150ММ ХВОЙНЫХ ПОРОД	М3	25,5566
42	ПИЛОМАТЕРИАЛ БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ 150X50ММ ХВОЙНЫХ ПОРОД	М3	34,9530
43	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	10М3	6,0510
44	УСТАНОВКА ОБРЕШЕТКИ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ БРУСЬЕВ	М3	30,3000
45	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	1000М2	0,7200
46	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН	СЛУХОВОЕ ОКНО	2,0000
47	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ	100 М2 КРОВЛИ	5,8000
48	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ МАРКИ НС35 С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ШИРИНА 1000 ММ (0,5 ММ)	М2	638,0000
49	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100М ТРУБ	0,4000
50	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ	100М	0,2400
51	ВОДОСТОЧНЫЙ ЖЕЛОБ КРАШЕННЫЙ 0,7ММ	М	24,0000
52	КОНЕК КРАШЕННЫЙ 0,7 ММ	М	74,0000
53	СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ КРАШЕННЫЙ 0,7 ММ	М	18,0000
54	ВОРОНКИ	ШТ	4,0000
55	КОЛЕНА	ШТ	24,0000
56	ШТЫР ДЛЯ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	ШТ	32,0000
57	КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ЖЕЛОБОВ	ШТ	24,0000
58	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100М2	1,9000
59	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ШИРИНА 1000 ММ (0,5 ММ)(ПОД ФАРТУК)	М2	199,5000
60	КОЗЫРЕК КЗ-1 2ШТ МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КОЗЫРЬКА	Т КОНСТРУКЦИИ	0,1010
61	М/К КОЗЫРОК ПО ПРОЕКТУ	Т	0,1010
62	МОНТАЖ ПОКРЫТИЙ КОЗЫРЬКА ИЗ ЛЕКСАНА	100М2	0,0600
63	ЛЕКСАН ТОЛЩ.10ММ	М2	6,0000
64	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2	0,0750
65	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100М2	0,0750
66	ПАНДУС №1-2 УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ. РАЗБОРКА (ДЕМОНТАЖ) МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 0,6, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,7 И К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ - 0, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАСХОД МАТЕРИАЛОВ И МЕХАНИЗМОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДЕМОНТАЖА, РАЗБОРКИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПРИНЯТ ПО ТАБЛИЦЕ 1.	100М	0,1330
67	Разбивка железобетонных фундаментов гидромолотом МБ-1700 с применением экскаватора LIEBHERR 926	10М3	0,3030
68	Разборка покрытий и оснований черных щебеночных	100М3	0,0759
69	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ШЕБЕНОЧНОГО	М3	21,9800
70	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ПАНДУСОВ	М3	4,8000
71	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АШ, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,1870
72	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ НИКИЛИРОВАННЫХ ТРУБ	100М	0,1330
73	ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ НИКЕЛИРОВАННЫХ ТРУБ	ПМ	13,3000
	АР ЧАСТЬ		
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 1 ЭТАЖ		
74	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М3	М3	3,5000
75	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА	М3	0,5250
76	РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ	М3	6,2500
77	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	100М2	0,1788
78	РАЗБОРКА АЛЮМИНИЕВЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100М2	2,0400
79	РАЗБОРКА АЛЮМИНИЕВЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	100М2	0,1230
80	ДЕМОНТАЖ (СНЯТИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОЛОТЕН С НАВЕСОВ) ВОРОТ, ДВЕРЕЙ И КАЛИТОК (СПЛОШНЫХ И РЕШЕТЧАТЫХ)	100 М2 ПОЛОТЕН	0,0755
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 2 ЭТАЖ		
81	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М3	М3	8,8000
82	РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ	М3	21,6375
83	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	100М2	0,3225
84	РАЗБОРКА АЛЮМИНИЕВЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100М2	0,5557
85	ДЕМОНТАЖ (СНЯТИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОЛОТЕН С НАВЕСОВ) ВОРОТ, ДВЕРЕЙ И КАЛИТОК (СПЛОШНЫХ И РЕШЕТЧАТЫХ)	100 М2 ПОЛОТЕЦ	1,1500
	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ФАСАДА		
86	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ (УМЕНЬШИТЬ ДО 10 М)	100М2	6,2133
87	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4 М ВЫСОТЫ НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ДОБАВЛЯТЬ: К НОРМАМ 0807-001-1, 0807-001-2	100М2 ВЕРТИКАЛЬ НОЙ ПРОЕКЦИИ	-6,2133
88	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2 ОШТУКАТУР ИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОС ТИ	0,8725
89	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО-ПАРО-ШУМОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕНОПЛЕКСА СТЕН	100М2 ПОВЕРХНОС ТИ	0,8725
90	КЛЕЙ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ	КГ	51,9800
91	ДЮБЕЛИ ДЛЯ УТЕПЛИТЕЛЯ (ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ДЮБЕЛЬ "ЗОНТ") -120ММ	ШТ	875,0000

ПРОГРАММА	ПЕНОПОЛИСТИРОВАНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ "ПЕНОПЛЕКС" (ПЛИТЫ), ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ 0,034, ПЛОТНОСТЬ ОТ 20 КГ/М3, ДЛИНА 1185 ММ, ШИРИНА 585 ММ, ТОЛЩИНА 30 ММ (В УПАКОВКЕ 20 ШТ, 13,86 М2)	М2	87,2500	410
93	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН В ВЕРТИКАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ (С ЕГО УСТРОЙСТВОМ) МЕТАЛЛОСАЙДИНГОМ БЕЗ ПАРОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ	100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	0,8725	
94	ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ	100М2 СТУПЕНЕЙ	0,3450	
95	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2 ОШТУКАТУР ИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	4,9353	
97	ПРОФИЛЬ ЦОКОЛЬНЫЙ AL 50 ММ	М	89,2000	
98	УГОЛОК ПВХ С АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКОЙ ДЛИНА УГОЛКА 2.7 МЕТР	М	289,2000	
99	ПЛИТЫ ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ (БАЗАЛТ) ДЛЯ ФАСАДА BASALT WOOL FACADE STANDART, РАЗМЕР ПЛИТЫ 1200Х600, ТОЛЩИНА 50 ММ (120 КГ/М3)	М2	552,7536	
100	КРОНШТЕЙН СТЕНОВОЙ	ШТ	3450,0000	
101	УГОЛОК СТАЛЬНЫЕ 60Х40Х1,5	Т	2,2080	
102	П ОБРАЗНЫЕ ПРОФИЛЬ 20Х22Х65Х1,5	Т	3,6318	
103	КЛЯММЕР ОСНОВНОЙ	ШТ	5175,0000	
104	УСТРОЙСТВО ОБЛИЦОВКИ ФАСАДА ПО СИСТЕМЕ "KALESINTERFLEX" (СУХОЙ МОНТАЖ) КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТАМИ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМ СЛОЕМ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	4,9353	
105	ПЛИТКА ТРАВЕРТИН 20ММ	М2	509,8065	
106	ФАСКА - ПЛИТКА ТРАВЕРТИН 20ММ	М2	27,3000	
107	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 М ПЛОСКИХ	100М ОТКОСОВ	0,6355	
108	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПЛИТАМИ ТРАВЕРТИНА [ПОЛИРОВАННОГО] ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ПРИ ЧИСЛЕ ПЛИТ В 1 М2 ДО 6	100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	0,6355	
110	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ ПОЛИРОВАННЫМИ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ ПРИ ЧИСЛЕ ПЛИТ В 1 М2 ДО 6	100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	0,1800	
ПАРАПЕД				
111	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2 ОШТУКАТУР ИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1,2780	
113	ПЛИТЫ ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ (БАЗАЛТ) ДЛЯ ФАСАДА BASALT WOOL FACADE STANDART, РАЗМЕР ПЛИТЫ 1200Х600, ТОЛЩИНА 50 ММ (120 КГ/М3)	М2	143,1360	
114	УСТРОЙСТВО ОБЛИЦОВКИ ФАСАДА ПО СИСТЕМЕ "KALESINTERFLEX" (СУХОЙ МОНТАЖ) КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТАМИ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМ СЛОЕМ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	1,98	
115	ПЛИТКА ТРАВЕРТИН 20ММ	М2	207,9000	
ПЛЯСТИРА				
116	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2 ОШТУКАТУР ИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,4200	
118	ПЛИТЫ ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ (БАЗАЛТ) ДЛЯ ФАСАДА BASALT WOOL FACADE STANDART, РАЗМЕР ПЛИТЫ 1200Х600, ТОЛЩИНА 50 ММ (120 КГ/М3)	М2	47,0400	
119	УСТРОЙСТВО ОБЛИЦОВКИ ФАСАДА ПО СИСТЕМЕ "KALESINTERFLEX" (СУХОЙ МОНТАЖ) КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТАМИ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМ СЛОЕМ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	0,66	
120	ПЛИТКА ТРАВЕРТИН 20ММ	М2	69,3000	
ГЛУХОЕ ОГРАЖДЕНИЕ И ЦОКОЛЬ ДЛЯ ГЛУХОГО ОГРАЖДЕНИЕ				
121	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	4,3760	
122	ОБЛИЦОВКА СТЕН ФАСАДОВ ЗДАНИЙ ТРАВЕРТИННОВЫМИ ПЛИТКАМИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ	100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	3,6500	
123	ПЛИТКА ТРАВЕРТИН 20ММ	М2	383,2500	
124	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ЦВЕТНЫМИ ПЛИТКАМИ [ТИПА "КАБАНЧИК"] НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ СТЕН	100М2	0,7260	
125	(РАЗБОРКА) ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН" С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	100М2 РАЗВЕРНУТО Й ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	0,5000	
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПОЛЫ 1 ЭТАЖ				
126	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ ИЗ ПЛИТОК, УЛОЖЕННЫХ НА РАСТВОРЕ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	3,0100	
127	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ	100М2 ПОКРЫТИЯ	0,8910	

ПРОГРАММА 128	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ЛИСТОВЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ (ЛАМИНАТ И ЛИНОЛЕУМ)	100 M2 ПОКРЫТИЯ	0,7115
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПОЛЫ 2 ЭТАЖ			
129	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ ИЗ ПЛИТОК, УЛОЖЕННЫХ НА РАСТВОРЕ	100 M2 ПОКРЫТИЯ	0,6050
130	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ	100M2 ПОКРЫТИЯ	1,0200
131	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ЛИСТОВЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ (ЛАМИНАТ И ЛИНОЛЕУМ)	100 M2 ПОКРЫТИЯ	1,7950
КП ПОЛЫ 1 ЭТАЖ			
132	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100M2	3,6550
133	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА В7,5 ТОЛЩ 80ММ	100 M3 БЕТОНА	0,2924
134	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В15 ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2	3,6550
135	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ	100M2	3,6550
136	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО-ПАРО-ШУМОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ПОЛОВ	100M2 ПОВЕРХНОСТИ	3,6550
137	ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ "ПЕНОПЛЕКС" (ПЛИТЫ), ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ 0,034, ПЛОТНОСТЬ ОТ 20 КГ/М3, ДЛИНА 1185 ММ, ШИРИНА 585 ММ, ТОЛЩИНА 60 ММ (В УПАКОВКЕ 9 ШТ, 6,24 М2)	M2	365,5000
138	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2	3,6550
139	БАЗАЛЬТОВАЯ КОМПОЗИТНАЯ АРМОСЕТКА ДИАМЕТРОМ 3 ММ, ШАГ: 150X150ММ	M2	365,5000
140	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01	100M2	3,6550
141	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ ГЛАДКИХ НЕГЛАЗУРИРОВАННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ	100 M2	3,6550
ПОЛЫ ЛАМИНАТ 1 ЭТАЖ			
142	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100M2	1,5500
143	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ (ПЕРВЫЙ СЛОЙ 50ММ)	100M2	1,5500
144	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ (ВТОРОЙ СЛОЙ 50ММ)	100M2	1,5500
145	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА В7,5 ТОЛЩ 80ММ	100 M3 БЕТОНА	0,1240
146	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ	100M2	1,5500
147	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО-ПАРО-ШУМОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ПОЛОВ	100M2 ПОВЕРХНОСТИ	1,5500
148	ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ "ПЕНОПЛЕКС" (ПЛИТЫ), ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ 0,034, ПЛОТНОСТЬ ОТ 20 КГ/М3, ДЛИНА 1185 ММ, ШИРИНА 585 ММ, ТОЛЩИНА 20 ММ (В УПАКОВКЕ 9 ШТ, 6,24 М2)	M2	155,0000
149	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2	1,5500
150	БАЗАЛЬТОВАЯ КОМПОЗИТНАЯ АРМОСЕТКА ДИАМЕТРОМ 3 ММ, ШАГ: 150X150ММ	M2	155,0000
151	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01	100M2	1,5500
152	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO	100M2	1,5500
КП ПОЛЫ 2 ЭТАЖ			
153	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100M2	0,8500
154	ПОЛИИЗОЛ ТНП ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ, ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ (ВЕРХНИЙ ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ-ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЛЕНКА, ОСНОВА-СТЕКЛОТКАНЬ КАРКАСНАЯ ОСОБО ПРОЧНАЯ, РУЛОН 10 М2, ТОЛЩ. 3 ММ)(ПЕРВЫЙ СЛОЙ)С ЗАВОДКОЙ НА СТЕНЫ НА 250ММ	M2	98,6000
155	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100M2	0,5500
156	ПОЛИИЗОЛ ТНП ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ, ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ (ВЕРХНИЙ ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ-ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЛЕНКА, ОСНОВА-СТЕКЛОТКАНЬ КАРКАСНАЯ ОСОБО ПРОЧНАЯ, РУЛОН 10 М2, ТОЛЩ. 3 ММ)(ВТОРОЙ СЛОЙ)С ЗАВОДКОЙ НА СТЕНЫ НА 250ММ	M2	63,8000
157	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2	0,5500
158	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01	100M2	0,5500
159	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ ГЛАДКИХ НЕГЛАЗУРИРОВАННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ	100 M2	0,5500
П2 ПОЛЫ ЛАМИНАТ 2 ЭТАЖ			
160	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО-ПАРО-ШУМОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ПОЛОВ	100M2 ПОВЕРХНОСТИ	2,9650
161	ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ "ПЕНОПЛЕКС" (ПЛИТЫ), ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ 0,034, ПЛОТНОСТЬ ОТ 20 КГ/М3, ДЛИНА 1185 ММ, ШИРИНА 585 ММ, ТОЛЩИНА 20 ММ (В УПАКОВКЕ 9 ШТ, 6,24 М2)	M2	296,5000
162	ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЛЕНКА	M2	593,0000
163	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2	2,9650
164	БАЗАЛЬТОВАЯ КОМПОЗИТНАЯ АРМОСЕТКА ДИАМЕТРОМ 3 ММ, ШАГ: 150X150ММ	M2	296,5000
165	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01	100M2	2,9650
166	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ	100 M2 ПОЛА	2,9650
167	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO	100M2	2,9650
ПОЛЫ ЛЕСТНИЦА			
168	ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ	100M2	0,3400
ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ 1 ЭТАЖ			
ПОТОЛКИ			
169	ДЕМОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА "АРМСТРОНГ" ПО КАРКАСУ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ	100M2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	1,3846
170	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ	100M2	2,2225

ПРОГРАММА	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ	100M2 ОШТУКАТУР ИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОС ТИ	2,2225	410
171				
172	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ	100M2 ОШТУКАТУР ИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОС ТИ	-2,2225	
173	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100M2 ОКРАШИВАЕ МОЙ ПОВЕРХНОС ТИ	2,2225	
174	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА "АРМСТРОНГ" ПО КАРКАСУ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ	100M2 ПОВЕРХНОС ТИ ОБЛИЦОВКИ	2,9730	
СТЕНЫ				
175	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ	100M2	12,3109	
176	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100M2 ОШТУКАТУР ИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОС ТИ	12,3109	
177	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100M2 ОШТУКАТУР ИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОС ТИ	11,6109	
178	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100M2 ОШТУКАТУР ИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОС ТИ	-11,6109	
179	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100M2 ОШТУКАТУР ИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОС ТИ	0,7000	
180	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100M2 ОШТУКАТУР ИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОС ТИ	-0,7000	
181	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100M2 ОКРАШИВАЕ МОЙ ПОВЕРХНОС ТИ	12,3109	
182	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ВЫС 100ММ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100M	4,0090	
183	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ	M2	40,0900	
184	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100M	0,8400	
ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ 2 ЭТАЖ				
ПОТОЛКИ				
185	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ	100M2	1,4450	
186	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ	100M2 ОШТУКАТУР ИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОС ТИ	1,4450	
187	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ	100M2 ОШТУКАТУР ИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОС ТИ	-1,4450	
188	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100M2 ОКРАШИВАЕ МОЙ ПОВЕРХНОС ТИ	1,4450	
189	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА "АРМСТРОНГ" ПО КАРКАСУ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ	100M2 ПОВЕРХНОС ТИ ОБЛИЦОВКИ	2,1560	
СТЕНЫ				
190	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ	100M2	7,9915	
191	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100M2 ОШТУКАТУР ИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОС ТИ	7,9915	
192	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100M2 ОШТУКАТУР ИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОС ТИ	7,3370	
193	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100M2 ОШТУКАТУР ИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОС ТИ	-7,3415	

ПРОГРАММА	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100М2	ОШТУКАТУР ИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,4195	410
194					
195	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100М2	ОШТУКАТУР ИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	-0,4195	
196	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	7,7565	
197	ГЛАДКА ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] С УСТАНОВКОЙ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	0,2350	
198	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ СТЕН И ОТКОСОВ	М2		23,5000	
199	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ВЫС 100ММ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100М		0,9300	
200	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ	М2		9,3000	
201	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М		1,5820	
202	ОКЛЕЙКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФОТООБОЯМИ: НА КЛЕЕ	100М2	ОКЛЕИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,6000	
ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ					
ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЯ					
203	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2		0,2640	
204	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ С ДВОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ	М2		26,4000	
ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ МДФ					
205	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ	100М2		0,3660	
206	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ МДФ (С НАЛИЧНИКАМИ И ДОБОРЫ)	М2		36,6000	
207	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВКОЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДВЕРНОГО ПРОЕМА: ДО 2,5 М2	М2		4,0000	
208	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВКОЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ С ПЛОЩАДЬЮ ДВЕРНОГО ПРОЕМА: БОЛЕЕ 2,5 М2	М2		3,5500	
209	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М2		7,5500	
ОКОНА ИЗ ПВХ					
210	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2		1,0067	
211	ОКОННЫЕ БЛОКИ ИЗ ПВХ ТЕРМО-65 С ДВОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ (СЕРОГО ЦВЕТА)	М2		97,0100	
212	ФРАМУГИ ИЗ ПВХ ГЛУХОЙ ТЕРМО-65 С ДВОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ (СЕРОГО ЦВЕТА)	М2		3,6600	
АЛЮМИНИЕВЫЕ ВИТРАЖИ					
213	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ АЛЮМИНИЕВЫХ ВИТРАЖЕЙ	100 М2		2,0578	
214	ВИТРАЖИ ИЗ ЖП ПРОФИЛЯ С КАЛЕННЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ ТРИПЛЕКС (УСИЛЕННОГО ТИПА)	М2		38,1000	
215	ВИТРАЖИ АЛЮМИНИЕВЫЕ С КАЛЕННЫМИ СТЕКЛАМИ (УСИЛЕННОГО ТИПА)	М2		167,6800	
ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ ИЗ ПВХ					
216	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М		0,6865	
217	ПОДОКОННИК - 1450X350 ММ, БЕЛЫЙ(38-ШТ)	М		55,1000	
218	ПОДОКОННИК - 1250X350 ММ, БЕЛЫЙ(9-ШТ)	М		11,2500	
219	ПОДОКОННИК - 1150X350 ММ, БЕЛЫЙ(1-ШТ)	М		1,1500	
220	ТОРЦЕВАЯ НАКЛАДКА ДЛЯ ПОДОКОННИКА (НА ОДНО ОКНО 1 ПАРА(2ШТ)ВСЕГО 49 ОКОН)	ШТ		98,0000	
РАЗДЕЛ 2. КЖ И АР: КУХОННЫЙ БЛОК					
КЖ ЧАСТЬ					
ПАРАПЕТ					
221	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250X120X88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ РАСХОДА КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9	М3 КЛАДКИ		20,4000	
222	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПРОВОДОКА АРМАТУРАНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т		0,0475	
223	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ	100 М3	ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ	0,0193	
224	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АШ, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т		0,0793	
225	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т		0,0327	
226	УСТРОЙСТВО СЕРДЕЧНИК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ В ОПАЛУБКЕ ТИПА "ДОКА" ВЫСОТОЙ ДО 4 М, ПЕРИМЕТРОМ ДО 2 М	100М3		0,0078	
227	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АШ, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т		0,0185	
228	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т		0,0085	
КРОВЛЯ					
229	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	М3	ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	2,0318	
230	ПИЛОМАТЕРИАЛ БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ 150X150ММ ХВОЙНЫХ ПОРОД	М3		0,1890	
231	ПИЛОМАТЕРИАЛ БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ 150X150ММ ХВОЙНЫХ ПОРОД	М3		0,5828	
232	ПИЛОМАТЕРИАЛ БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ 150X50ММ ХВОЙНЫХ ПОРОД	М3		1,2600	

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ABC4-02 (РЕДАКЦИЯ 2021.1)	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	10M3	0,2032	410
234	УСТАНОВКА ОБРЕШЕТКИ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ БРУСЬЕВ	M3	1,3510	
235	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	1000M2	0,1323	
АР ЧАСТЬ				
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ФАСАДА				
СТЕНЫ				
236	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100M2	0,5750	
237	УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ С ТОНКОЙ ШТУКАТУРКОЙ ПО УТЕПЛИТЕЛЮ ТОЛЩИНОЙ ПЛИТ ДО 50 ММ	100 M2	0,5750	
238	ПРОФИЛЬ ЦОКОЛЬНЫЙ AL 50 ММ	M	36,7000	
239	УГОЛОК ПВХ С АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКОЙ ДЛИНА УГОЛКА 2.7 МЕТР	M	31,5000	
240	ПЛИТЫ ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ (БАЗАЛТ) ДЛЯ ФАСАДА BASALT WOOL FACADE STANDART, РАЗМЕР ПЛИТЫ 1200X600, ТОЛЩИНА 50 ММ (120 КГ/М3)	M2	64,4000	
241	ГРУНТОВКА	КГ	21,8500	
242	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	201,2500	
243	ЛАК (ДЛЯ ЖИДКОГО ТРАВЕРТИНА)	КГ	21,8500	
244	ГРУНТОВКА ПОД ТРАВЕРТИН	КГ	11,5000	
245	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО КИРПИЧУ И ГАЗОБЕТОНУ СТЕН СУХОЙ СМЕСЬЮ КНАУФ-МП75 ТОЛЩИНОЙ: 10 ММ ОТКОСЫ ДВЕРНЫХ И ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ПО ПОЛИМЕРНОЙ СЕТКОЙ ТОЛЩИНОЙ: 10 ММ	100M2	0,0670	
246	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ОТКОСЫ ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 M2	0,0670	
247	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО-ПАРО-ШУМОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА СТЕН(ПИАЛСТРЫ)	100M2 ПОВЕРХНОСТИ	0,1050	
248	ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ "ПЕНОПЛЕКС" (ПЛИТЫ), ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ 0,034, ПЛОТНОСТЬ ОТ 20 КГ/М3, ДЛИНА 1185 ММ, ШИРИНА 585 ММ, ТОЛЩИНА 50 ММ (В УПАКОВКЕ 7 ШТ, 4,85 M2)	M2	10,5000	
249	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПИАЛСТРЫ ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 M2	0,1050	
250	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [НАРУЖНЫЙ ПОДОКОННИК И И КАРНИЗЫ] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100M2	0,1610	
КРОВЛЯ				
251	УСТАНОВКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ ИЗ ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ	100 M2	1,0360	
252	УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ ТОЛЩ 100 ММ С УСТРОЙСТВОМ АРМИРОВАННОЙ СТЯЖКИ М-100 ТОЛЩИНОЙ 150 ММ	100 M2 УТЕПЛЯЕМО ГО ПОКРЫТИЯ	1,0360	
253	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ Т100ММ	M2	106,7080	
254	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ Т50ММ	M2	106,7080	
255	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ	100 M2 КРОВЛИ	1,2100	
256	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ МАРКИ НС35 С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ШИРИНА 1000 ММ (0,5 ММ)	M2	127,0500	
257	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100М ТРУБ	0,1500	
258	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ	100М	0,1850	
259	ВОДОСТОЧНЫЙ ЖЕЛОБ КРАШЕННЫЙ 0,7ММ	M	18,5000	
260	СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ КРАШЕННЫЙ 0,7 ММ	M	15,0000	
261	ВОРОНКИ	ШТ	3,0000	
262	КОЛЕНА	ШТ	9,0000	
263	ШТЫР ДЛЯ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	ШТ	13,0000	
264	КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ЖЕЛОБОВ	ШТ	19,0000	
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПОЛЫ				
265	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ ИЗ ПЛИТОК, УЛОЖЕННЫХ НА РАСТВОРЕ	100 M2 ПОКРЫТИЯ	0,8150	
КП ПОЛЫ				
266	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2	0,8150	
267	БАЗАЛЬТОВАЯ КОМПОЗИТНАЯ АРМОСЕТКА ДИАМЕТРОМ 3 ММ, ШАГ: 150X150ММ	M2	81,5000	
268	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01	100M2	0,8150	
269	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ ГЛАДКИХ НЕГЛАЗУРИРОВАННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ	100 M2	0,8150	
ПОЛЫ БЕТОННЫЕ				
270	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2	0,1960	
271	БАЗАЛЬТОВАЯ КОМПОЗИТНАЯ АРМОСЕТКА ДИАМЕТРОМ 3 ММ, ШАГ: 150X150ММ	M2	19,3600	
272	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01	100M2	0,1936	
ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ				
ПОТОЛКИ				
273	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	0,9988	
274	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХОМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ	100M2 ОШТУКАТУР ИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОС ТИ	0,9988	
275	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ	100M2 ОШТУКАТУР ИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОС ТИ	-0,9988	
276	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100M2 ОКРАШИВАЕ МОЙ ПОВЕРХНОС ТИ	0,9988	
СТЕНЫ				
277	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ	100M2	2,2575	

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ABC-4.02 (редакция 2021.1)	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100M2 ОШТУКАТУР ИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОС ТИ	2,2575	410
278				
279	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100M2 ОШТУКАТУР ИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОС ТИ	1,6810	
280	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100M2 ОШТУКАТУР ИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОС ТИ	-1,6810	
281	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100M2 ОШТУКАТУР ИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОС ТИ	0,0695	
282	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100M2 ОШТУКАТУР ИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОС ТИ	-0,0695	
283	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100M2 ОКРАШИВАЕ МОЙ ПОВЕРХНОС ТИ	1,7505	
284	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] С УСТАНОВКОЙ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100M2 ПОВЕРХНОС ТИ ОБЛИЦОВКИ	0,5070	
285	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ СТЕН И ОТКОСОВ	M2	50,7000	
286	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ВЫС 100ММ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100M	0,4250	
287	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ	M2	4,2500	
ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ				
ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЯ				
288	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 M2	100M2	0,0914	
289	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ С ДВОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ	M2	9,1400	
ОКОНА ИЗ ПВХ				
290	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 M2	100 M2	0,0480	
291	ОКОННЫЕ БЛОКИ ИЗ ПВХ THERMO-65 С ДВОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ (СЕРОГО ЦВЕТА)	M2	4,8000	
АЛЮМИНИЕВЫЕ ВИТРАЖИ				
292	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ АЛЮМИНИЕВЫХ ВИТРАЖЕЙ	100 M2	0,0825	
293	ВИТРАЖИ АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ	M2	8,2500	
РАЗДЕЛ 3. БЛАГОУСТРОЙСТВО				
АСФАЛЬТБЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЕ				
294	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ	100M3	0,4500	
295	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ ТИПА АБ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3	1000M2	0,4500	
296	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-06-020-3	1000M2	0,4500	
297	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ТИПА АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3	1000M2	0,4500	
298	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-06-020-1	1000M2	0,4500	
БРУСЧАТКА				
299	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ	100M3	0,3171	
300	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ, КОЛИЧЕСТВО ПЛИТКИ ПРИ УКЛАДКЕ НА 1 M2 55 ШТ	10 M2	31,7100	
ЛОТКИ				
301	УСТРОЙСТВО ВОДОСБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ	100 M3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕ ТОННЫХ ЛОТКОВ	0,0913	
302	ЛОТКИ ДОРОЖНЫЕ ЛИ-5	M	87,8000	
303	(ФУТЛЯР) ЖБ (ПОД ПРОЕЗДЫ) ТРУБЫ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ И СТОЧНЫХ ВОД (НЕРАСТРУБНЫЕ) БТФ 30,20-2, ДИАМ. 300 ММ.	M	9,0000	
ОТМОСТКА				
304	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ ТОЛЩ 10СМ	100M3	0,2200	
305	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫМИ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ (УМЕНЬШИТЬ ДО 10 СМ)	1000M2	0,2200	
306	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 27-06-002-17	1000M2	-0,2200	
307	БАЗАЛЬТОВАЯ КОМПОЗИТНАЯ АРМОСЕТКА ДИАМЕТРОМ 4 ММ, ШАГ: 150X150ММ	M2	220,0000	
ЩЕБЕНЬ				
308	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ	100M3	0,2500	
309	РАЗБОРКА ЗДАНИЙ МЕТОДОМ ОБРУШЕНИЯ КИРПИЧНЫХ НЕОТАПЛИВАЕМЫХ	100M3	0,5500	
ОЗЕЛЕНИЕ				
310	ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	100M2	1,2200	
311	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА БЕЗ ВНЕСЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	100M2	1,2200	

ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ КОМПЛЕКС ABC4-02 (РЕДАКЦИЯ 2021.1)	ПОСТЕР-КАЗОНОВ СРЕДНЕЙ ЗАГРУЗЕННОСТИ ВРУЧНУЮ С ДОБАВЛЕНИЕМ БИОГУМУСА	100М2	1,2200	410
312	МАФ			
313	УРНА МУСОРНАЯ СТ 074	ШТ	2,0000	
314	СКАМЕЙКА №6 Л=2,0М	ШТ	2,0000	
РАЗДЕЛ 4. ОВ И ВК				
ОТОПЛЕНИЕ				
315	МТБ НА ОСНОВЕ КОМБИНИРОВАННЫХ КОТЛОВ РАБОТАЮЩИХ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ И ПРИРОДНОМ ГАЗЕ С ИНЖЕКЦИОННОЙ ГОРЕЛКОЙ (Г+Т) МТБ-160 (80Х2), ОТАПЛИВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ 1600 М2, ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 2000Х2500Х2800, БЕЗ УЗЛА ГВС (В КОМПЛЕКТ МТБ ВХОДИТ УСИЛЕННЫЙ КАРКАС МОДУЛЯ С ОБШИВКОЙ, АРМИРОВАННОЕ БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ, СИСТЕМНЫЕ НАСОСЫ, ПОДПИТОЧНЫЕ НАСОСЫ, КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ, ВОДОМЕР)	КОМПЛ	1,0000	
316	УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 50Л	БАК	1,0000	
317	РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК 50 ЛИТР	ШТ	1,0000	
318	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ	100КВТ	1,0848	
319	РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ, БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КВТ	108,4800	
320	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ КРАН ДЛЯ РАДИАТОРА (УГЛОВОЙ) Д. 20 1/2 ММ	ШТ	92,0000	
321	КЛАПАН ТЕРМОСТАТ. ОСЕВОЙ МР ДУ 15 (БЕЗ ПРЕДНАСТР.) GIASOMINI ART. R415X033	ШТ	46,0000	
322	ГОЛОВКА ТЕРМОСТАТ. С ЖИДКОСТ. ДАТЧИКОМ GIASOMINI CLIP-CLAP ART. R470X001	ШТ	46,0000	
323	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	10 ШТ	0,2000	
324	ФИЛЬТРЫ СЕТЧАТЫЕ МУФТОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ DN-32 PN 16, РОССИЯ/КИТАЙ	ШТ	2,0000	
325	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОД ОДА	0,7500	
326	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ГОСТ 10705-80 ДН. 57Х3,5 ММ (ВЕС 1 ПМ = 4,62 КГ)	М	75,0000	
327	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ	4,0000	
328	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ 3121 ДУ-50	ШТ	4,0000	
329	ОТВОДЫ СТАЛЬНЫЕ-90 Д. 57-Х 3,2 ММ	ШТ	10,0000	
330	АМЕРИКАНКА Ф50ММ	ШТ	4,0000	
331	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВОД ОДА	0,9500	
332	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 32 ММ	100 М ТРУБОПРОВОД ОДА	1,1200	
333	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 40 ММ	100 М ТРУБОПРОВОД ОДА	1,0800	
334	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОД ОДА	0,5200	
335	АМЕРИКАНКА С Н/Р Ф20	ШТ	20,0000	
336	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 65 ММ	ШТ	4,0000	
337	ВЕНТИЛИ (КЛАПАНЫ) ЗАПОРНЫЕ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ19П (15Ч19П) DN50 PN1,6 МПА	ШТ	4,0000	
338	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 40 ММ	ШТ	4,0000	
339	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 25 ММ	ШТ	46,0000	
340	ОТВОДЫ(УГОЛЬНИКИ) ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ГР.45 Д. 20 ММ	ШТ	46,0000	
341	ОТВОДЫ(УГОЛЬНИКИ) ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ГР.90 Д. 25 ММ	ШТ	30,0000	
342	ОТВОДЫ(УГОЛЬНИКИ) ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ГР.90 Д. 32 ММ	ШТ	4,0000	
343	ОТВОДЫ(УГОЛЬНИКИ) ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ГР.90 Д. 40 ММ	ШТ	20,0000	
344	ОТВОДЫ(УГОЛЬНИКИ) ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ГР.90 Д. 50 ММ	ШТ	8,0000	
345	ПЕРЕХОДНИКИ(МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ) ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 32Х25 ММ	ШТ	12,0000	
346	ПЕРЕХОДНИКИ(МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ) ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 32Х40 ММ	ШТ	12,0000	
347	ПЕРЕХОДНИКИ(МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ) ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 50Х40 ММ	ШТ	8,0000	
348	МУФТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д.25 ММ	ШТ	25,0000	
349	МУФТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д.32 ММ	ШТ	30,0000	
350	МУФТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д.40 ММ	ШТ	30,0000	
351	МУФТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д.50 ММ	ШТ	15,0000	
352	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ Д. 25-25-25 ММ	ШТ	12,0000	
353	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ Д. 32-25-32 ММ	ШТ	30,0000	
354	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ Д. 50Х25Х50 ММ	ШТ	12,0000	
355	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ Д. 40Х25Х40 ММ	ШТ	30,0000	
356	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 50 ММ	ШТ	6,0000	
357	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 40 ММ	ШТ	4,0000	
358	МОСТ ДУ25Х4,2ММ	ШТ	46,0000	
359	КЛИПСЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 50 ММ	ШТ	87,0000	
360	КЛИПСЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 40 ММ	ШТ	180,0000	
361	КЛИПСЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 32 ММ	ШТ	224,0000	
362	КЛИПСЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 25 ММ	ШТ	190,0000	
363	СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ВОДЫ) ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ. СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ВОДЫ) ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ ДИАМЕТРОМ: 25 ММ	100ШТ	0,4600	
364	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 51 СМ	100ШТ.	0,0300	
365	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 25 СМ	100ШТ	0,0300	
366	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ 40 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 51 СМ	100ШТ.	0,0200	
367	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 51 СМ	100ШТ	0,0200	
368	(ГИЛЬЗА)ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ГОСТ 10705-80 ДН. 48,0Х1,5 ММ (ВЕС 1 ПМ = 1,720 КГ)	М	4,8000	
369	(ГИЛЬЗА)ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ГОСТ 10705-80 ДН. 57,0Х1,5 ММ (ВЕС 1 ПМ =2,05 КГ)	М	4,8000	

ПРОГРАММА	ПРИКАЗЫ И СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ГОСТ 10705-80 ДН. 76X1,7 ММ (ВЕС 1 ПМ = 3,11 КГ)	М	4,0000	410
371	(ФУТЛЯР) ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ГОСТ 10705-80 ДН. 33,5X1,5 ММ (ВЕС 1 ПМ = 1,18 КГ)	М	18,4000	
372	ВЕНТИЛЯЦИЯ ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	0,0180	
373	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	М2	1,8000	
374	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ЩЕЛЕВЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ [Р] НОМЕР 150 РАЗМЕР 150X150 ММ	РЕШЕТКА	51,0000	
375	РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РВ-1 150X150	ШТ	51,0000	
376	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,05 Т	ШТ	1,0000	
377	ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР KVR 125/1 0,071 КВТ 200МЗ/Ч 2450ОБ/МИН	КОМП	1,0000	
378	УСТАНОВКА ВНЕШНЕГО БЛОКА МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ	1 БЛОК	10,0000	
379	УСТАНОВКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА НАПОЛЬНОГО ТИПА МОЩНОСТЬЮ СВЫШЕ 8 КВТ	1 БЛОК	3,0000	
380	КОНДИЦИОНЕР СПЛИТ-СИСТЕМА AIR SIL1-F60HF INVERTER	КОМП	3,0000	
381	УСТАНОВКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА НАСТЕННОГО ТИПА МОЩНОСТЬЮ СВЫШЕ 8 КВТ	1 БЛОК	6,0000	
382	КОНДИЦИОНЕР ARTEL ART-24HI INVERTER	КОМП	6,0000	
383	УСТАНОВКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА НАСТЕННОГО ТИПА МОЩНОСТЬЮ ДО 5 КВТ	1 БЛОК	1,0000	
384	КОНДИЦИОНЕР ARTEL ART-9HI INVERTER	КОМП	1,0000	
385	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В НЕПРОХОДНОМ КАНАЛЕ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ 150 ГР.С, ДИАМЕТР ТРУБ 50 ММ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0220	
386	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ГОСТ 10705-80 ДН. 57X3,0 ММ (ВЕС 1 ПМ = 4,00 КГ)	М	22,0000	
387	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ: МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 75, 100, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРОК 75	1 М3 ИЗОЛЯЦИИ	0,3200	
388	ФОЛЬГОИЗОЛ ТФ ДЛЯ КРОВЛИ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ (ВЕРХНИЙ ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ-АЛЮМИНИЕВАЯ ФОЛЬГА 14 МКМ, ОСНОВА-СТЕКЛОВОЛОКНО+Н/М, РУЛОН 15 М2, ТОЛЩ. 2 ММ)	М2	6,2400	
389	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,0345	
390	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5 -М-150	100 М3 БЕТОНА	0,0227	
391	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,0446	
392	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	0,0920	
393	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	0,0920	
394	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,0640	
395	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,0238	
396	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ДЕМОНТАЖ) УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ РАБОТАЮЩИХ НА ГАЗЕ И ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ	КОТЕЛ	1,0000	
397	ДЕМОНТАЖ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ И КОНДЕНСАЦИОННЫХ БАКОВ ЕМКОСТЬЮ: ДО 0,9 М3	100ШТ	0,0200	
398	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО: 80 КГ	100ШТ	0,3900	
399	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 63 ММ	100М	3,0000	
400	(ДЕМОНТАЖ) УСТАНОВКА ВНЕШНЕГО БЛОКА МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ	1 БЛОК	4,0000	
401	(ДЕМОНТАЖ) УСТАНОВКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА НАПОЛЬНОГО ТИПА МОЩНОСТЬЮ СВЫШЕ 8 КВТ	1 БЛОК	4,0000	
402	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,4000	
403	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХВС РН 20 ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	35,9600	
404	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 90 ГРАДУСОВ Д. 20 ММ	ШТ	15,0000	
405	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 20 ММ	ШТ	6,0000	
406	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 20 ММ	ШТ	10,0000	
407	МУФТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 20 ММ	ШТ	12,0000	
408	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА	КГ	2,0000	
409	ВЕНТИЛИ (КЛАПАНЫ) ЛАТУННЫЕ ЗАПОРНЫЕ МУФТОВЫЕ 15БЗР DN-15 PN-1,6 МПА	ШТ	1,0000	
410	(ГИЛЬЗА) ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ГОСТ 10705-80 ДН. 33,5X1,5 ММ (ВЕС 1 ПМ = 1,18 КГ)	М	1,0000	
411	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,1500	
412	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГВС РН 20 ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	13,4850	
413	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 90 ГРАДУСОВ Д. 20 ММ	ШТ	8,0000	
414	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 20 ММ	ШТ	2,0000	
415	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 20 ММ	ШТ	5,0000	
416	МУФТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 20 ММ	ШТ	5,0000	
417	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА	КГ	1,0000	
418	ВЕНТИЛИ (КЛАПАНЫ) ЛАТУННЫЕ ЗАПОРНЫЕ МУФТОВЫЕ 15БЗР DN-15 PN-1,6 МПА	ШТ	2,0000	
419	МОНТАЖ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАКОПИТЕЛЬНЫХ (ЕМКОСТНЫХ) НАСТЕННЫХ ОБЪЕМОМ ДО 50 Л	ШТ	1,0000	
420	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ 35Л	ШТ	1,0000	
421	МОНТАЖ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАКОПИТЕЛЬНЫХ (ЕМКОСТНЫХ) НАСТЕННЫХ ОБЪЕМОМ СВЫШЕ 50 ДО 100 Л	ШТ	1,0000	
422	СОЛНЕЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ПЛОЩАДЬ 1,20 М2, 58X1800 ММ (100 ЛИТР)	ШТ	1,0000	
423	КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 110 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,3400	

ПРОГРАММА ПРОЕКТА КОМПЛЕКСА ВЗР-02 (РЕДАКЦИЯ 2021г.)	424	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПВХ Д. 100 ММ	М	34,0000	410
	425	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОД ОДА	0,0200	
	426	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПВХ Д. 50 ММ	М	2,0000	
	427	РЕВИЗИЯ Д. 110 ММ	ШТ	2,0000	
	428	ПРОЧИСТКА Д-100 ММ	ШТ	3,0000	
	429	КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ТРОЙНИКИ 90 ГРАД. Д. 110/110 ММ	ШТ	6,0000	
	430	КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ТРОЙНИКИ 90 ГРАД. Д. 50/50 ММ	ШТ	2,0000	
	431	КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ОТВОДЫ 90 ГРАД. Д. 100 ММ	ШТ	10,0000	
	432	ЗАГЛУШКИ Ф100	ШТ	2,0000	
	433	ПЕРЕХОД Д. 110/50/110 ММ	ШТ	4,0000	
	434	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА	КГ	2,0000	
	435	(ГИЛЬЗА) ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ С ТЕРМОУСИЛЕНИЕМ СВАРНОГО ШВА СТ. 3 ДН. 133Х3,5 ММ (ТЕОР. МАССА 1 МЕТРА = 11,18 КГ)	М	0,8000	
	САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ				
	436	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ГРУППОВЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10КОМПЛ.	0,2000	
	437	УМЫВАЛЬНИК С ПЬЕДЕСТАЛОМ	ШТ	2,0000	
	438	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,2000	
	439	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ	2,0000	
	440	СИФОН ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА Д-50ММ	ШТ	2,0000	
	441	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ LD PRIDE ДИАМЕТРОМ 20 ММ (РЕЗЬБА ВНУТР.-НАРУЖН., УПРАВЛЕНИЕ-БАБОЧКА, ДАВЛЕНИЕ 4,0 МПА, СРЕДА-ВОДА), РОССИЯ	ШТ	4,0000	
	442	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	10КОМПЛ.	0,2000	
	443	УНИТАЗ СО СЛИВНЫМ БАЧКОМ С ШЛАНГОМ	ШТ	2,0000	
	444	СИФОН ДЛЯ УНИТАЗОВ	ШТ	2,0000	
	445	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ LD PRIDE ДИАМЕТРОМ 20 ММ (РЕЗЬБА ВНУТР.-НАРУЖН., УПРАВЛЕНИЕ-БАБОЧКА, ДАВЛЕНИЕ 4,0 МПА, СРЕДА-ВОДА), РОССИЯ	ШТ	2,0000	
	446	УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ МЕЛКИХ	10КОМПЛ.	0,1000	
	447	ДУШЕВОЙ ПОДДОН 80Х80 ПОЛИМЕРНЫЙ	ШТ	1,0000	
	448	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,1000	
	449	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУША	ШТ	1,0000	
	450	СИФОН	ШТ	1,0000	
	РАЗДЕЛ 5. ЭС, ПС, ВН И СКС				
	ЭС				
	1	ЩИТКИ ЯВР	ШТ	1	
	2	ЩИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 1000Х650Х300 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,9	ШТ	1	
	3	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-63, 3Р 40А (С) 4,5КА PRIME	ШТ	2	
	4	ТРЕХФАЗНЫЙ МОНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МНОГОТАРИФНЫЙ СЧЕТЧИК АКТИВНЫЙ И РЕАКТИВНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЯ, ПРЯМОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ СО ВСТРОЕННЫМ РЕЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПОРТ ИНТЕРФЕЙСА RS 485 СМЕННОЙ МОДУЛЬ (PLC, GPRS, RF) ТИП-EX518 (3Х230/400V 3 ФАЗНЫЙ 4 ПРОВОДА, 3Х30(100) А)	ШТ	1	
	5	ЩИТКИ ГРЩ	ШТ	1	
	6	ЩИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 500Х400Х200 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5	ШТ	1	
	7	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-63, 3Р 63А (С) 4,5КА PRIME	ШТ	1	
	8	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-63, 1Р 32А (С) 4,5КА PRIME	ШТ	9	
	9	ЩИТКИ ЩРВ	ШТ	2	
	10	ЩИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 500Х400Х200 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5	ШТ	2	
	11	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-63, 1Р 25А (С) 4,5КА PRIME	ШТ	2	
	12	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-63, 1Р 16А (С) 4,5КА PRIME	ШТ	10	
	13	ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТ АД-2 16А/30МА PRIME	ШТ	24	
	14	ЩИТКИ ЩРН-6	ШТ	1	
	15	ЩИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 500Х400Х200 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5	ШТ	1	
	16	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-63, 1Р 25А (С) 4,5КА PRIME	ШТ	1	
	17	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-63, 1Р 16А (С) 4,5КА PRIME	ШТ	6	
	18	ЩИТКИ ЩУ	ШТ	1	
	19	ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ЩУ-ДУ-КЛ-10	ШТ	1	
	20	ЩИТКИ ОЩВ	ШТ	1	
	21	ЩИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 500Х400Х200 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5	ШТ	1	
	22	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-63, 1Р 32А (С) 4,5КА PRIME	ШТ	1	
	23	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-63, 1Р 10А (С) 4,5КА PRIME	ШТ	6	
	24	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ	100 ШТ	1,13	
	25	УЛЬТРАТОНКАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ПАНЕЛЬ СЕРИИ АК-ACR/S 595Х595Х55 36W	ШТ	62	
	26	УЛЬТРАТОНКАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ПАНЕЛЬ СЕРИИ АК-ACR/S 300Х300Х55 24W	ШТ	16	
	27	СВЕТИЛЬНИК ТЕК LED ДПБ 9003 12ВТ, IP20 6500К, С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ	ШТ	35	
	28	СВЕТИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ LED PANEL 18 W PRIME LIGHT	ШТ	4	
	29	СВЕТИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ LED PANEL 12 W PRIME LIGHT	ШТ	2	
	30	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,35	
	31	"SAMILLA". ВЫКЛ. 1-КЛ. 10А, PRIME	ШТ	35	
	32	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,12	
	33	"SAMILLA". ВЫКЛ. 2-КЛ. 10А, PRIME	ШТ	10	
	34	"SAMILLA". ВЫКЛ. 3-КЛ. 10А, PRIME	ШТ	2	
	35	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,85	
	36	"SAMILLA". РОЗЕТКА 2-МЕСТ., 16А С ЗАЗЕМЛ., PRIME	ШТ	70	
	37	"SAMILLA". РОЗЕТКА 1-МЕСТ., 16А С ЗАЗЕМЛ., PRIME	ШТ	10	
	38	РОЗЕТКА ГЕРМЕТИЧНАЯ	ШТ	5	
	39	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ У-994	ШТ	30	
	40	КОРОБКА ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК У197УХПЗ	ШТ	132	
	41	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 2,5	100М	17,77	
	42	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГнг 2Х2,5(ОЖ)-0,66	М	615	
	43	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГнг 3Х1,5(ОЖ)-0,66	М	100	
	44	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГ нг 2Х2,5(ОЖ)-0,66	КМ	1,062	
	45	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 6	100М	0,7	

46	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВЕНЕ 5X4(0Ж)0,66	КМ	0,07
47	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В БОРОЗДАХ Д-20ММ	100 М	18,47
48	ГОФРА ТРУБА 25	М	1 777
49	ГОФРА ТРУБА Д32	М	70
50	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ Г.К 4X25ММ(30М,1М=0,79КГ)	Т	0,0237
51	СТАЛЬ КРУГЛАЯ Д-12ММ	Т	0,0015
52	МЕТИЗЫ(БОЛТЫ ГАЙКИ)	КГ	1
53	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ, НА ТОК, А, ДО 40	ШТ	2
54	ПУСКАТЕЛЬ В КОРПУСЕ КМП 18А 220В С РТП IP65 PRIME	ШТ	2
55	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ НА ПУЛЬТАХ И ПАНЕЛЯХ. РЕЛЕ	ШТ	2
56	РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РП 25/4 10А 230В АС PRIME	ШТ	2
57	ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ UPS, LINE-INTERACTIVE, 1200 VA, TOWER	ШТ	1
58	УСТАНОВКА, ДОСТАВКА И СТОИМОСТЬ СОЛНЕЧНЫЕ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ КОМПЛЕКТ СФЭС-10КВТ	КОМП	1
59	ПС		
59	ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ. КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 20 ЛУЧЕЙ	ШТ	1
60	ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ АЛТАУ-32 ППКОП 32ШС	ШТ	1
61	ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ. КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 8 ЛУЧА	ШТ	2
62	ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ АЛТАУ-8 ППКОП 8ШС	ШТ	2
63	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:	ШТ	79
64	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЫМОВОЙ ИП-212-142	ШТ	74
65	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР-513-10	ШТ	5
66	ПРИБОР СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ СИГНАЛ-СУЗ	ШТ	3
67	СИГНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА СУЗ-ОПОП 124-7	ШТ	3
68	УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ 50ВТ 110В УМ-50	ШТ	1
69	МИКРОФОН НАСТОЛЬНЫЙ С ГИБКОЙ СТОЙКОЙ МК-100	ШТ	2
70	ПРИБОР СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ	ШТ	12
71	ОПОВЕЩАТЕЛЬ РЕЧЕВОЙ 5ВТ НАСТЕННЫЙ	ШТ	11
72	ОПОВЕЩАТЕЛЬ РЕЧЕВОЙ 5ВТ ПОТОЛОЧНЫЙ	ШТ	1
73	СВЕТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ УКАЗАТЕЛИ "ВЫХОД"	100ШТ	0,06
74	СИГНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ВЫХОД СУЗ-ОПОП 124-7	ШТ	6
75	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРО-КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	128
76	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ СМК-1	ШТ	65
77	АКУСТИЧЕСКИЙ ЦИФРОВОЙ ДЕТЕКТОР РАЗБИТИЯ СТЕКЛА ((9 М ЗАЩИТА ОТ ПОМЕХ И ЛОЖНЫХ СРАБОТОК (PARADOX-ОРИГИНАЛ)) GLASSTREK-456 (КАНАДА)	ШТ	27
78	ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ RK-410-PR-ROISCOK (КИТАЙ)	ШТ	34
79	ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ RK-2000ДПС	ШТ	2
80	КНОПКА ТРЕВОЖНАЯ КН-1	ШТ	9
81	БЛОК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ББП-20	ШТ	2
82	БЛОК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ББП-50	ШТ	1
83	АККУМУЛЯТОР FM1270	ШТ	6
84	АККУМУЛЯТОР БАТАРЕЯ 12В FM-1270	ШТ	6
85	КЛАВИАТУРА КОДОВАЯ ИВА7612	ШТ	3
86	ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАМОК ЭМЗ-12	ШТ	3
87	КОРОБКА КЛЕММАЯ КК-20	ШТ	3
88	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 2,5	100М	17,15
89	КАБЕЛЬ ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА КСПВ 2X0,5	М	100
90	КАБЕЛЬ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ДЛЯ ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ КВСПВ 4X2X0,52	КМ	1,215
91	КАБЕЛИ ГОРОДСКИЕ ТЕЛЕФОННЫЕ ТПП 20X2X0,4	М	200
92	ПРОВОДА БЫТОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 0,45 КВ ПУТП 2X1,5	КМ	0,2
93	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В БОРОЗДАХ	100 М	0,55
94	ГОФРА ТРУБА Д16	М	50
95	ГОФРА ТРУБА Д50	М	5
96	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ	100 М	0,5
97	КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ 40X25	М	50
98	ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ		
98	ЦИФРОВОЕ ВИДЕОЗАПИСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО	ШТ	1
99	ЦИФРОВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР DS-7764NXI-14/4S НА64 КАНАЛОВ 64 КАНАЛА	ШТ	1
100	ЖЕСТКИЙ ДИСК SEAGATE ENTERPRISE CAPACITY 4ТВ 7.2К 3.5" SATA	ШТ	16
101	АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА. ВКУ /МОНИТОР/ ДЛЯ ВИДЕОКРОССА	ШТ	2
102	ТЕЛЕВИЗОР ARTEL TV-ART A32KH5000	ШТ	3
103	КОММУТАТОР SWITCH РОЕ 32 ПОРТ	ШТ	2
104	ПАТЧ-ПАНЕЛЬ НЕЭКРАНИРОВАНИЕ 1U, 24 ПОРТА	ШТ	3
105	КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНИЗАТОР SNR-FB-ORG 0.5U	ШТ	3
106	БЛОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РОЗЕТОК RIXIETESH НА 9 ГНЕЗД SCHUKO, ШНУР ПИТАНИЯ 1,8 М С ВИЛКОЙ SCHUKO	ШТ	1
107	ЦВЕТНОЙ 10-ДИЮМОВЫЙ СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ DS-KH8520-WTE1	ШТ	1
108	ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ DS-KV6113-WPE1	ШТ	2
109	ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ UPS, LINE-INTERACTIVE, 1500 VA, TOWER	ШТ	1
110	УСТРОЙСТВО ВИДЕОКАМЕРА КУПОЛЬНАЯ КРС ПОДСВЕТКОЙ ЗМР	ШТ	37
111	ВИДЕОКАМЕРА (DS-2CD2463G0-I)	ШТ	12
112	КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ (DS-2CD2T83G0-I8)	ШТ	7
113	ВИДЕОКАМЕРА (DS-2CD2143G0-IS)	ШТ	18
114	ПАТЧКОРД ОПТИЧЕСКИЙ LC/UPC SM, 1 М	ШТ	40
115	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 2,5	100М	18,56
116	КАБЕЛЬ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ДЛЯ ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ КВСПВ 4X2X0,5	КМ	1,726

117	КАБЕЛЬ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ДЛЯ ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ КВСПВ 4X2X0,52	КМ	0,1	410
118	ПРОВОДА БЫТОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 0,45 КВ ПУГНП 2X1,5	КМ	0,03	
119	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В БОРОЗДАХ	100 М	17,26	
120	ГОФРА ТРУБА Д16	М	1 726	
121	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ 100X100X70 PRIME	ШТ	42	
122	КОННЕКТОР RIXIETECH RJ-45 CAT.5E	ШТ	84	
123	ШКАФ НАСТЕННЫЙ RIXIETECH 15U 570X600X760 ММ	ШТ	1	
СТРУКТУРИРОВАННАЯ КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА				
124	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	100ШТ	1,27	
125	РКИ-10-00-П РОЗЕТКА ИНФОРМАЦИОННАЯ RJ-45 УТР КАТ.5Е (НА 1 МОДУЛЬ) ПРАЙМЕР БЕЛАЯ ИЕК (НАСТЕННАЯ)	ШТ	91	
126	РКИ-10-00-П РОЗЕТКА ИНФОРМАЦИОННАЯ RJ-45 УТР КАТ.5Е (НА 1 МОДУЛЬ) ПРАЙМЕР БЕЛАЯ ИЕК (НАПОЛНАЯ)	ШТ	36	
127	ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ ШКАФ НАСТЕННЫЙ 48 U	ШТ	1	
128	НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ РОЕ КОММУТАТОР RIXIETECH RXT-S1501-24TP-2S	ШТ	6	
129	КОНТРОЛЛЕР СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ UBIQUITI UNIFI CLOUD KEY GEN2 PLUS	ШТ	1	
130	ТОЧКА ДОСТУПА UBIQUITI UNIFI 6 AP ПРО	ШТ	3	
131	СПЛАЙС КАССЕТА УНИВЕРСАЛЬНАЯ	ШТ	1	
132	ПАТЧ-ПАНЕЛИ 24 ПОРТА УТР 6A CAT.	ШТ	6	
133	КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНАЙЗЕР SNR-FB-ORG 0,5U	ШТ	6	
134	ВЕНТИЛЯТОР	ШТ	1	
135	ВЕНТИЛЯТОР С ФИЛЬТРОМ 55 КУБ.М/ЧАС IP55 ИЕК	ШТ	1	
136	БЛОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РОЗЕТОК RIXIETECH НА 9 ГНЕЗД SCHUKO, ШНУР ПИТАНИЯ 1,8 М С ВИЛКОЙ SCHUKO	ШТ	2	
137	ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ UPS, LINE-INTERACTIVE, 3000 VA, TOWER	ШТ	2	
138	КОММУТАЦИОННЫЕ ШНУРЫ (ПАТЧ КОРДЫ) УТР, 6 КАТ.1М	ШТ	130	
139	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 2,5	100М	156	
140	КАБЕЛЬ FTP-6 САТ ЭКРАНИРОВАННЫЙ 4X2X0,57	М	15 500	
141	КАБЕЛЬ ОПТИЧЕСКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ 24 ВОЛОКОН	М	100	
142	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 120 ММ	100 М	8	
143	КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ 100X60	М	800	
144	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 63 ММ	100 М	6	
145	КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ 60X40	М	600	
146	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ	100 М	5	
147	КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ 40X25	М	300	
148	КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ 25X16	М	200	
149	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В БОРОЗДАХ	100 М	2	
150	ТРУБА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ Д-50	М	100	
151	ТРУБА ВИНИЛПЛАСТОВАЯ Д-100	М	100	
РАЗДЕЛ 6. НБШ				
595	СТОЙКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КНОПОК ВЫЗОВА ПЕРСОНАЛА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ	ШТ	1,0000	
596	УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ПЕРИЛ	10ШТ	0,8000	
597	ПЕРИЛА - ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ПОРУЧЕНЬ ОДИНАРНЫЙ 38 ММ	П/М	16,7000	
598	САМОКЛЕЯЩИЕСЯ РЕЗИНОВЫЕ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ СТУПЕНИ ДЛЯ ЛЕСТНИЦ - БЕЗОПАСНАЯ ОПОРА ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ СТУПЕНЕЙ И РАМПОВ, ПРОЧНЫЕ НЕСКОЛЬЗЯЩИЕ НАКЛЕЙКИ НА ЛЕСТНИЦЫ	П/М	35,1500	
599	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ РЕЗИНОВАЯ ТАКТИЛЬНАЯ ПОЛОСА ПРОТИВ СКОЛЬЖЕНИЯ, ЦВЕТ ЖЕЛТЫЙ	ПМ	64,5000	
600	ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА ПВХ 300X300 ММ САМОКЛЕЯЩИЕСЯ "КОНУС РИФ"	ШТ	119,0000	
601	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ НИКИЛИРОВАННЫХ ТРУБ	100М	0,5050	
602	ЗАЩИТНЫЙ БАРЬЕР ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (ПЕРИЛА)	П/М	50,5000	
603	ЖЕЛТАЯ ЛЕНТА ДЛЯ КОНТРАСТНОЙ МАРКИРОВКИ ШИРИНОЙ 50 ММ	П/М	66,0000	
604	КРУГ ЖЕЛТЫЙ Ф200ММ	ШТ	4,0000	
605	ЗВОНОК + КНОПКА ТАКТИЛЬНАЯ ТАБЛИЧКА СО ШРИФТОМ БРАЙЛЯ "КНОПКА ВЫЗОВА ПЕРСОНАЛА" 150X200ММ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ	КОМП	2,0000	
ПРИМЕЧАНИЕ				
606	РАЗМЕТКА ЖЕЛТОЙ КРАСКОЙ СПЛОШНОЙ ЛИНИЕЙ ШИРИНОЙ 0,2 М	КМ ЛИНИИ	0,1000	
607	УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ	100ШТ	0,0200	
608	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛЬНЫЕ (ПО ГОСТ 10807-78), ОСНОВА - АЛЮМИНИЕВАЯ КОМПОЗИТНАЯ ПАНЕЛЬ 4 ММ, I - ТИПОРАЗМЕР	ШТ	2,0000	
609	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 8645-68, РАЗМЕР 60X40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5,0 ММ (ТЕОР. МАССА 1 МЕТРА = 6,73 КГ)	М	7,8000	
РАЗДЕЛ 7. МАФ				
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОЕМ-50 М3				
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
610	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ В КОТЛОВАНАХ ОБЪЕМОМ ДО 500 М3, ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000М3	0,0854	
611	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ В КОТЛОВАНАХ ОБЪЕМОМ ДО 500 М3, ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000М3	0,1609	
612	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1. ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 20, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА МАШИНИСТОВ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,49	Т	265,4850	
613	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,0740	
614	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3	0,0780	
615	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3	0,0390	
616	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОГО ДНИЩЕ И СТЕНЬ	М3	6,7000	
617	УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРИ ТОЛЩИНЕ БОЛЕЕ 150 ММ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ	100М3	0,2746	
618	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АШ, ДИАМЕТРОМ 14 ММ	Т	0,0558	

ПРОГРАММА	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АП, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	2,0763	410
620	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АП, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,1130	
621	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т	0,1213	
622	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	1,4010	
623	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	1,4010	
ПОКРЫТИЕ				
624	УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ ИЗ БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200	100 МЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ	0,0257	
625	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АП, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,2140	
626	ТРУБА ИЗ ПВХ Ф200ММ	М	1,5000	
627	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	Т	0,0340	
628	М/К СТРЕМЯНКА ПО ПРОЕКТУ	Т	0,0340	
629	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ХС-068	100М2	0,0083	
630	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХС-759//4 СЛОЙ	100М2	0,0083	
631	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КС 7-3	ШТ	1,0000	
632	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ КО-6 (КЦО-1)	ШТ	1,0000	
633	ЛЮК ЧУГУННЫЙ "ТВ" ОТМОСТКА	ШТ	1,0000	
634	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ /ТОЛЩ. 10СМ/	МЗ	2,4400	
635	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ /ТОЛЩ. 10СМ/	100МЗ	0,0244	
РАЗДЕЛ 8. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
636	(ДЕМОНТАЖ СОЛ. ПАНЕЛЬ ПРИМ.) СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ [МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЭЗ], МАССА, КГ, ДО 30	ШТ	73,0000	
637	(МОНТАЖ СУЩ.) СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ [МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЭЗ], МАССА, КГ, ДО 30	ШТ	73,0000	
638	(МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРКАСОВ ПОД СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ) РАЗБОРКА (ДЕМОНТАЖ) МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 0,6, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,7 И К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ - 0, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАСХОД МАТЕРИАЛОВ И МЕХАНИЗМОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДЕМОНТАЖА, РАЗБОРКИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПРИНЯТ ПО ТАБЛИЦЕ 1.	Т	4,1063	
639	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРКАСОВ ПОД СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ /СУЩ/	Т	4,1063	
640	(ДЕМОНТАЖ) УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОКОННЫХ РЕШЕТОК В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	2,1975	
641	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	100М2	6,0000	
642	РАЗБОРКА: ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	100М2	6,0000	
643	РАЗБОРКА: СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ БРУСЬЕВ И БРЕВЕН	100М2	6,0000	
644	(РАЗБОРКА) УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100М2	0,3000	
645	РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ИЗОЛЯЦИИ	100 М2	5,8000	
646	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	0,2800	
647	ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ. МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ: ПОГРУЗКА	Т	25,4500	
648	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1. ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 20, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА МАШИНИСТОВ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,49	Т	25,4500	
РАЗДЕЛ 9. УБОРНАЯ				
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
649	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	0,3245	
650	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100МЗ	0,2149	
651	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	100МЗ	0,0370	
ФУНДАМЕНТ				
652	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО	МЗ	2,6000	
653	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100МЗ	0,1170	
654	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100М2	0,1116	
655	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	0,5952	
656	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	0,5952	
СТЕНЫ				
657	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ РАСХОДА КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9	МЗ КЛАДКИ	21,0000	
658	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,0739	
659	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,0739	
СЕРДЕЧНИК И ПОЯС				
660	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СЕРДЕЧНИКОВ В ДЕРЕВЯННОЙ ОПАЛУБКЕ ВЫСОТОЙ ДО 4 М, ПЕРИМЕТРОМ ДО 2 М ИЗ БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200	100МЗ	0,0009	
661	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,0140	
662	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АП, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,1044	
663	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ ИЗ БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200	100МЗ	0,0003	
664	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т	0,0488	
665	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,1016	
666	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ	Т	0,0283	
ПЕРЕМЫЧКИ				

667	УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫШЕК ИЗ БЕТОНА ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200	15	100 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТО НА В ДЕЛЕ	0,0021	410
668	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ		Т	0,0170	
669	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АП1, ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т	0,0407	
КРОВЛЯ					
670	МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ НА ВЫСОТЕ ДО 25 М ПРОЛЕТОМ ДО 24 М МАССОЙ ДО 3,0 Т		Т	0,1329	
671	М/К ФЕРМА ПО ПРОЕКТУ		Т	0,1329	
672	МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М		Т	0,4041	
673	М/К ПРОГОН, ОБРЕЩЕТКА И ЭЛЕМЕНТЫ КАРНИЗНЫЕ ПО ПРОЕКТУ		Т	0,4041	
674	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ		100 М2 КРОВЛИ	0,3100	
675	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ МАРКИ НС35 С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ШИРИНА 1000 ММ (0,5 ММ)		М2	34,1000	
676	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ		100М ТРУБ	0,0620	
677	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ		100М	0,1390	
678	ВОДОСТОЧНЫЙ ЖЕЛОБ КРАШЕННЫЙ 0,7ММ		М	13,9000	
679	КОНЕК КРАШЕННЫЙ 0,7 ММ		М	5,8000	
680	ШТЫР ДЛЯ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ		ШТ	8,0000	
681	КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ЖЕЛОБОВ		ШТ	17,0000	
КРЫЛЬЦО-1-2					
682	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО		М3	0,5500	
683	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ КРЫЛЕЦ		М3	2,8100	
684	СЕТКА АРМАТУРНАЯ Ф6ММ 150Х150		М2	28,6500	
685	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ		Т	0,0186	
686	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ		Т	0,0858	
687	М/К ОГРАЖДЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ		Т	0,0858	
ПРОЕМЫ					
688	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2		100М2	0,1316	
689	ДВЕРЬ АЛЮМИНОВЫЙ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ		М2	13,1600	
690	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2		100 М2	0,0126	
691	ФРАМУГИ ИЗ ПВХ ГЛУХОЙ С ДВОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ		М2	1,2600	
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					
692	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ СТЕН		100М2	1,1898	
693	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] С УСТАНОВКОЙ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ		100М2 ПОВЕРХНОС ТИ ОБЛИЦОВКИ	1,1898	
694	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ СТЕН И ОТКОСОВ		М2	118,9800	
ПОТОЛКИ					
695	УСТАНОВКА МОНТАЖНОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВКИ ПОТОЛКОВ		100 М2 ОБЛИЦОВКИ	0,1782	
696	РАСКРОЙ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "АЛЮПАН"		100М РЕЗКИ	0,1782	
697	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН" БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА		100М2 РАЗВЕРНУТО Й ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОС ТИ ОБЛИЦОВКИ	0,1782	
698	ТУНУКАПОН С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ С ФАСОН. ЧАСТЕЙ ТОЛЩ. 0,4 ММ		М2	17,8200	
699	МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА ТОЛЩ. 100ММ		М3	1,7820	
ПОЛЫ					
700	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ		100М2	0,1782	
701	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА В7,5 ТОЛЩ 80ММ		100 М3 БЕТОНА	0,0143	
702	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙ		100М2	0,1782	
703	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2	0,1782	
704	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО-ПАРО-ШУМОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ПОЛОВ		100М2 ПОВЕРХНОС ТИ	0,1782	
705	ПЕНОПОЛИСТИРОВАЛЬНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ "ПЕНОПЛЕКС" (ПЛИТЫ), ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ 0,034, ПЛОТНОСТЬ ОТ 20 КГ/М3, ДЛИНА 1185 ММ, ШИРИНА 585 ММ, ТОЛЩИНА 30 ММ (В УПАКОВКЕ 13 ШТ, 9,01 М2)		М2	17,8200	
706	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2	0,1782	
707	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ДОБАВЛЕНИЕ К НОРМЕ 11-01-011-01		100М2	0,1782	
708	БАЗАЛЬТОВАЯ КОМПОЗИТНАЯ АРМОСЕТКА ДИАМЕТРОМ 3 ММ, ШАГ: 150Х150ММ		М2	17,8200	
709	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ ГЛАДКИХ НЕГЛАЗУРИРОВАННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ		100 М2	0,1782	
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
710	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН		100М2	0,0780	
711	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ		М2	7,8000	

ПРОГРАММА	ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОКОПЬ ПОЛИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ ИЗ МРАМОРА ПРИ ЧИСЛЕ ПЛИТ В 1 М2 ДО 6	100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	0,0780	410
712				
713	МРАМОРНЫЕ ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ТОЛЩ.15ММ	М2	7,8000	
714	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2	0,6132	
715	УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ С ТОНКОЙ ШТУКАТУРКОЙ ПО УТЕПЛИТЕЛЮ ТОЛЩИНОЙ ПЛИТ ДО 50 ММ	100 М2	0,6132	
716	ПРОФИЛЬ ЦОКОЛЬНЫЙ AL 50 ММ	М	42,8000	
717	УГОЛОК ПВХ С АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКОЙ ДЛИНА УГОЛКА 2.7 МЕТР	М	59,7000	
718	ПЛИТЫ ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ (БАЗАЛТ) ДЛЯ ФАСАДА BASALT WOOL FACADE STANDART, РАЗМЕР ПЛИТЫ 1200Х600, ТОЛЩИНА 70 ММ (120 КГ/М3)	М2	68,6784	
719	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	122,6400	
720	ЛАК (ДЛЯ ЖИДКОГО ТРАВЕРТИНА)	КГ	23,3016	
721	РАСКРОЙ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "АЛЮПАН"	100М РЕЗКИ	0,3040	
722	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН" БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА	100М2 РАЗВЕРНУТО Й ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	0,3040	
723	ТУНУКАПОН С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ С ФАСОН. ЧАСТЕЙ ТОЛЩ. 0,4 ММ	М2	30,4000	
724	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ	100М2	0,1408	
725	МРАМОРНЫЕ ПЛИТЫ ТОЛЩ.15ММ	М2	14,0800	
ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ				
726	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 32 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,1200	
727	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ХВС PN 20 Д. 32 ММ	М	11,2560	
728	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,0800	
729	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ХВС PN 20 Д. 25 ММ	М	7,4320	
730	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,1200	
731	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХВС PN 20 ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	10,7880	
732	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 20 ММ	ШТ	8,0000	
733	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 25 ММ	ШТ	1,0000	
734	ВЕНТИЛИ БАРАШКОВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 25 ММ	ШТ	1,0000	
735	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д.25 ММ	ШТ	4,0000	
736	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ПЕРЕХОДНИКИ ДИАМ. 32-25 ММ	ШТ	1,0000	
737	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ПЕРЕХОДНИКИ ДИАМ. 20-25 ММ	ШТ	6,0000	
738	ТРОЙНИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 25/20/25 ММ	ШТ	1,0000	
739	ТРОЙНИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 32/25/32 ММ	ШТ	1,0000	
740	ТРОЙНИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 32/20/32 ММ	ШТ	2,0000	
741	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 90 ГРАДУСОВ Д. 20 ММ	ШТ	12,0000	
742	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ОТВОДЫ 90 ГРАД. ДИАМ. 25 ММ	ШТ	6,0000	
743	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ОТВОДЫ 90 ГРАД. ДИАМ. 32 ММ	ШТ	5,0000	
744	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ АДАПТОРЫ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ДИАМ. 20 ММ	ШТ	8,0000	
745	МУФТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 20 ММ	ШТ	10,0000	
746	МУФТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 32 ММ	ШТ	5,0000	
747	МУФТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 25 ММ	ШТ	4,0000	
748	МУФТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ РАЗЪЕМНЫЕ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ Д. 25Х3/4	ШТ	2,0000	
749	МУФТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ РАЗЪЕМНЫЕ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ Д. 25Х3/4	ШТ	2,0000	
750	КЛИПСЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 20 ММ	ШТ	40,0000	
751	КЛИПСЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 32 ММ	ШТ	20,0000	
752	КЛИПСЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 25 ММ	ШТ	15,0000	
753	ГИБКАЯ ПОДВОДКА	ШТ	8,0000	
754	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-2 (3) (АВСЕ) РИФ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	ШТ	2,0000	
755	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,1400	
756	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ГВС PN 25 Д. 25 ММ	М	13,0060	
757	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,1000	
758	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГВС PN 20 ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	8,9900	
759	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 20 ММ	ШТ	3,0000	
760	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 25 ММ	ШТ	1,0000	
761	ВЕНТИЛИ БАРАШКОВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 25 ММ	ШТ	1,0000	
762	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ОТВОДЫ 90 ГРАД. ДИАМ. 25 ММ	ШТ	5,0000	
763	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ АДАПТОРЫ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ДИАМ. 20 ММ	ШТ	3,0000	
764	МУФТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ РАЗЪЕМНЫЕ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ Д. 25Х3/4	ШТ	1,0000	
765	МУФТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ РАЗЪЕМНЫЕ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ Д. 25Х3/4	ШТ	3,0000	
766	МУФТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 20 ММ	ШТ	4,0000	
767	МУФТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 25 ММ	ШТ	4,0000	
768	КЛИПСЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 20 ММ	ШТ	25,0000	
769	КЛИПСЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 25 ММ	ШТ	15,0000	
770	УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ ИЛИ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ОБОЛОЧКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	100М ИЗОЛЯЦИИ ТРУБ	0,0800	
771	ТРУБНАЯ ОБОЛОЧКА IZOVUBBLE ППИ-ОТ 25Х10	М	8,0000	
772	УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ ИЛИ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ОБОЛОЧКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ	100М ИЗОЛЯЦИИ ТРУБ	0,1400	
773	ТРУБНАЯ ОБОЛОЧКА IZOVUBBLE ППИ-ОТ 20Х10	М	14,0000	
774	ГИБКАЯ ПОДВОДКА	ШТ	3,0000	

775	УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ ЕМКОСТНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 1 МЗ	ШТ	1,0000
776	СОЛНЕЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ МОДЕЛИ ТИПА QIE10/F1800/H100L (ВАКУУМНЫЕ КОЛБЫ 58 X 1800-10 ШТ, НАКОПИТЕЛЬНЫЙ БАК 100 Л, СМАРТ- КОНТРОЛЛЕР С ДАТЧИКОМ И МАГНИТНЫМ КЛАПАНОМ, ТЭН ДЛЯ НАГРЕВА ВОДЫ, ПОДПОРНАЯ РАМА, ВНУТРЕННИЙ БАК ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ - МАРКА 304)	КОМП	1,0000
777	КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 110 ММ	100 М ТРУБОПРОВ ОДА	0,2200
778	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПВХ Д. 100 ММ	М	22,0000
779	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВ ОДА	0,0800
780	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПВХ Д. 50 ММ	М	8,0000
781	КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ТРОЙНИКИ 90 ГРАД. Д. 110/110 ММ	ШТ	9,0000
782	КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ОТВОДЫ 90 ГРАД. Д. 100 ММ	ШТ	6,0000
783	КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ОТВОДЫ 45 ГРАД. Д. 100 ММ	ШТ	4,0000
784	КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ОТВОДЫ 45 ГРАД. Д. 50 ММ	ШТ	5,0000
785	МУФТА ТИПА КК Ф110ММ	ШТ	9,0000
786	МУФТА ТИПА КК Ф50ММ	ШТ	3,0000
787	МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ ТИПА КК Ф110Х50ММ	ШТ	2,0000
788	РЕВИЗИЯ Д. 110 ММ	ШТ	1,0000
789	ПРОЧИСТКА Д-100 ММ	ШТ	3,0000
790	ЗОНТ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ Ф100ММ	ШТ	1,0000
791	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА	КГ	5,2000
792	САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10КОМПЛ.	0,2000
793	УМЫВАЛЬНИК ВЗРОСЛЫХ	ШТ	2,0000
794	СМЕСИТЕЛ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ	2,0000
795	СИФОН ДЛЯ ВАННА И УМЫВАЛЬНИКА	ШТ	2,0000
796	ШАРОВЫЕ КРАНЫ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ DN 20 PN 16 (ВОДА/ВОЗДУХ), КИТАЙ	ШТ	4,0000
797	УСТАНОВКА ЧАШ [УНИТАЗОВ НАПОЛЬНЫХ] С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	10КОМПЛ.	0,4000
798	ЧАША ГЕНУЯ С БАЧОКАМ	ШТ	4,0000
799	СМЕСИТЕЛИ НАСТЕННЫЙ	ШТ	4,0000
800	УСТАНОВКА РАКОВИИ	10КОМПЛ.	0,1000
801	РАКОВИНА ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ	ШТ	1,0000
802	СМЕСИТЕЛ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ	1,0000
803	ГНБКИЕ ШЛАНГИ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧ. ВОДЫ	ШТ	1,0000
804	ШАРОВЫЕ КРАНЫ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ DN 20 PN 16 (ВОДА/ВОЗДУХ), КИТАЙ	ШТ	2,0000
805	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	10КОМПЛ.	0,1000
806	УНИТАЗ СО СЛИВНЫМ БАЧКОМ С ШЛАНГОМ (ДЛЯ МГН)	ШТ	1,0000
807	СИФОН ДЛЯ УНИТАЗА	ШТ	1,0000
808	ШАРОВЫЕ КРАНЫ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ DN 20 PN 16 (ВОДА/ВОЗДУХ), КИТАЙ	ШТ	1,0000
809	ЩИТКИ ТУСОЗ	ШТ	1,0000
810	БОКС ГЕРМЕТИЧНЫЙ ТУСО 3	ШТ	1,0000
811	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-63, 1P 25A (C) 4,5КА PRIME	ШТ	3,0000
812	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ	100 ШТ	0,0700
813	СВЕТИЛЬНИК КРУГЛЫЙ LED PANEL 12 W PRIME LIGHT	ШТ	7,0000
814	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0700
815	"САМИЛЛА". ВЫКЛ. 1-КЛ. 10А, PRIME	ШТ	7,0000
816	КОРОБКА ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК У197УХПЗ	ШТ	3,0000
817	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 2,5	100М	0,4000
818	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПВХ-ИЗОЛЯЦИЕЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ВВГнг(А) 2Х2,50К-0,66	М	40,0000
819	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В БОРЗДАХ	100 М	0,4000
820	ГОФРА ТРУБА Д25	М	40,0000
821	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР, ММ 12	10ШТ	0,3000
822	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО В ПОДЛИВКЕ ПОЛА ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2	100М	0,0500
823	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2	100М	0,0600
824	НБШ ТАКТИЛЬНАЯ МНЕМОСХЕМА САУЗЕЛА	ШТ	1,0000
825	ЗВОНОК + КНОПКА ТАКТИЛЬНАЯ ТАБЛИЧКА СО ШРИФТОМ БРАЙЛЯ "КНОПКА ВЫЗОВА ПЕРСОНАЛА" 150Х200ММ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ	КОМП	1,0000
826	ЛЕГКО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ ДВОЙНОЙ S-ОБРАЗНЫЙ КРЮЧОК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	ШТ	1,0000
827	УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ПЕРИЛ	10ШТ	0,5000
828	ПЕРИЛА - ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ПОРУЧЕНЬ ОДИНАРНЫЙ 38 ММ	П/М	10,3000
829	ЗЕРКАЛО НАКЛОННОЕ РЕГУЛИРУЕМОЕ МНГ Ф 32 600Х800ММ	ШТ	3,0000
830	УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ПЕРИЛ	10ШТ	0,3000
831	НЕСКОЛЬЗЯЩИЕ ПЕРИЛА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 304. ПЕРИЛА ДЛЯ ТУАЛЕТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ	ШТ	3,0000
832	УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ПЕРИЛ	10ШТ	0,1000
833	ПОРУЧЕНЬ ОПОРНЫЙ ДЛЯ РАКОВИНЫ, НАСТЕННО-НАПОЛЬНЫЙ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	ШТ	1,0000
834	УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ПЕРИЛ	10ШТ	0,4000
835	ПОРУЧЕНЬ-ОПОРА РЕГУЛИРУЕМАЯ С ПОДУШКОЙ ДЛЯ СПИНЫ В САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ КОМНАТЫ	ШТ	4,0000
836	МУСОРНОЕ ВЕДРО ДЛЯ ДОМА, ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ	ШТ	4,0000
837	СТОЙКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КНОПОК ВЫЗОВА ПЕРСОНАЛА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ	ШТ	1,0000
838	РАЗМЕТКА ЖЕЛТОЙ КРАСКОЙ СПЛОШНОЙ ЛИНИЕЙ ШИРИНОЙ 0,2 М	КМ ЛИНИИ	0,0825
839	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ НИКИЛИРОВАННЫХ ТРУБ	100М	0,0260
840	ЗАЩИТНЫЙ БАРЬЕР ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (ПЕРИЛА)	П/М	2,6000
841	НАКЛЕЙКА ИНФОРМАЦИОННАЯ-"ЖЕЛТЫЙ КРУГ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ" ДЛЯ ВИТРИН И ДВЕРЕЙ, 150ММ	ШТ	1,0000
842	ЖЕЛТАЯ ЛЕНТА ДЛЯ КОНТРАСТНОЙ МАРКИРОВКИ ШИРИНОЙ 50 ММ	П/М	10,4000

п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на. ед. измерения	по проектным данным
1	3	4	5	6
НВК				
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В1				
1	РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРОМ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000МЗ		0,0612
2	ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 1,2	100МЗ		0,0306
3	РЫТЬЕ УШИРЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ТРАНШЕЙ ПОД КОЛОДЦЫ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ		0,1205
4	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ		0,0122
5	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 2 ГРУППА ГРУНТОВ	1000МЗ		0,0612
6	ЗАБИВКА ПАЗУХОВ КОЛОДЦЕВ	100МЗ		0,0722
7	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА МЕСТЕ ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА	100МЗ		0,0776
8	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	100МЗ		0,9735
9	ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ, МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5МЗ: ПОГРУЗКА	Т		44,8800
10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 2 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1. ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 20, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА МАШИНИСТОВ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,49	Т		44,8800
11	СРЕЗКА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ПРИ ШИРИНЕ БАРАБАНА ФРЕЗЫ 1000 ММ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 5 СМ	100М2		0,4500
12	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ	100МЗ		0,0495
13	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	1000М2		0,0450
14	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ		5,4000
15	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ТИПА АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/МЗ	1000М2		0,0450
16	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-06-020-1	1000М2		0,0450
ВОДОПРОВОД В1				
17	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	КМ		0,1020
18	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ ХВС PN 20 "FOX PRO" ДИАМ. 20 ММ	М		17,0000
19	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ ХВС PN 20 "FOX PRO" ДИАМ. 25 ММ	М		8,0000
20	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ ХВС PN 20 "FOX PRO" ДИАМ. 32 ММ	М		77,0000
21	ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50-65 ММ	КМ		0,1020
22	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ "ЭКОНОМ" ЕВРОТЕРМ Д. 32 ММ	ШТ		4,0000
23	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ "ЭКОНОМ" ЕВРОТЕРМ Д. 25 ММ	ШТ		2,0000
24	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ОТВОДЫ 90 ГРАД. ДИАМ. 20 ММ	ШТ		4,0000
25	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ОТВОДЫ 90 ГРАД. ДИАМ. 25 ММ	ШТ		4,0000
26	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ОТВОДЫ 90 ГРАД. ДИАМ. 32 ММ	ШТ		4,0000
27	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ОТВОДЫ 45 ГРАД. ДИАМ. 32 ММ	ШТ		2,0000
28	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ МУФТЫ ДИАМ. 20 ММ	ШТ		5,0000
29	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ МУФТЫ ДИАМ. 25 ММ	ШТ		5,0000
30	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ МУФТЫ ДИАМ. 32 ММ	ШТ		20,0000
31	УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ [ВОДОМЕРОВ] ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ	СЧЕТЧИК		1,0000
32	УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СЧЕТЧИК ВОДЫ UZMETER 32ММ	ШТ		1,0000
33	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ СУХИХ	10МЗ		0,2980
34	ПЛИТЫ КОЛОДЦЕВ ПП15 (ПО-3)(V=0,27)	ШТ		2,0000
35	ПЛИТЫ КОЛОДЦЕВ ПП15 (ПО-3) ДНО (V=0,38)	ШТ		2,0000
36	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КС 15-9(V=0,40)	ШТ		2,0000
37	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КС 15-6(V=0,26)	ШТ		2,0000
38	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ КО-6 (КЦО-1)(V=0,18)	ШТ		2,0000
39	ЛЮКИ ЧУГУННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ	ШТ		2,0000
40	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2		0,1415
41	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2		0,1415
42	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ /МС2-МС1/	Т		0,0100
43	СТРЕМЯНКА С-02	КТ		25,8000
44	(САЛЬНИК L=0,3М) ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ГОСТ 10705-80 ДН. 89,0Х3,0 ММ (ТЕОР. МАССА 1 МЕТРА = 6,36 КГ)	ШТ		5,0000
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ К1				
45	РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРОМ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000МЗ		0,0672
46	ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 1,2	100МЗ		0,0336
47	РЫТЬЕ УШИРЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ТРАНШЕЙ ПОД КОЛОДЦЫ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ		0,3380
48	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ		0,0522
49	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 2 ГРУППА ГРУНТОВ	1000МЗ		0,0476
50	ЗАБИВКА ПАЗУХОВ КОЛОДЦЕВ	100МЗ		0,2166
51	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА МЕСТЕ ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА	100МЗ		0,2328
52	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	100МЗ		1,0125
53	ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ, МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5МЗ: ПОГРУЗКА	Т		64,0000
54	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 2 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1. ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 20, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА МАШИНИСТОВ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,49	Т		64,0000
55	СРЕЗКА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ПРИ ШИРИНЕ БАРАБАНА ФРЕЗЫ 1000 ММ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 5 СМ	100М2		0,5740
56	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ	100МЗ		0,0630
57	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	1000М2		0,0574
58	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ		6,8880

ПРОГРАММА	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ТИПА АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3	1000М2	0,0574	410
59	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-06-020-1	1000М2	0,0574	
60	КАНАЛИЗАЦИЯ			
61	УКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ	100М	0,9600	
62	ГОФРИРОВАННЫЕ ТРУБЫ DN100 SN8, (PE100)	М	14,0000	
63	ГОФРИРОВАННЫЕ ТРУБЫ DN160 SN8, (PE100)	М	82,0000	
64	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ СУХИХ	10М3	0,2700	
65	ПЛИТЫ КОЛОДЦЕВ ПП10 (ПО-2)(V=0,1)	ШТ	6,0000	
66	ПЛИТЫ КОЛОДЦЕВ ПП10 (ПО-2) ДНО (V=0,18)	ШТ	6,0000	
67	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КС 10-9(V=0,24)	ШТ	6,0000	
68	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ КО-6 (КПО-1)(V=0,18)	ШТ	6,0000	
69	ЛЮКИ ЧУГУННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ	ШТ	6,0000	
70	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБЕЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	0,3390	
71	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБЕЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	0,3390	
72	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ /МС2-МС1/ (САЛЬНИК L=0,3М) ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ С	Т	0,0300	
73	ТЕРМОУСИЛЕНИЕМ СВАРНОГО ШВА СТ. 3 ДН. 159Х3,5 ММ (ТЕОР. МАССА 1 МЕТРА = 13,42 КГ)	ШТ	3,0000	
74	(САЛЬНИК L=0,3М) ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ С ТЕРМОУСИЛЕНИЕМ СВАРНОГО ШВА СТ. 20 ДН. 219Х4,0 ММ (ТЕОР. МАССА 1 МЕТРА = 21,21 КГ)	ШТ	10,0000	
РАЗДЕЛ 1. ДЫМОУДАЛЕНИЕ				
ДУ				
1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ [РР] НОМЕР 4 РАЗМЕР 300Х300 ММ	РЕШЕТКА	2	
2	РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ АРН 300Х300	ШТ	2	
3	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 1000 ММ	КЛАПАН	2	
4	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ КОП 300Х300	ШТ	2	
5	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ МАССОЙ ДО 0,1 Т	ВЕНТИЛЯТОР	2	
6	ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ ВКР №3,15 (ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 0,37 КВТ 1500 ОБ./МИН.)	КОМП	1	
7	ГИБКАЯ ВСТАВКА	ШТ	4	
8	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СШУ 220-W-3R-T	ШТ	2	
9	ШУМОГЛУШИТЕЛЬ СР 30Х30 L90 ММ	ШТ	2	
10	РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ АДН 200Х150	ШТ	2	
11	ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ТОЛЩ 9ММ	М2	63,64	
12	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА П [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, ПЕРИМЕТРОМ 900 ММ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	0,3201	
13	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА П [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	0,312	
14	КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ ПРОТИВОДЫМНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ	ШТ	60	
15	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ МАССОЙ ДО 0,1 Т	ВЕНТИЛЯТОР	2	
16	ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ ВКР №5 (ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АИР80А6, 0,75 КВТ 1000 ОБ./МИН.)	КОМП	2	
17	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА П [ПЛОТНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ, ПЕРИМЕТРОМ ДО 2400 ММ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	1,08	
18	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,5 М2	РЕШЕТКА	7	
19	РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ АДН-500Х400.L1200	ШТ	2	
20	СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 20Х20ММ РАЗМ.-500Х400	ШТ	4	
21	КРЕПЛЕНИЕ ВОЗДУХОВОДОВ	КГ	120	
22	ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВОЗДУХОВОДОВ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫХ СИСТЕМ СОСТАВОМ "ФАЙРЕКС-300" С ПРЕДЕЛОМ ОГНЕСТОЙКОСТИ: 0,5 ЧАСА	100 М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1	
РАЗДЕЛ 1. ГАЗОВОЕ ПОЖАРУТУШЕНИЕ				
1	ПУЛЬТЫ И ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ. ШКАФ [ПУЛЬТ] УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА, ММ, ДО 600Х600Х350	ШТ	5	
2	БЛОК ИНДИКАЦИИ С-2000-ПТ	ШТ	1	
3	АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОЖАРУТУШЕНИЯ С-2000-АСПТ	ШТ	2	
4	АДРЕСНО СИГНАЛЬНО ПУСКОВОЙ БЛОК С-2000-СП1	ШТ	1	
5	ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ С-2000-М	ШТ	1	
6	УСТРОЙСТВА ОПТИКО-[ФОТО]ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ: БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ	ШТ	1	
7	РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ РИП-12 (3А)	ШТ	1	
8	АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ-12В (7А.Ч)	ШТ	1	
9	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРО-КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	8	
10	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ ДИП-34А-03	ШТ	4	
11	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР 513-ЗАМ	ШТ	2	
12	ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ СМК	ШТ	2	
13	АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА. ТАБЛО СИГНАЛЬНОЕ СТУДИЙНОЕ ИЛИ КОРИДОРНОЕ	ШТ	6	
14	ТАБЛО СИГНАЛЬНОЕ СВЕТОВОЕ АВТОМАТИКА ОТКЛ	ШТ	2	
15	ТАБЛО СИГНАЛЬНОЕ СВЕТОВОЕ УХОДИ	ШТ	2	
16	ТАБЛО СИГНАЛЬНОЕ СВЕТОВОЕ НЕ ВХОДИ	ШТ	2	
17	ПРИБОР СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЕМКОСТНОЙ	ШТ	2	

18	УСТРОЙСТВО СИГНАЛИЗИРУЮЩЕЕ ЗВУКОВОЕ ОПОП	ШТ	2
19	УСТАНОВКА ДВЕРНОГО ДОВОДЧИКА К МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ДВЕРЯМ	ШТ	2
20	ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ DORSA	ШТ	2
21	АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА. КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	ШТ	6
22	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ	ШТ	6
23	ТРУБА ВИНИЛПЛАСТОВАЯ, ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ИЛИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ	100 М	0,03
24	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ 16ММ	М	3
25	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ	100 М	0,3
26	КАБЕЛЬ КАНАЛ ПВХ 16Х16ММ	М	30
27	ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ, ММ ² , ДО 6	100М	0,1
28	КАБЕЛЬ КСПВ 2Х0,75ММ	М	40
29	КАБЕЛЬ КСПВ 4Х2Х0,75ММ	М	80
30	МЕТИЗЫ	КГ	5
РАЗДЕЛ 2. ПОЖАРОТУШЕНИЕ В КОМНАТЫ №2 И №11			
31	МОНТАЖ МОДУЛЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ	ШТ	4
32	МОДУЛЬ МГП (65-60-32)Э.А.	ШТ	4
33	ХЛАДОН 227ЕА	КГ	71,9
34	РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ РВД 38,500	ШТ	2
35	СИГНАЛИЗАТОР ДАВЛЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СДУ-М	ШТ	2
36	РАСПЫЛИТЕЛЬ ГАЗОВЫЙ 5 ОТВЕРСТИЙ РГ360-Г3/4"В-193	ШТ	8
37	ПАТРУБОК РАСПЫЛНЕЛЯ ПРГ-Г1Н	ШТ	8
38	ЗАГЛУШКА ТРУБНАЯ ПРИВАРНАЯ 3-Т-П-32-25	ШТ	8
39	ТРУБОПРОВОДЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В ПРЕДЕЛАХ ЦЕХОВ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10 МПА. ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА НАРУЖНЫЙ, ММ 45	100М	0,09
40	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ Д42Х4,0ММ	М	9
41	ТРУБОПРОВОДЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В ПРЕДЕЛАХ ЦЕХОВ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10 МПА. ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА НАРУЖНЫЙ, ММ 32	100М	0,04
42	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ Д32Х3,0ММ	М	4
43	ТРУБОПРОВОДЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В ПРЕДЕЛАХ ЦЕХОВ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10 МПА. ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА НАРУЖНЫЙ, ММ 25	100М	0,18
44	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ Д25Х3,0ММ	М	18
45	ОТВОД СТАЛЬНОЙ 90ГРАД 42Х4ММ	ШТ	4
46	ПЕРЕХОД СТАЛЬНОЙ 42Х32ММ	ШТ	1
47	ПЕРЕХОД СТАЛЬНОЙ 42Х25ММ	ШТ	3
48	ПЕРЕХОД СТАЛЬНОЙ 32Х25ММ	ШТ	4
49	КРЕСТОВИНА СТАЛЬНАЯ 42ММ	ШТ	2
50	ТРОЙНИК СТАЛЬНОЙ РАВНОПРОХОДНОЙ 32ММ	ШТ	1
51	ТРОЙНИК СТАЛЬНОЙ РАВНОПРОХОДНОЙ 25ММ	ШТ	8
52	ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МГП	ШТ	2
53	ХОМУТ ДЛЯ ТРУБ Д42ММ	ШТ	10
54	ХОМУТ ДЛЯ ТРУБ Д32ММ	ШТ	5
55	ХОМУТ ДЛЯ ТРУБ Д25ММ	ШТ	12
56	МЕТИЗЫ	КГ	3
57	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021. ОКРАСКА И ОГРУНТОВКА РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ-1,1; К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН-1,1; К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ-1,1	100 М2 ОКРАШИВАЕ МОЙ ПОВЕРХНОС ТИ	0,035
58	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115. ПРИ НАНЕСЕНИИ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ - 1,1. ОКРАСКА И ОГРУНТОВКА РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ-1,1; К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН-1,1; К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ-1,1	100 М2 ОКРАШИВАЕ МОЙ ПОВЕРХНОС ТИ	0,07

Маъсул шахслар:

1	Бошқарувчи ўринбосари	З.Сапаров
2	Бошқарувчи ўринбосари	О.Садуллаев
3	Бош бухгалтер	Ш.Қораев