



«Тошкент шаҳри Чилонзор тумани маҳаллалари ҳудудida болалар майдончасини қуриш, ирригация тармоқларини таъмирлаш ва йўлақларни бетонлаш объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш»

НУҚСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Биз, қуйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: Тошкент шаҳар ҳокимлигини "Кўп квартирали уйлари таъмирлаш бўйича инженеринг компанияси" ДМ вакили _____, Чилонзор туман ҳокимлиги вакили _____, МФЙ раислари БСК (Бошқарув сервис компанияси) вакиллари "Yol loyiha" МЧЖ лойиҳа бош муҳандиси А. Незматов мазкур қайдномани визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида туздиқ ва ушбу кўчалар бўйича қуйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

№ Т.р	Ишларнинг манзили		Узунли ги, метр	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада қўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмлари	Ўлчов бирлиги	Миқдори (ҳажм)
	боши	охир						
	ПК+	ПК+						
1-Катта Чилонзор 1-мавзе								
1-уй								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+00	0+67	67	Мавжуд ЛК-6 темир-бетон сув қочириш лотокларининг баъзи қисми шикастланган ва эксплуатация талабларига жавоб бермайди. Жойларда ирригация давоми йўқ. Мавжуд турба ҳам қўмилиб қолган	1.Мавжуд ЛК-6 темир-бетон лотокларни экскаватор ёки кичик юк кўтариш қувватига эга автокран ёрдамида демонтаж қилиш.	44м	пм	44.00
					2.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш		м3	7.92
							тн	17.42
					3.Мавжуд 10 см қалинликдаги бетон қопламани алмаз дискли бетон кесиш машинаси ёрдамида кесиш	23м	пм	23.00
					4.ЛК-6 лоток учун бетон қатлам кесиш олиш	0,1 x 0,8 x 23м	пм	23.00
					5.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш		м3	1.84
							тн	4.05
					6.ЛК-6 лоток учун грунт қатлам кавлаб олиш	0,6 x 0,8 x 67м	пм	67.00
					7.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш		м3	32.16
							тн	51.46
					8.Вибрацион зичлагич (виброплита) механизми ёрдамида кўтармани сув сепиб зичлаш	67 x 0,8 x 0,2	м3	10.72
					9.ҚШАдан 12 см қалинликда асос ётқизиш	67 x 0,8 x 0,12	м3	6.43
					10.Донадорлиги 5-20мм булган чақиқтошдан текисловчи қатлам қуриш ўртача 3см қалинликда	67 x 0,8 x 0,03	м3	1.61
					11.ЛК-6 темир бетон нов (лоток)ларни ўрнатиш	11 x 6м	дона	11.00
							пм	66.00
							м3	6.05
					12.ЛК-1 темир бетон нов (лоток)ларни ўрнатиш	1 x 1м	дона	1.00
							пм	1.00
							м3	0.10
					13.Умумий ҳажми	6,05+0,1	м3	6.15
					14.Лотокларни гидроизоляция қилиш (2марта)	67 x 1,275	м2	85.43
					15.Лоток ёнларини қайта тўлдириш	31,38м3	м3	8.04
					16.Лоток ёнларини мавжуд бетон йўлга улаш (ўртача қалинлиги 10см)	67 x 0,2 x 0,1	м3	1.34
					17.Турба ўрнатиш учун мавжуд 10 см қалинликдаги бетон қопламани алмаз дискли бетон кесиш машинаси ёрдамида кесиш	8м	пм	8.00

					18.Турба ўрнатиш учун бетон қатлам кесиб олиш	0,1 x 0,4 x 8м	пм	8.00
					19.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш		м3	0.32
							тн	0.70
					20.Турба ўрнатиш учун грунт қатлам кавлаб олиш	8 x 0,7 x 0,4	пм	8.00
							м3	2.24
							тн	3.58
					21.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш	2,24 x 1,6	тн	3.58
					21.Вибрацион зичлагич (виброплита) механизми ёрдамида қўтармани сув сепиб зичлаш	8 x 0,4 x 0,2	м3	0.64
					22.Турба ўрнатиш (375мм лик темир турба)	8м	пм	8.00
					24.Турба устини майда қум билан тўлдириш	8м	м3	0.56
					25.ҚШАдан 12 см қалинликда асос ётқизиш	0,12 x 0,4 x 8м	м3	0.38
					26.Донадорлиги 5-20мм булган чакиқтошдан текисловчи қатлам қуриш ўртача 3см қалинликда	0,03 x 0,4 x 8м	м3	0.10
					27.Турба устини бетонлаш (ўртача 10см)	0,1 x 0,4 x 8м	м3	0.32
					28.Мавжуд турба ичини тозалаш	28м	пм	28
					1.мавжуд майдон тўшамасини казиб олиш (ўртача 20см)	500 x 0,2	м3	100.2
					2.Демонтаж натижасида ҳосил бўлган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага олиб чиқиш.	100,2 x 2	тн	200.4
					3.Тротуарларнинг умумий узунлиги.	46м + 40м+1м	пм	87.0
					4.Қалинлиги 15 см бўлган қум-шағал аралашмасидан асос қуриш.	46м + 40м+1м	м2	87.0
					5.А-240 синфли арматура стерженларидан тайёрланган арматура тўри, катак ўлчами 200×150 мм, стержен диаметри 5 мм.	46м + 40м+1м	м2	87.0
					6.М200 маркали монолит бетон қопламани 10 см қалинликда қуриш.	46м + 40м+1м	м2	87.0
					7.Сульфатга чидамли портландцемент асосида, М400 маркали цементдан 8:1 нисбатдаги қум-цемент қоришмасидан 4 см қалинликдаги текисловчи қатламини қўлда ётқизиш (ҳажм зич ҳолатда берилган).	46м + 40м+1м x 0,04м	м2	87.0
							м3	3.48
					8.Ўлчами 0,2 × 0,4 м, қалинлиги 6 см бўлган брусчаткани қўлда ётқизиш (материал қиймати билан бирга).	60,72 x 0,06м	м2	60.72
							м3	3.64
					9.Қалинлиги 10 см бўлган икки қатламли қум-шағал аралашмасидан асос ва қоплама қуриш.	414 м x 0,1м	м ³	41.40
					10.Қалинлиги 5 см бўлган шағалдан таглик ва текисловчи қатлам қуриш.	414 x 0,05м	м ³	20.70
					11.Полиэтилен плёнкадан буг изоляцияси қатламини ётқизиш.	414м2	м ²	414.00
					12.ВР-4 маркали, катак ўлчами 150×150 мм бўлган металл тўрни цементбетон қоплама таркибига ётқизиш.	414м2	м ²	414.00
					13.Кичик механизация воситалари ёрдамида М200 маркали, қалинлиги 10 см бўлган бир қатламли цементбетон қопламани қуриш.	414м2	м ²	414.00
					17.SPORT ELIT SERVIS SPRINT (POLTAN М туридаги) махсус спорт резина-гранула қопламасини 20 мм қалинликда ётқизиш.	414.0	м ²	414.00
					18.Тайёр болалар майдончаси элементларини монтаж қилиш (1 комплект – 12дона элемент).	13	шт	13.00
					19.Йўналтирувчи тактил плиткалардан қоплама барпо этиш	287	дона	287.00
						287 x 0.3 x 0.3	м ²	25.83
						25.83 x 0.4	м ³	10.33
					20.Думалоқ тактил элементли плиткаларни ётқизиш	5	дона	5.00
						5 x 0.3 x 0.3	м ²	0.45
						0.45 x 0.4	м ³	0.18
					Болалар майдончаси атрофига панжара ўрнатиш			

7	0+00	0+20	20	Болалар майдончаси элементлари эскириб деярли ярқсиз аҳволга келиб қолган. Асос қатлами ҳам болалар ўйнаганда чангийдиган бўлиб қолган. Метал бўлганлиги учун ёш болаларга хавфсизлик туғдирмокда	1.Панжаранинг умумий узунлиги	50м + 40м	пм	90.00
					2.Профил 60х60х3мм (Устун учун)	62.9м x 5.37	пм	62.90
							тн	0.34
					3.Профил 40х20х2мм (Горизонтал қисм учун)	183.6м x 1.76	пм	183.60
							тн	0.32
					4.Профил 20х20х2мм (Ички декоратив қисм учун)	190.1м x 1.13	пм	190.10
							тн	0.21
					5.Умумий ҳажми	0.338+0.323+0.215	тн	0.88
					6.Металл грунтовка	50.93м2	м2	50.93
					7.Металл эмал бўёқ	50.93м2	м2	50.93
					9.Эшик ошиғи	2 дона	дона	2.00
					10.Эшик қулфи	1 дона	дона	1.00
					11.Йўлак атрофига М200 маркали монолит бетондан бордиор қуриш	90 x 0.2м x 0.2м	м3	3.57
					12.200 Вт қувватли, куёш батареясида ишлайдиган ташқи ёритиш чироғи	2 дона	дона	2.00
					13.Чироқ устуни учун чуқур казиш	2 x 0.8 x 0.4 x 0.4	м3	0.26
					Қум шағал аралашмасидан 10см асос қатлам тўшаш	2 x 0.1 x 0.4 x 0.4	м3	0.03
					М 200 маркали бетон билан устунни ўрнатиш	2 x 0.7 x 0.4 x0.4	м3	0.22
					Чироқ ўрнатиш учун турба Д=50мм (3мм лик, хар бир устун 4.4м)	4.4м x 2 x 3.33	пм	8.80
							кг	29.30
					14.Пластик тиқин билан устунлар оғзини ёпиш(60х60)	37.0	дона	37.00
					Устун асосини бетон билан мустаҳкамлаш			
					1.Асос учун чуқур казиб олиш	37 x 0.3м x 0.3м x 0.57	м3	1.90
					2.Қум шағал аралашмасидан 7см асос ётқизиш	37 x 0.3м x 0.3м x 0.07	м3	0.23
					3.М200 маркали монолит бетон қуйиш	37 x 0.3м x 0.3м x 0.5	м3	1.67
					Болалар майдончаси элементлари			
					1.Сирганчиқ	1.0	дона	1.0
					2.Бесседка М3	1.0	дона	1.0
					3.Карусел М1	1.0	дона	1.0
					4.Скамейка М2	2.0	дона	2.0
					5.Арғимчоқ (Качели М3)	1.0	дона	1.0
					6.Балансир М1	2.0	дона	2.0
					7.Баскетбол шит	1.0	дона	1.0
					8.Ахлат қутиси	2.0	дона	2.0
					9.Уя арғимчоқ (Качели гнездо)	1.0	дона	1.0
					10.Ногиронлиги бўлган шахслар учун арғимчоқ	1.0	дона	1.0
					Айвон(Бесетка)			
					1.Айвон(Бесетка) ва йўлак учун мавжуд майдон тўшамасини кавлаб олиш (ўртача 15см)	34 x 0.15 x 1.6	м2	34
					2.Ҳосил бўлган қурилиш чиқиндисини олиб чиқиб ташлаш		м3	5.1
							тн	8.16
					3.Қалинлиги 15 см бўлган қум-шағал аралашмасидан асос қуриш	34 x 0.15	м2	34
							м3	5.1
					М200 маркали монолит бетон қопламани 10 см қалинликда қуриш.	34 x 0.1	м2	34
							м3	3.4
					4.Сульфатга чидамли портландцемент асосида, М400 маркали цементдан 8:1 нисбатдаги қум-цемент қоришмасидан 4 см қалинликдаги текисловчи қатламни қўлда ётқизиш (ҳажм зич ҳолатда берилган)	34 x 0.04	м2	34
							м3	1.36
					8.Ўлчам 0,2 × 0,4 м қалинлиги 6 см бўлган брусчаткани қўлда ётқизиш (материал қиймати билан бирга).	30.22 x 0.06	м2	30.22
							м3	1.8132

					19.Йўналтирувчи тактил плиткалардан қоплама барпо этиш (19.Устройство покрытия из направляющей тактильной плитки) 20.Думалок тактил элементли плиткаларни ётқизиш (20.Укладка плитки с круглыми тактильными элементами)	40 40 x 0.3 x 0.3 3.6 x 0.4 2 2 x 0.3 x 0.3 0.18 x 0.4	дона м2 м3 дона м2 м3	40.00 3.60 1.44 2.00 0.18 0.072
2-уй								
3	0+00	0+22	22	Мавжуд ЛК-6 темир-бетон сув қочириш лотокларининг баъзи қисми шикастланган ва эксплуатация талабларига жавоб бермайди. Жойларда ирригация давоми йўқ. Мавжуд турба ҳам қўмилиб қолган	1.Мавжуд ЛК-6 темир-бетон лотокларни экскаватор ёки кичик юк қўтариш қувватига эга автокран ёрдамида демонтаж қилиш.	13м/6 x 0,55	пм	13.00
					2.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш		м3	1.19
							тн	2.62
					3.Мавжуд 10 см қалинликдаги бетон қопламани алмаз дискли бетон кесиш машинаси ёрдамида кесиш	9м	пм	9.00
					4.ЛК-6 лоток учун бетон қатлам кесиб олиш	0,1 x 0,8 x 9м	пм	9.00
					5.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш		м3	0.72
							тн	1.58
					6.ЛК-6 лоток учун грунт қатлам кавлаб олиш	0,6 x 0,8 x 22м	пм	22.00
					7.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш		м3	10.56
							тн	16.90
					8.Вибрацион зичлагич (виброплита) механизми ёрдамида қўтармани сув сепиб зичлаш	22 x 0,2 x 0,8	м3	3.52
					9.ҚШАдан 12 см қалинликда асос ётқизиш	22 x 0,8 x 0,12	м3	2.11
					10.Донадорлиги 5-20мм булган чакиқтошдан текисловчи қатлам қуриш ўртача 3см қалинликда	22 x 0,8 x 0,03	м3	0.53
					11.ЛК-6 темир бетон нов (лоток)ларни ўрнатиш	3 x 6м	дона	3.00
							пм	18.00
							м3	1.65
					12.ЛК-1 темир бетон нов (лоток)ларни ўрнатиш	4 x 1м	дона	4.00
							пм	4.00
							м3	0.40
					13.Умумий хажми	1,65+0,4	м3	2.05
					14.Лотокларни гидроизоляция қилиш (2марта)	22 x 1,275	м2	28.05
					15.Лоток ёнларини қайта тўлдириш	22 x 0,12	м3	2.64
					16.Лоток ёнларини мавжуд бетон йўлга улаш (ўртача қалинлиги 10см)	22 x 0,2 x 0,1	м3	0.44
					17.Турба ўрнатиш учун мавжуд 10 см қалинликдаги бетон қопламани алмаз дискли бетон кесиш машинаси ёрдамида кесиш	15,5м	пм	15.50
					18.Турба ўрнатиш учун бетон қатлам кесиб олиш	0,1 x 0,4 x 15,5м	пм	15.50
					19.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш		м3	0.62
							тн	1.36
					20.Турба ўрнатиш учун грунт қатлам кавлаб олиш	15,5 x 0,4 x 0,7	пм	15.50
							м3	4.34
							тн	6.94
					21.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш	4,34 x 1,6	тн	6.94
					21.Вибрацион зичлагич (виброплита) механизми ёрдамида қўтармани сув сепиб зичлаш	15.5 x 0,2 x 0,4	м3	1.24
					22.Турба ўрнатиш (375мм лик темир турба)	15,5м	пм	15.50
					24.Турба устини майда қум билан тўлдириш	15,5м	м3	1.08
					25.ҚШАдан 12 см қалинликда асос ётқизиш	0,12 x 0,4 x 15,5м	м3	0.74
					26.Донадорлиги 5-20мм булган чакиқтошдан текисловчи қатлам қуриш ўртача 3см қалинликда	0,03 x 0,4 x 15,5м	м3	0.19

					27.Турба устини бетонлаш (ўртача 10см)	0,1 х 0,4 х 15,5м	м3	0.62
					28.Мавжуд турба ичини тозалаш	3м	мм	3
4	0+00	0+20	20	мавжуд бордиор сувни лотокга тушиш йўлини тўсиб қўйган	29. 20 та 1м лик бордиорни демонтаж қилиб 20см дан кесиб ташлаб қайта монтаж қилиш	20м	мм	20
5-уй								
11	0+00	0+25	25	Йўлнинг мавжуд ҳолати Цементбетон қопламадан иборат бўлган йўлдан узоқ йиллар давомида фойдаланиш натижасида бетоннинг устки қатлами емирилган. Бу ҳолатда чанг кўтарилиб, экология ва атроф-мухитга жиддий зарар етказмоқда	7.Юзага битум эмульсия ёрдамида 0,6 л/м2 ишлов бериш	37,5м2	м ²	37.5
						37,5х0,6/1000	тн	0.0225
					8.ГОСТ 9128-2013 талабларига мувофиқ I маркали иссиқ ғовак майда донали асфальтобетон қоришмасидан қопламанинг куйи қатламини 5 см қалинликда қуриш	37,5м2	м ²	37.5
					Устройство бордюор тротуарный 80 - 1,0х0,15х0,08	50шт	шт	50
						50м	м	50
					50 х 0,016	м ³	0.8	
				Устройство основания из монолитного бетона бордюор тротуарный 80 - 1,0х0,2х0,08 площадь сечение 0,035 м2	50 х 0,035	м ³	1.75	
10-уй								
					1.мавжуд майдон тўшамасини қазиб олиш (ўртача 20см)	311 х 0,2	м3	62.2
					2.Демонтаж натижасида ҳосил бўлган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага олиб чиқиш.	311 х 0,2 х 2	тн	124.4
					3.Тротуарларнинг умумий узунлиги.	68м	мм	68.0
					4.Қалинлиги 15 см бўлган қум-шағал аралашмасидан асос қуриш.	68м	м ²	68.0
					5.А-240 синфли арматура стерженларидан тайёрланган арматура тўри, катак ўлчами 200×150 мм, стержен диаметри 5 мм.	68м	м ²	68.0
					6.М200 маркали монолит бетон қопламани 10 см қалинликда қуриш.	68м	м ²	68.0
					7.Сульфатга чидамли портландцемент асосида, М400 маркали цементдан 8:1 нисбатдаги қум-цемент қоришмасидан 4 см қалинликдаги текисловчи қатламни қўлда ётқизиш (ҳажм зич ҳолатда берилган).	68м х 0,04м	м ²	68.0
							м ³	2.72
					8.Ўлчами 0,2 × 0,4 м, қалинлиги 6 см бўлган брусчаткани қўлда ётқизиш (материал қиймати билан бирга).	47,39 х 0,06м	м ²	47.39
							м ³	2.84
					9.Қалинлиги 10 см бўлган икки қатламли қум-шағал аралашмасидан асос ва қоплама қуриш.	243м2 х 0,1м	м ³	24.30
					10.Қалинлиги 5 см бўлган шағалдан таглик ва текисловчи қатлам қуриш.	243м2 х 0,05м	м ³	12.15
					11.Полиэтилен плёнкадан буғ изоляцияси қатламини ётқизиш.	243м2	м ²	243.00
					12.ВР-4 маркали, катак ўлчами 150×150 мм бўлган металл тўрни цементбетон қоплама таркибига ётқизиш.	243м2	м ²	243.00
					13.Кичик механизация воситалари ёрдамида М200 маркали, қалинлиги 10 см бўлган бир қатламли цементбетон қопламани қуриш.	243м2	м ²	243.00
					17.SPORT ELIT SERVIS SPRINT (POLTAN М туридаги) махсус спорт резина-гранула қопламасини 20 мм қалинликда ётқизиш.	243.0	м ²	243.00
					18.Тайёр болалар майдончаси элементларини монтаж қилиш (13дона элемент).	13	шт	13.00
					19.Йўналтирувчи тактил плиткалардан қоплама барпо этиш	224	дона	224.00
						224 х 0.3 х 0.3	м ²	20.16
						16.5 х 0.4	м ³	8.06
20.Думалоқ тактил элементли плиткаларни ётқизиш	5	дона	5.00					
	5 х 0.3 х 0.3	м ²	0.45					
	0.45 х 0.4	м ³	0.18					
Болалар майдончаси атрофига панжара ўрнатиш								

7	0+00	0+20	20	Болалар майдончаси элементлари эскириб деярли яроксиз аҳволга келиб қолган. Асос қатлами ҳам болалар ўйнаганда чангийдиган бўлиб қолган. Метал бўлганлиги учун ёш болаларга хавфсизлик туғдирмоқда	1.Панжаранинг умумий узунлиги	31м + 40м	пм	71.0
					2.Профил 60х60х3мм (Устун учун)	52.7м x 5.37	пм	52.7
							тн	0.283
					3.Профил 40х20х2мм (Горизонтал қисм учун)	144.8м x 1.76	пм	144.8
							тн	0.255
					4.Профил 20х20х2мм (Ички декоратив қисм учун)	149.8м x 1.13	пм	149.8
							тн	0.169
					5.Умумий ҳажми	0.283+0.255+0.169	тн	0.707
					6.Металл грунтовка	40.94м2	м2	40.94
					7.Металл эмал бўёқ	40.94м2	м2	40.94
					8.Пайвандлаш электроди	6.1кг	кг	6.1
					9.Эшик ошиғи	2 дона	дона	2.0
					10.Эшик кулфи	1 дона	дона	1.0
					11.Йўлак атрофига М200 маркали монолит бетондан бордиор қуриш	71 x 0.2м x 0.2м	м3	2.82
					12.200 Вт қувватли, қуёш батареясида ишлайдиган ташки ёритиш чироғи	2 дона	дона	2.0
					13.Чироқ устуни учун чуқур қазиш	2 x 0.8 x 0.4 x 0.4	м3	0.26
					Қум шағал аралашмасидан 10см асос қатлам тўшаш	2 x 0.1 x 0.4 x 0.4	м3	0.03
					М 200 маркали бетон билан устунни ўрнатиш	2 x 0.7 x 0.4 x0.4	м3	0.22
					Чироқ ўрнатиш учун турба Д=50мм (3мм лик, ҳар бир устун 4.4м)	4.4м x 2 x 3.33	пм	8.80
							кг	29.304
					14.Пластик тиқин билан устунлар оғзини ёпиш(60х60)	31.0	дона	31.0
					Устун асосини бетон билан мустаҳкамлаш			
					1.Асос учун чуқур қазиб олиш	31 x 0.3м x 0.3м x 0.57	м3	1.6
					2.Қум шағал аралашмасидан 7см асос ётқизиш	31 x 0.3м x 0.3м x 0.07	м3	0.2
					3.М200 маркали монолит бетон қуйиш	31 x 0.3м x 0.3м x 0.5	м3	1.4
					Болалар майдончаси элементлари			
					1.Сирганчик	1.0	дона	1.0
					2.Бесседка М3	1.0	дона	1.0
					3.Карусел М1	1.0	дона	1.0
					4.Скамейка М2	2.0	дона	2.0
					5.Арғимчоқ (Качели М3)	1.0	дона	1.0
					6.Балансир М1	2.0	дона	2.0
					7.Баскетбол шит	1.0	дона	1.0
					8.Ахлат қутиси	2.0	дона	2.0
					9.Уя арғимчоқ (Качели гнездо)	1.0	дона	1.0
					10.Ногиронлиги бўлган шахслар учун арғимчоқ	1.0	дона	1.0
					Айвон(Бесетка)			
					1.Айвон(Бесетка) ва йўлак учун мавжуд майдон тўшамасини кавлаб олиш (ўртача 15см)	25 x 0.15 x 1.6	м2	25
					2.Ҳосил бўлган қурилиш чикиндисини олиб чиқиб ташлаш		м3	3.75
							тн	6
					3.Қалинлиги 15 см бўлган қум-шағал аралашмасидан асос қуриш	25 x 0.15	м2	25
							м3	3.75
					М200 маркали монолит бетон қопламани 10 см қалинликда қуриш.	25 x 0.1	м2	25
							м3	2.5
					4.Сульфатга чидамли портландцемент асосида, М400 маркали цементдан 8:1 нисбатдаги қум-цемент қоришмасидан 4 см қалинликдаги текисловчи қатламни қўлда ётқизиш (ҳажм зич ҳолатда берилган)	25 x 0.04	м2	25
							м3	1
					8.Ўлчами 0,2 × 0,4 м қалинлиги 6 см бўлган брусчаткани қўлда ётқизиш (материал қиймати билан бирга).	23.02 x 0.06	м2	23.02
							м3	1.3812

					19.Йўналтирувчи тактил плиткалардан қоплама барпо этиш (19.Устройство покрытия из направляющей тактильной плитки)	20	дона	20.00
						20 x 0.3 x 0.3	м2	1.80
						1.8 x 0.4	м3	0.72
					20.Думалоқ тактил элементли плиткаларни ётқизиш (20.Укладка плитки с круглыми тактильными элементами)	2	дона	2.00
						2 x 0.3 x 0.3	м2	0.18
						0.18 x 0.4	м3	0.072
11-уй								
8	0+00	0+6	6	Ирригация давоми йўқ	1.Турба ўрнатиш учун мавжуд 10 см қалинликдаги бетон қопламани алмаз дискли бетон кесиш машинаси ёрдамида кесиш	6м	пм	6.00
					2.Турба ўрнатиш учун бетон қатлам кесиб олиш	0,1 x 0,4 x 6м	пм	6.00
					3.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15км масофага ташиб чиқариш		м3	0.24
							тн	0.53
					4.Турба ўрнатиш учун грунт қатлам қавлаб олиш	6 x 0,4 x 0,7	пм	6.00
							м3	1.68
							тн	2.69
					5.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш	2.69	тн	2.69
					5.Вибрацион зичлагич (виброплита) механизми ёрдамида қўтармани сув сепиб зичлаш	6 x 0,2 x 0,4	м3	0.48
					6.Турба ўрнатиш (375мм лик темир турба)	6м	пм	6.00
					8.Турба устини майда қум билан тўлдириш	6м	м3	0.42
					9.ҚШАдан 12 см қалинликда асос ётқизиш	0,12 x 0,4 x 6м	м3	0.29
10.Донадорлиги 5-20мм булган чакиқтошдан текисловчи қатлам қуриш ўртача 3см қалинликда	0,03 x 0,4 x 6м	м3	0.07					
	11.Турба устини бетонлаш (ўртача 10см)	0,1 x 0,4 x 6м	м3	0.24				
	0+00	0+7	7	Бордиор йўқ йўлнинг мавжуд ҳолати	12.Йўлак четига 1м лик бордиор ўрнатиш	7м	пм	7
9	0+00	0+67	67	Цементбетон қопламадан иборат бўлган йўлдан узоқ йиллар давомида фойдаланиш натижасида бетоннинг устки қатлами емирилган. Бу ҳолатда чанг кўтарилиб, экология ва атроф-муҳитга жиддий зарар етказмоқда	7.Юзага битум эмульсия ёрдамида 0,6 л/м2 ишлов бериш	270	м ²	270
						270x0,6/1000	тн	0.162
					8.ГОСТ 9128-2013 талабларига мувофиқ I маркали иссиқ ғовак майда донали асфальтобетон қоришмасидан қопламанинг қуйи қатламини 5 см қалинликда қуриш	270	м ²	270
12-уй								
11	0+00	0+67	67	Йўлнинг мавжуд ҳолати Цементбетон қопламадан иборат бўлган йўлдан узоқ йиллар давомида фойдаланиш натижасида бетоннинг устки қатлами емирилган. Бу ҳолатда чанг кўтарилиб, экология ва атроф-муҳитга жиддий зарар етказмоқда	7.Юзага битум эмульсия ёрдамида 0,6 л/м2 ишлов бериш	536м2	м ²	536
						236x0,6/1000	тн	0.3216
					8.ГОСТ 9128-2013 талабларига мувофиқ I маркали иссиқ ғовак майда донали асфальтобетон қоришмасидан қопламанинг қуйи қатламини 5 см қалинликда қуриш	536м2	м ²	536
13-уй								
11	0+00	0+67	67	Йўлнинг мавжуд ҳолати Цементбетон қопламадан иборат бўлган йўлдан узоқ йиллар давомида фойдаланиш натижасида бетоннинг устки қатлами емирилган. Бу ҳолатда чанг кўтарилиб, экология ва атроф-муҳитга жиддий зарар етказмоқда	7.Юзага битум эмульсия ёрдамида 0,6 л/м2 ишлов бериш	536м2	м ²	536
						236x0,6/1000	тн	0.3216
					8.ГОСТ 9128-2013 талабларига мувофиқ I маркали иссиқ ғовак майда донали асфальтобетон қоришмасидан қопламанинг қуйи қатламини 5 см қалинликда қуриш	536м2	м ²	536

14-уй									
22	0+00	0+44	44	Мавжуд ЛК-6 темир-бетон сув қочириш лотокларининг баъзи қисми шикастланган ва эксплуатация талабларига жавоб бермайди. Жойларда ирригация давоми йўқ. Мавжуд турба ҳам кўмилиб қолган	1.Мавжуд ЛК-6 темир-бетон лотокларни экскаватор ёки кичик юк кўтариш қувватига эга автокран ёрдамида демонтаж қилиш.	54м/6 х 0,55	пм	54.00	
					2.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш		м3	4.95	
							тн	10.89	
					6.ЛК-6 лоток учун грунт қатлам кавлаб олиш	0,6 х 0,8 х 54м	пм	54.00	
					7.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш		м3	25.92	
							тн	41.47	
					8.Вибрацион зичлагич (виброплита) механизми ёрдамида кўтармани сув сепиб зичлаш	54 х 0,8 х 0,2	м3	8.64	
					9.ҚШАдан 12 см қалинликда асос ётқизиш	54 х 0,8 х 0,12	м3	5.18	
					10.Донадорлиги 5-20мм булган чакиқтошдан текисловчи қатлам қуриш ўртача 3см қалинликда	54х 0,8 х 0,03	м3	1.61	
					11.ЛК-6 темир бетон нов (лоток)ларни ўрнатиш	9 х 6м	дона	9.00	
							пм	54.00	
							м3	4.95	
					13.Умумий хажми	4.95	м3	4.95	
					14.Лотокларни гидроизоляция қилиш (2марта)	54х 1,275	м2	68.85	
					15Лоток ёнларини қайта тўлдириш	54 х 0,12	м3	6.48	
					16Лоток ёнларини мавжуд бетон йўлга улаш (ўртача қалинлиги 10см)	54 х 0,2 х 0,1	м3	1.08	
					20.Турба ўрнатиш учун грунт қатлам кавлаб олиш	20х 0,4 х 0,7	пм	20.00	
							м3	5.60	
							тн	8.96	
					21.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш	8.96	тн	8.96	
					21.Вибрацион зичлагич (виброплита) механизми ёрдамида кўтармани сув сепиб зичлаш	20 х 0,4 х 0,2	м3	1.60	
					22.Турба ўрнатиш (375мм лик темир турба)	20м	пм	20.00	
					24.Турба устини майда қум билан тўлдириш	20м	м3	1.39	
					25.ҚШАдан 12 см қалинликда асос ётқизиш	0,12 х 0,4 х 20м	м3	0.96	
					26.Донадорлиги 5-20мм булган чакиқтошдан текисловчи қатлам қуриш ўртача 3см қалинликда	0,03 х 0,4 х 20м	м3	0.24	
					27.Турба устини бетонлаш (ўртача 10см)	0,1 х 0,4 х 20м	м3	0.8	
15-уй									
3	0+00	0+22	22	Мавжуд ЛК-6 темир-бетон сув қочириш лотокларининг баъзи қисми шикастланган ва эксплуатация талабларига жавоб бермайди. Жойларда ирригация давоми йўқ. Мавжуд турба ҳам кўмилиб қолган	1.мавжуд ЛК-6 темир-бетон лотокларни экскаватор ёки кичик юк кўтариш қувватига эга автокран ёрдамида демонтаж қилиш.	54м/6 х 0,55	пм	26.00	
					2.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш		м3	2.38	
							тн	5.24	
					6.ЛК-6 лоток учун грунт қатлам кавлаб олиш	0,6 х 0,8 х 26м	пм	26.00	
					7.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш		м3	12.48	
							тн	19.97	
					8.Вибрацион зичлагич (виброплита) механизми ёрдамида кўтармани сув сепиб зичлаш	0,2 х 0,8 х 26м	м3	4.16	
					9.ҚШАдан 12 см қалинликда асос ётқизиш	26 х 0,8 х 0,12	м3	2.50	
					10.Донадорлиги 5-20мм булган чакиқтошдан текисловчи қатлам қуриш ўртача 3см қалинликда	26 х 0,8 х 0,03	м3	0.62	
					11.ЛК-6 темир бетон нов (лоток)ларни ўрнатиш	4 х 6м	дона	4.00	
							пм	24.00	
							м3	2.20	
					12.ЛК-1 темир бетон нов (лоток)ларни ўрнатиш	2 х 1м	дона	2.00	
							пм	2.00	
							м3	0.20	
					13.Умумий хажми	2,2+0,2	м3	2.40	
					14.Лотокларни гидроизоляция қилиш (2марта)	26 х 1,275	м2	33.15	
					15Лоток ёнларини қайта тўлдириш	26 х 0,12	м3	3.12	
					16.Лоток ёнларини мавжуд бетон йўлга улаш (ўртача қалинлиги 10см)	26 х 0,2 х 0,1	м3	0.52	

					18.Турба ўрнатиш учун бетон қатлам кесиб олиш	0,1 х 0,4 х 19м	пм	19.00					
					19.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш		м3	0.76					
					20.Турба ўрнатиш учун грунт қатлам кавлаб олиш	19 х 0,4 х 0,7	тн	1.67					
							пм	19.00					
							м3	5.32					
					21.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш	8.51	тн	8.51					
							м3	1.52					
							пм	19.00					
					22.Турба ўрнатиш (375мм лик темир турба)	19м	м3	1.32					
					24.Турба устини майда қум билан тўлдириш	19	м3	0.91					
					25.ҚШАдан 12 см қалинликда асос ётқизиш	0,12 х 0,4 х 19м	м3	0.23					
					26.Донадорлиги 5-20мм булган чақиктошдан текисловчи қатлам қуриш ўртача 3см қалинликда	0,03 х 0,4 х 19м	м3	0.76					
					27.Турба устини бетонлаш (ўртача 10см)	0,1 х 0,4 х 19м	м3						
					18-уй								
					14	0+00	0+47	47	Мавжуд ЛК-6 темир-бетон сув қочириш лотокларининг баъзи қисми шикастланган ва эксплуатация талабларига жавоб бермайди. Жойларда ирригация давоми йўқ. Мавжуд турба ҳам кўмилиб қолган	1.Мавжуд ЛК-6 темир-бетон лотокларни экскаватор ёки кичик юк кўтариш қувватига эга автокран ёрдамида демонтаж қилиш.	47м/6 х 0,55	пм	47.00
2.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш	м3	4.31											
8.Вибрацион зичлагич (виброплита) механизми ёрдамида кўтармани сув сепиб зичлаш	тн	9.48											
9.ҚШАдан 12 см қалинликда асос ётқизиш	7,52м3	м3	7.52										
10.Донадорлиги 5-20мм булган чақиктошдан текисловчи қатлам қуриш ўртача 3см қалинликда	47 х 0,8 х 0,12	м3	4.51										
11.ЛД-3 темир бетон нов (лоток)ларни ўрнатиш	47х 0,8 х 0,03	м3	1.13										
		дона	15.00										
		пм	45.00										
12.ЛД-1 темир бетон нов (лоток)ларни ўрнатиш	6 х 3м	м3	3.00										
		дона	2.00										
		пм	2.00										
13.Умумий хажми	2 х 1м	м3	0.13										
14.Лотокларни гидроизоляция қилиш (2марта)	3+0,13	м3	3.13										
15.Лоток ёнларини қайта тўлдириш	47х 0,89	м2	41.83										
16.Лоток ёнларини мавжуд бетон йўлга улаш (ўртача қалинлиги 10см)	0,28м3	м3	0.56										
17.Турба ўрнатиш учун мавжуд 10 см қалинликдаги бетон қопламани алмаз дискли бетон кесиш	47 х 0,2 х 0,1	м3	0.94										
18.Турба ўрнатиш учун бетон қатлам кесиб олиш	6,5м	м3	0.94										
19.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш	0,1 х 0,4 х 6,5м	пм	6.50										
20.Турба ўрнатиш учун грунт қатлам кавлаб олиш		м3	0.26										
21.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини15 км масофага ташиб чиқариш		тн	0.57										
21.Вибрацион зичлагич (виброплита) механизми ёрдамида кўтармани сув сепиб зичлаш	6,5 х 0,7 х 0,4	пм	6.50										
22.Турба ўрнатиш (375мм лик темир турба)		м3	1.82										
24.Турба устини майда қум билан тўлдириш		тн	2.91										
25.ҚШАдан 12 см қалинликда асос ётқизиш	2.91	тн	2.91										
26.Донадорлиги 5-20мм булган чақиктошдан текисловчи қатлам қуриш ўртача 3см қалинликда	7,52м3	м3	0.52										
27.Турба устини бетонлаш (ўртача 10см)	6,5м	пм	6.50										
										24.Турба устини майда қум билан тўлдириш	м3	0.45	
										25.ҚШАдан 12 см қалинликда асос ётқизиш	6,5м	м3	0.31
					26.Донадорлиги 5-20мм булган чақиктошдан текисловчи қатлам қуриш ўртача 3см қалинликда	0,12 х 0,4 х 6,5м	м3	0.31					
					27.Турба устини бетонлаш (ўртача 10см)	0,03 х 0,4 х 6,5м	м3	0.08					
					21-уй	0,1 х 0,4 х 6,5м	м3	0.26					

3	0+00	0+22	22	Мавжуд ЛК-6 темир-бетон сув кочириш лотокларининг баъзи қисми шикастланган ва эксплуатация талабларига жавоб бермайди. Жойларда ирригация давоми йўқ. Мавжуд турба ҳам қўмилиб қолган	1.Мавжуд ЛК-6 темир-бетон лотокларни экскаватор ёки кичик юк кўтариш қувватига эга автокран ёрдамида демонтаж қилиш.	85м /6 х 0,55	пм	85.00
					2.Бузиб олинган қурилиш чикиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш		м3	7.79
					6.ЛК-6 лоток учун грунт қатлам кавлаб олиш		0,6 х 0,8 х 85м	тн
					7.Бузиб олинган қурилиш чикиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш	пм		85.00
					8.Вибрацион зичлагич (виброплита) механизми ёрдамида кўтармани сув сепиб зичлаш	м3		40.80
					9.ҚШАдан 12 см қалинликда асос ётқизиш	0,2 х 0,8 х 85м	тн	65.28
					10.Донадорлиги 5-20мм булган чақиқтошдан текисловчи қатлам қуриш ўртача 3см қалинликда	0,12 х 0,8 х 85м	м3	13.60
					11.ЛК-6 темир бетон нов (лоток)ларни ўрнатиш	0,03 х 0,8 х 85м	м3	8.16
					12.ЛК-1 темир бетон нов (лоток)ларни ўрнатиш	14 х 6м	м3	2.04
							дона	1.00
							пм	14.00
					13.Умумий хажми	1 х 1м	м3	7.70
							дона	1.00
							пм	1.00
					14.Лотокларни гидроизоляция қилиш (2марта)	7,7+0,1	м3	1.00
					15.Лоток ёнларини қайта тўлдириш	85 х 1,275	м3	7.80
					16.Лоток ёнларини мавжуд бетон йўлга улаш (ўртача қалинлиги 10см)	85 х 0,12	м2	7.80
					18.Турба ўрнатиш учун бетон қатлам кесиб олиш	85 х 0,2 х 0,1	м3	108.38
					19.Бузиб олинган қурилиш чикиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш	0,1 х 0,4 х 27м	м3	10.20
							пм	1.70
							м3	27.00
					20.Турба ўрнатиш учун грунт қатлам кавлаб олиш	27 х 0,4 х 0,7	м3	1.08
							тн	2.38
							пм	27.00
					21.Бузиб олинган қурилиш чикиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш	12.1	м3	7.56
					тн		12.10	
					21.Вибрацион зичлагич (виброплита) механизми ёрдамида кўтармани сув сепиб зичлаш		0,2 х 0,4 х 27м	тн
22.Турба ўрнатиш (375мм лик темир турба)	0,2 х 0,4 х 27м	м3	2.16					
24.Турба устини майда қум билан тўлдириш	27м	пм	27.00					
25.ҚШАдан 12 см қалинликда асос ётқизиш	27м	м3	1.88					
26.Донадорлиги 5-20мм булган чақиқтошдан текисловчи қатлам қуриш ўртача 3см қалинликда	0,12 х 0,4 х 27м	м3	1.30					
27.Турба ўрнатиш учун бетон қатлам кесиб олиш	0,03 х 0,4 х 27м	м3	0.32					
27.Турба устини бетонлаш (ўртача 10см)	0,1 х 0,4 х 27м	м3	1.08					
				1.мавжуд майдон тўшамасини қазиб олиш (ўртача 20см)	181х0,2	м3	36.2	
				2.Демонтаж натижасида ҳосил бўлган қурилиш чикиндиларини 15 км масофага олиб чиқиш.	181 х 0,2 х 2	тн	72.4	
				3.Тротуарларнинг умумий узунлиги.	20+32м+1м	пм	53.0	
				4.Қалинлиги 15 см бўлган қум-шағал аралашмасидан асос қуриш.	20+32м+1м	м2	53.0	
				5.А-240 синфли арматура стерженларидан тайёрланган арматура тўри, катак ўлчами 200×150 мм, стержен диаметри 5 мм.	20+32м+1м	м2	53.0	
				6.М200 маркали монолит бетон қопламани 10 см қалинликда қуриш.	20+32м+1м	м2	53.0	
				7.Сульфатга чидамли портландцемент асосида, М400 маркали цементдан 8:1 нисбатдаги қум-цемент қоришмасидан 4 см қалинликдаги текисловчи қатламни қўлда ётқизиш (ҳажм зич ҳолатда берилган).	20+32м+1м х 0,04м	м2	53.0	
						м3	2.1	
				8.Ўлчами 0,2 × 0,4 м, қалинлиги 6 см бўлган брусчаткани қўлда ётқизиш (материал қиймати билан бирга).	36,9 х 0,06м	м2	36.9	
						м3	2.2	

38	0+00	0+16	16	Болалар майдончаси элементлари эскириб деярли яроқсиз аҳволга келиб қолган. Асос қатлами ҳам болалар ўйнаганда чангийдиган бўлиб қолган. Метал бўлганлиги учун ёш болаларга хавфсизлик туғдирмокда	9.Қалинлиги 10 см бўлган икки қатламли қум-шағал аралашмасидан асос ва қоплама қуриш.	128м2 х 0,1м	м ³	12.8
					10.Қалинлиги 5 см бўлган шағалдан таглик ва текисловчи қатлам қуриш.	128м2 х 0,05м	м ³	6.4
					11.Полиэтилен плёнкадан буг изоляцияси қатламини ётқизиш.	128м2	м ²	128.0
					12.ВР-4 маркали, катак ўлчами 150×150 мм бўлган металл тўрни цементбетон қоплама таркибига ётқизиш.	128м2	м ²	128.0
					13.Кичик механизация воситалари ёрдамида М200 маркали, қалинлиги 10 см бўлган бир қатламли цементбетон қопламани қуриш.	128м2	м ²	128.0
					17.SPORT ELIT SERVIS SPRINT (POLTAN М туридаги) махсус спорт резина-гранула қопламасини 20 мм қалинликда ётқизиш.	128.0	м ²	128.0
					18.Тайёр болалар майдончаси элементларини монтаж қилиш (13дона элемент).	13	шт	13.0
					19.Йўналтирувчи тактил плиткалардан қоплама барпо этиш	174	дона	174
						174 х 0.3 х 0.3	м ²	15.7
						15.7 х 0.4	м ³	6.3
					20.Думалоқ тактил элементли плиткаларни ётқизиш	5	дона	5.0
						5 х 0.3 х 0.3	м ²	0.45
						0.45 х 0.4	м ³	0.2
					Болалар майдончаси атрофига панжара ўрнатиш			
					1.Панжаранинг умумий узунлиги	20м + 36м	пм	56.0
					2.Профил 60х60х3мм (Устун учун)	42.5м х 5.37	пм	42.5
							тн	0.228
					3.Профил 40х20х2мм (Горизонтал қисм учун)	114.2м х 1.76	пм	114.2
							тн	0.201
					4.Профил 20х20х2мм (Ички декоратив қисм учун)	118.2м х 1.13	пм	118.2
							тн	0.134
					5.Умумий ҳажми	0.228+0.201+0.134	тн	0.563
					6.Металл грунтовка	32.52м2	м2	32.52
					7.Металл эмал бўёқ	32.52м2	м2	32.52
					8.Пайвандлаш электроди	4.9кг	кг	4.9
					9.Эшик ошиғи	2 дона	дона	2.0
					10.Эшик қулфи	1 дона	дона	1.0
					11.Йўлак атрофига М200 маркали монолит бетондан бордиор қуриш	56 х 0.2м х 0.2м	м3	2.22
					12.200 Вт кувватли, куёш батареясида ишлайдиган ташқи ёритиш чироғи	2 дона	дона	2.0
					13.Чирок устуни учун чуқур казиш	2 х 0.8 х 0.4 х 0.4	м3	0.26
					Қум шағал аралашмасидан 10см асос қатлам тўшаш	2 х 0.1 х 0.4 х 0.4	м3	0.03
					М 200 маркали бетон билан устунни ўрнатиш	2 х 0.7 х 0.4 х0.4	м3	0.22
					Чирок ўрнатиш учун турба Д=50мм (3мм лик, хар бир устун 4.4м)	4.4м х 2 х 3.33	пм	8.80
							кг	29.304
					14.Пластик тиқин билан устунлар оғзини ёпиш(60х60)	25.0	дона	25.0
					Устун асосини бетон билан мустаҳкамлаш			
					1.Асос учун чуқур казиб олиш	25 х 0.3м х 0.3м х 0.57	м3	1.3
					2.Қум шағал аралашмасидан 7см асос ётқизиш	25 х 0.3м х 0.3м х 0.07	м3	0.2
					3.М200 маркали монолит бетон куйиш	25 х 0.3м х 0.3м х 0.5	м3	1.1
					Болалар майдончаси элементлари			
					1.Сирғанчиқ	1.0	дона	1.0
					2.Бесседка М3	1.0	дона	1.0
					3.Карусел М1	1.0	дона	1.0
					4.Скамейка М2	2.0	дона	2.0

					5.Аргимчоқ (Качели М3)	1.0	дона	1.0
					6.Балансир М1	2.0	дона	2.0
					7.Баскетбол шит	1.0	дона	1.0
					8.Ахлат кутиси	2.0	дона	2.0
					9.Уя аргимчоқ (Качели гнездо)	1.0	дона	1.0
					10.Ногиронлиги бўлган шахслар учун аргимчоқ	1.0	дона	1.0
					Айвон(Бесетка)			
					1.Айвон(Бесетка) ва йўлак учун мавжуд майдон тўшамасини кавлаб олиш (ўртача 15см)	34 x 0.15 x 1.6	м2	34
					2.Ҳосил бўлган қурилиш чиқиндисини олиб чиқиб ташлаш		м3	5.1
							тн	8.16
					3.Қалинлиги 15 см бўлган қум-шагал аралашмасидан асос қуриш	34 x 0.15	м2	34
							м3	5.1
					М200 маркали монолит бетон қопламани 10 см қалинликда қуриш.	34 x 0.1	м2	34
							м3	3.4
					4.Сульфатга чидамли портландцемент асосида, М400 маркали цементдан 8:1 нисбатдаги қум-цемент қоришмасидан 4 см қалинликдаги текисловчи қатламни қўлда ётқизиш (ҳажм зич ҳолатда берилган)	34 x 0.04	м2	34
							м3	1.36
					8.Ўлчами 0,2 × 0,4 м қалинлиги 6 см бўлган брусчаткани қўлда ётқизиш (материал қиймати билан бирга).	30.22 x 0.06	м2	30.22
							м3	1.8132
					19.Йўналтирувчи тактил плиткалардан қоплама барпо этиш (19.Устройство покрытия из направляющей тактильной плитки)	40	дона	40.00
						40 x 0.3 x 0.3	м2	3.60
						3.6 x 0.4	м3	1.44
					20.Думалоқ тактил элементли плиткаларни ётқизиш	2	дона	2.00
					(20.Укладка плитки с круглыми тактильными элементами)	2 x 0.3 x 0.3	м2	0.18
22-уй								
19	0+00	0+44	44	Мавжуд ЛК-6 темир-бетон сув қочириш лотокларининг баъзи қисми шикастланган ва эксплуатация талабларига жавоб бермайди. Жойларда ирригация давоми йўқ. Мавжуд турба ҳам қўмилиб қолган	1.Мавжуд ЛК-6 темир-бетон лотокларни экскаватор ёки кичик юк қўтариш қувватига эга автокран ёрдамида демонтаж қилиш.	26м/6 x 0,55	пм	26.00
					2.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш		м3	2.38
							тн	5,24
					3.Мавжуд 10 см қалинликдаги бетон қопламани алмаз дискли бетон кесиш машинаси ёрдамида кесиш	23м	пм	23.00
					4.ЛК-6 лоток учун бетон қатлам кесиш олиш	0,1 x 0,8 x 23м	пм	23.00
					5.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш		м3	1.84
							тн	4.05
					6.ЛК-6 лоток учун грунт қатлам кавлаб олиш	0,6 x 0,8 x 49м	пм	49.00
							м3	23.52
					7.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш		тн	37.63
					8.Вибрацион зичлагич (виброплита) механизми ёрдамида қўтармани сув сепиб зичлаш	0,2 x 0,8 x 49м	м3	7.84
					9.ҚШАдан 12 см қалинликда асос ётқизиш	0,12 x 0,8 x 49м	м3	4.70
					10.Донадорлиги 5-20мм булган чакиқтошдан текисловчи қатлам қуриш ўртача 3см қалинликда	0,03x 0,8 x 49м	м3	1.18
					11.ЛК-6 темир бетон нов (лоток)ларни ўрнатиш	8 x 6м	дона	8.00
							пм	48.00
							м3	4.40
					12.ЛК-1 темир бетон нов (лоток)ларни ўрнатиш	1 x 1м	дона	1.00
							пм	1.00
							м3	0.10
					13.Умумий ҳажми	4,4+0,1	м3	4.50
					14.Лотокларни гидроизоляция қилиш (2марта)	49x1,275	м2	62.48
					15Лоток ёнларини қайта тўлдириш	49 x 0,12	м3	5.88

					16.Лоток ёнларини мавжуд бетон йўлга улаш (ўртача қалинлиги 10см)	49 x 0,2 x 0,1	м3	0.98
					17.Турба ўрнатиш учун мавжуд 10 см қалинликдаги бетон қопламани алмаз дискли бетон кесиш машинаси ёрдамида кесиш	16,5м	пм	16.50
					18.Турба ўрнатиш учун бетон қатлам кесиб олиш	0,1 x 0,4 x 16,5м	пм	16.50
					19.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш		м3	0.66
							тн	1.45
					20.Турба ўрнатиш учун грунт қатлам кавлаб олиш	16,5 x 0,4 x 0,7	пм	16.50
							м3	4.62
							тн	7.39
					21.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш	7.39	тн	7.39
					21.Вибрацион зичлагич (виброплита) механизми ёрдамида кўтармани сув сепиб зичлаш	0,2 x 0,4 x 16.5м	м3	1.32
					22.Турба ўрнатиш (375мм лик темир турба)	16,5м	пм	16.50
					24.Турба устини майда кум билан тўлдириш	16,5м	м3	1.15
					25.ҚШАдан 12 см қалинликда асос ётқизиш	0,12 x 0,4 x 16,5м	м3	0.79
					26.Донадорлиги 5-20мм булган чакиқтошдан текисловчи қатлам қуриш ўртача 3см қалинликда	0,03 x 0,4 x 16,5м	м3	0.20
					27.Турба устини бетонлаш (ўртача 10см)	0,1 x 0,4 x 16,5м	м3	0.66
					Сульфатга чидамли В20 (М250) синфли монолит бетондан сув қабул қилувчи қудуқ(отстойник)ни қуриш.	1 x 0,375м	шт	1.0
							м3	0.375
					А-І синфли арматурадан тайёрланган, сим диаметри 6,5 мм, катак ўлчами 100×100 мм бўлган арматура тўри.	1 x 0,3562	м2	3.36
							кг	19.24
20	0+00	0+79	79	Йўлнинг мавжуд ҳолати Цементбетон қопламадан иборат бўлган йўлдан узок йиллар давомида фойдаланиш натижасида бетоннинг устки қатлами емирилган. Бу ҳолатда чанг кўтарилиб, экология ва атроф-муҳитга жиддий зарар етказмокда	7.Юзага битум эмульсия ёрдамида 0,6 л/м2 ишлов бериш	255	м ²	255
						255x0,6/1000	тн	0.153
					8.ГОСТ 9128-2013 талабларига мувофиқ I маркали иссиқ ғовак майда донали асфальтобетон қоришмасидан қопламанинг қуйи қатламини 5 см қалинликда қуриш	255	м ²	255
21	0+00	0+20	20	Кўп қаватли уй атрофидаги йўлак ҳолати ёмон	1. Мавжуд отмоскани демонтаж қилиш (ўртача 10см)	10см x 70 м2	м3	7
					2.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш	0,1 x 7 x 2,4	тн	15.4
					3.Грунт қатлам кавлаб олиш (10см)	10см x 7 м2	м3	7
					4.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш	0,1 x 7 x 2,4	тн	11.2
					5.ҚШАдан 12 см қалинликда асос ётқизиш	70 x 0,12	м3	8.4
					6.Донадорлиги 5-20мм булган чакиқтошдан текисловчи қатлам қуриш ўртача 3см қалинликда	70 x 0,03	м3	2.1
					7.Юзага битум эмульсия ёрдамида 0,6 л/м2 ишлов бериш	70	м ²	70
						7x0,6/1000	тн	0.042
					8.ГОСТ 9128-2013 талабларига мувофиқ I маркали иссиқ ғовак майда донали асфальтобетон қоришмасидан қопламанинг қуйи қатламини 5 см қалинликда қуриш	70	м ²	70
					23-уй			
					1.Мавжуд ЛК-6 темир-бетон лотокларни экскаватор ёки кичик юк кўтариш қувватига эга автокран ёрдамида демонтаж қилиш.	107м /6 x0,55	пм	107.00
					2.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш		м3	9.81
							тн	21.58
					3.Мавжуд 10 см қалинликдаги бетон қопламани алмаз дискли бетон кесиш машинаси ёрдамида кесиш	6м	пм	6.00
					4.ЛК-6 лоток учун бетон қатлам кесиб олиш		пм	6.00

22	0+00	0+44	44	Мавжуд ЛК-6 темир-бетон сув қочириш лотокларининг баъзи қисми шикастланган ва эксплуатация талабларига жавоб бермайди. Жойларда ирригация давоми йўқ. Мавжуд турба ҳам қўмилиб қолган	5.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш	0,1 x 0,8 x 6м	м3	0.48
						тн	1.06	
					6.ЛК-6 лоток учун грунт қатлам кавлаб олиш	0,6 x 0,8 x 113м	пм	113.00
							м3	54.24
					7.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш		тн	86.78
					8.Вибрацион зичлагич (виброплита) механизми ёрдамида кўтармани сув сепиб зичлаш	113x 0,8 x 0,2	м3	18.08
					9.ҚШАдан 12 см қалинликда асос ётқизиш	113 x 0,8 x 0,12	м3	10.85
					10.Донадорлиги 5-20мм булган чақиқтошдан текисловчи қатлам қуриш ўртача 3см қалинликда	113x 0,8 x 0,03	м3	2.71
					11.ЛК-6 темир бетон нов (лоток)ларни ўрнатиш	18 x 6м	дона	18.00
							пм	108.00
							м3	9.90
					12.ЛК-1 темир бетон нов (лоток)ларни ўрнатиш	5 x 1м	дона	5.00
							пм	5.00
							м3	0.50
					13.Умумий хажми	9,9+0,5	м3	10.40
					14.Лотокларни гидроизоляция қилиш (2марта)	113x 1,275	м2	144.08
					15.Лоток ёнларини қайта тўлдириш	113 x 0,12	м3	13.56
					16.Лоток ёнларини мавжуд бетон йўлга улаш (ўртача қалинлиги 10см)	113 x 0,2 x 0,1	м3	2.26
					17.Турба ўрнатиш учун мавжуд 10 см қалинликдаги бетон қопламани алмаз дискли бетон кесиш машинаси ёрдамида кесиш	19м	пм	19.00
					18.Турба ўрнатиш учун бетон қатлам кесиб олиш	0,1 x 0,4 x 19м	пм	19.00
					19.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш		м3	0.76
							тн	1.67
					20.Турба ўрнатиш учун грунт қатлам кавлаб олиш	19 x 0,4 x 0,7	пм	19.00
							м3	5.32
							тн	8.51
					21.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш	8,51	тн	8.51
					21.Вибрацион зичлагич (виброплита) механизми ёрдамида кўтармани сув сепиб зичлаш	19x 0,4 x 0,2	м3	1.52
					22.Турба ўрнатиш (375мм лик темир турба)	19м	пм	19.00
					24.Турба устини майда кум билан тўлдириш	19м	м3	1.32
					25.ҚШАдан 12 см қалинликда асос ётқизиш	0,12 x 0,4 x 19м	м3	0.91
					26.Донадорлиги 5-20мм булган чақиқтошдан текисловчи қатлам қуриш ўртача 3см қалинликда	0,03 x 0,4 x 19м	м3	0.23
					27.Турба устини бетонлаш (ўртача 10см)	0,1 x 0,4 x 19м	м3	0.76
28.Турба тозалаш	6м	пм	6					
23	0+00	0+20	20	мавжуд бордиор сувни лотокга	29. 1 та 1м лик бордиорни демонтаж қилиб 20см дан кесиб ташлаб қайта монтаж қилиш	1м	пм	1
24-уй								
					3.Мавжуд 10 см қалинликдаги бетон қопламани алмаз дискли бетон кесиш машинаси ёрдамида кесиш	36м	пм	36.00
					4.ЛК-6 лоток учун бетон қатлам кесиб олиш	0,1 x 0,8 x 36м	пм	36.00
					5.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш		м3	2.88
							тн	6.34
					6.ЛК-6 лоток учун грунт қатлам кавлаб олиш	0,6 x 0,8 x 36м	пм	36.00
					7.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш		м3	17.28
							тн	27.65
					8.Вибрацион зичлагич (виброплита) механизми ёрдамида кўтармани сув сепиб зичлаш	0,2 x 0,8 x 36м	м3	5.76
					9.ҚШАдан 12 см қалинликда асос ётқизиш	0,12 x 0,8 x 36м	м3	3.46

24	0+00	0+23	23	Мавжуд ЛК-6 темир-бетон сув қочириш лотокларининг баъзи қисми шикастланган ва эксплуатация талабларига жавоб бермайди. Жойларда ирригация давоми йўқ. Мавжуд турба ҳам қўмилиб қолган	10.Донадорлиги 5-20мм булган чакиқтошдан текисловчи қатлам қуриш ўртача 3см қалинликда	0,03 x 0,8 x 36м	м3	0.86		
					11.ЛК-6 темир бетон нов (лоток)ларни ўрнатиш	6 x 6м	дона	6.00		
							пм	36.00		
							м3	3.30		
					13.Умумий хажми	3.3	м3	3.30		
					14.Лотокларни гидроизоляция қилиш (2марта)	36x1,275	м2	45.90		
					15.Лоток ёнларини қайта тўлдириш	36 x 0,12	м3	4.32		
					16.Лоток ёнларини мавжуд бетон йўлга улаш (ўртача қалинлиги 10см)	36 x 0,1 x 0,2	м3	0.72		
					Лоток ичини тозалаш	28м	пм	28.00		
					17.Турба ўрнатиш учун мавжуд 10 см қалинликдаги бетон қопламани алмаз дискли бетон кесиш машинаси ёрдамида кесиш	15м	пм	15.00		
					18.Турба ўрнатиш учун бетон қатлам кесиб олиш		0,1 x 0,4 x 15м	пм	15.00	
					19.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш			м3	0.60	
					20.Турба ўрнатиш учун грунт қатлам кавлаб олиш	15 x 0,7 x 0,4		тн	1.32	
							пм	15.00		
							м3	4.20		
					21.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш	6.72	тн	6.72		
							21.Вибрацион зичлагич (виброплита) механизми ёрдамида кўтармани сув сепиб зичлаш	0,2 x 0,4 x 15м	м3	1.20
							22.Турба ўрнатиш (375мм лик темир турба)	15м	пм	15.00
					24.Турба устини майда кум билан тўлдириш	15м	м3	1.04		
					25.ҚШАдан 12 см қалинликда асос ётқизиш	0,12 x 0,4 x 15м	м3	0.72		
					26.Донадорлиги 5-20мм булган чакиқтошдан текисловчи қатлам қуриш ўртача 3см қалинликда	0,03 x 0,4 x 15м	м3	0.18		
					27.Турба устини бетонлаш (ўртача 10см)	0,1 x 0,4 x 15м	м3	0.6		
					Сульфатга чидамли В20 (М250) синфли монолит бетондан сув қабул қилувчи қудуқ(отстойник)ни қуриш.	1 x 0,375м	шт	1.0		
							м3	0.375		
					А-І синфли арматурадан тайёрланган, сим диаметри 6,5 мм, катак ўлчами 100×100 мм бўлган арматура тўри.	1 x 0,3562	м2	3.36		
							кг	19.24		
					25	0+00	0+28	28	Мавжуд бордиор ярқосиз аҳволда	Бордиор демонтаж
Бордиор монтаж	28м	пм	28							
Цемент-бетон билан мустаҳкамлаш	28 x 0,2 x 0,2	м3	1.12							
26	0+00	0+10	10	Йўлнинг мавжуд ҳолати Цементбетон қопламадан иборат бўлган йўлдан узок йиллар давомида фойдаланиш натижасида бетоннинг устки қатлами емирилган. Бу ҳолатда чанг кўтарилиб, экология ва атроф-муҳитга жиддий зарар етказмоқда	7.Юзага битум эмульсия ёрдамида 0,6 л/м2 ишлов бериш	35	м ²	35		
						35x0,6/1000	тн	0.021		
					8.ГОСТ 9128-2013 талабларига мувофиқ I маркали иссиқ ғовак майда донали асфальтобетон қоришмасидан қопламанинг қуйи қатламини 5 см қалинликда қуриш	35	м ²	35		
25-уй										
					6.ЛК-6 лоток учун грунт қатлам кавлаб олиш	0,6 x 0,8 x 26м	пм	26.00		
							м3	12.48		
					7.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш	тн	19.97			
					8.Вибрацион зичлагич (виброплита) механизми ёрдамида кўтармани сув сепиб зичлаш	26 x 0,2 x 0,8	м3	4.16		
					9.ҚШАдан 12 см қалинликда асос ётқизиш	0,12 x 0,8 x 26м	м3	2.50		

27	0+00	0+67	67	Мавжуд ЛК-6 темир-бетон сув қочириш лотокларининг баъзи қисми шикастланган ва эксплуатация талабларига жавоб бермайди. Жойларда ирригация давоми йўқ. Мавжуд турба ҳам кўмилиб қолган	10.Донадорлиги 5-20мм булган чакиқтошдан текисловчи қатлам қуриш ўртача 3см қалинликда	0,03 x 0,8 x 26м	м3	0.62	
					11.ЛК-6 темир бетон нов (лоток)ларни ўрнатиш	4 x 6м	дона	4.00	
							пм	24.00	
							м3	2.20	
					12.ЛК-1 темир бетон нов (лоток)ларни ўрнатиш	2 x 1м	дона	2.00	
							пм	2.00	
							м3	0.20	
					13.Умумий хажми	3,3+0,2	м3	2.40	
					14.Лотокларни гидроизоляция қилиш (2марта)	26x 1,275	м2	33.15	
					15.Лоток ёнларини қайта тўлдириш	26 x 0,12	м3	3.12	
					16.Лоток ёнларини мавжуд бетон йўлга улаш (ўртача қалинлиги 10см)	26 x 0,2 x 0,1	м3	0.52	
					Лоток ичини тозалаш	46м	пм	46.00	
					Турба демонтаж	12	пм	12.00	
					17.Турба ўрнатиш учун мавжуд 10 см қалинликдаги бетон қопламани алмаз дискли бетон кесиш машинаси ёрдамида кесиш	24м	пм	24.00	
					18.Турба ўрнатиш учун бетон қатлам кесиб олиш	0,1 x 0,4 x 24м	пм	24.00	
					19.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш		м3	0.96	
							тн	2.11	
					20.Турба ўрнатиш учун грунт қатлам кавлаб олиш	30 x 0,4 x 0,7	пм	30.00	
							м3	8.40	
							тн	13.44	
					21.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш	13.44	тн	13.44	
					21.Вибрацион зичлагич (виброплита) механизми ёрдамида кўтармани сув сепиб зичлаш	30 x 0,2 x 0,4	м3	2.40	
					22.Турба ўрнатиш (375мм лик темир турба)	30м	пм	30.00	
					24.Турба устини майда кум билан тўлдириш	30м	м3	2.09	
					25.ҚШАдан 12 см қалинликда асос ётқизиш	0,12 x 0,4 x 30м	м3	1.44	
					26.Донадорлиги 5-20мм булган чакиқтошдан текисловчи қатлам қуриш ўртача 3см қалинликда	0,03 x 0,4 x 30м	м3	0.36	
					27.Турба устини бетонлаш (ўртача 10см)	0,1 x 0,4 x 30м	м3	1.2	
26-уй									
					1.Мавжуд ЛК-6 темир-бетон лотокларни экскаватор ёки кичик юк кўтариш қувватига эга автокран ёрдамида демонтаж қилиш.	42м /6 x0,55	пм	42.00	
							2.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш	м3	3.85
								тн	8.47
					3.Мавжуд 10 см қалинликдаги бетон қопламани алмаз дискли бетон кесиш машинаси ёрдамида кесиш	15м	пм	15.00	
					4.ЛК-6 лоток учун бетон қатлам кесиб олиш	0,1 x 0,8 x 15м	пм	15.00	
							м3	1.20	
							тн	2.64	
					5.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш	0,6 x 0,8 x 57м	пм	57.00	
							м3	27.36	
							тн	43.78	
					7.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш	0,2 x 0,8 x 57	м3	9.12	
					8.Вибрацион зичлагич (виброплита) механизми ёрдамида кўтармани сув сепиб зичлаш	0,12 x 0,8 x 57	м3	5.47	
					9.ҚШАдан 12 см қалинликда асос ётқизиш	0,03 x 0,8 x 57	м3	1.61	
					10.Донадорлиги 5-20мм булган чакиқтошдан текисловчи қатлам қуриш ўртача 3см қалинликда				
					11.ЛК-6 темир бетон нов (лоток)ларни ўрнатиш	9 x 6м	дона	9.00	
							пм	54.00	

29	0+00	0+44	44	Мавжуд ЛК-6 темир-бетон сув қочириш лотокларининг баъзи қисми шикастланган ва эксплуатация талабларига жавоб бермайди. Жойларда ирригация давоми йўқ. Мавжуд турба ҳам қўмилиб қолган			м3	4.95
							дона	3.00
					12.ЛК-1 темир бетон нов (лоток)ларни ўрнатиш	3 x 1м	пм	3.00
							м3	0.30
					13.Умумий хажми	4,95+0,3	м3	5.25
					14.Лотокларни гидроизоляция қилиш (2марта)	57x 01,275	м2	72.68
					15.Лоток ёнларини қайта тўлдириш	57 x 0,12	м3	6.84
					16.Лоток ёнларини мавжуд бетон йўлга улаш (ўртача қалинлиги 10см)	57 x 0,2 x 0,1	м3	1.14
					Турба демонтаж	9	пм	9.00
					17.Турба ўрнатиш учун мавжуд 10 см қалинликдаги бетон қопламани алмаз дискли бетон кесиш машинаси ёрдамида кесиш	16м	пм	16.00
					18.Турба ўрнатиш учун бетон қатлам кесиб олиш	0,1 x 0,4 x 16м	пм	16.00
					19.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш		м3	0.64
							тн	1.41
					20.Турба ўрнатиш учун грунт қатлам кавлаб олиш	16 x 0,4 x 0,7	пм	25.00
							м3	7.00
							тн	11.20
					21.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш	11.2	тн	11.20
					21.Вибрацион зичлагич (виброплита) механизми ёрдамида кўтармани сув сепиб зичлаш	0,2 x 0,4 x 25	м3	2.00
					22.Турба ўрнатиш (375мм лик темир турба)	25м	пм	25.00
					24.Турба устини майда қум билан тўлдириш	25м	м3	1.74
					25.ҚШАдан 12 см қалинликда асос ётқизиш	0,12 x 0,4 x 25м	м3	1.20
					26.Донадорлиги 5-20мм булган чақиктошдан текисловчи қатлам қуриш ўртача 3см қалинликда	0,03 x 0,4 x 25м	м3	0.30
					27.Турба устини бетонлаш (ўртача 10см)	0,1 x 0,4 x 25м	м3	1
					Сульфатга чидамли В20 (М250) синфли монолит бетондан сув қабул қилувчи қудуқ(отстойник)ни қуриш.	2 x 0,375м	шт	2.0
							м3	0.75
					А-І синфли арматурадан тайёрланган, сим диаметри 6,5 мм, катак ўлчами 100×100 мм бўлган арматура тўри.	2 x 0,3562	м2	6.71
							кг	38.49
30	0+00	0+10	10	Йўлнинг мавжуд ҳолати Цементбетон қопламадан иборат бўлган йўлдан узоқ йиллар давомида фойдаланиш натижасида бетоннинг устки қатлами емирилган. Бу ҳолатда чанг кўтарилиб, экология ва атроф-муҳитга жиддий зарар етказмоқда	7.Юзага битум эмульсия ёрдамида 0,6 л/м2 ишлов бериш	411	м²	411
						411x0,6/1000	тн	0.2466
					8.ГОСТ 9128-2013 талабларига мувофиқ I маркали иссиқ ғовак майда донали асфальтобетон қоришмасидан қопламанинг қуйи қатламини 5 см қалинликда қуриш	411	м²	411
31	0+00	0+20	20	Подез кириши йўлак ҳолати ёмон. Фойдаланишга ярамайди	1.Йўлакчани демонтаж қилиш (ўртача 10см)	51м2	м2	51
						10см x 51 м2	м3	5.1
					2.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш	0,1 x 51 x 2,4	тн	11.22
					3.Грунт қатлам кавлаб олиш (10см)	10см x 51 м2	м3	5.1
					4.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш	0,1 x 51 x 2,4	тн	12.24
					5.ҚШАдан 12 см қалинликда асос ётқизиш	51 x 0,12	м3	6.12
					6.Донадорлиги 5-20мм булган чақиктошдан текисловчи қатлам қуриш ўртача 3см қалинликда	51 x 0,03	м3	1.53
					7.Юзага битум эмульсия ёрдамида 0,6 л/м2 ишлов бериш	51	м²	51
						51x0,6/1000	тн	0.0306

					8.ГОСТ 9128-2013 талабларига мувофиқ 1 маркали иссиқ ғовак майда донали асфальтобетон коришмасидан қопламанинг қуйи қатламини 5 см қалинликда қуриш	51	м²	51
28-уй								
32	0+00	0+44	44	Мавжуд ЛД-3 темир-бетон сув қочириш лотокларининг баъзи қисми шикастланган ва эксплуатация талабларига жавоб бермайди. Жойларда ирригация давоми йўқ. Мавжуд турба ҳам қўмилиб қолган	1.Мавжуд ЛД-3 темир-бетон лотокларни қўл кучи ёрдамида демонтаж қилиш.	5м	пм	5.00
					2.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш		м3	0.90
							тн	1.98
					6.ЛД-3 лоток учун грунт қатлам қавлаб олиш	0,3 x 0,8 x 5м	пм	5.00
					7.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш		м3	1.20
					8.Вибрацион зичлагич (виброплита) механизми ёрдамида кўтармани сув сепиб зичлаш	0,2 x 0,8 x 5м	тн	1.92
					9.ҚШАдан 12 см қалинликда асос ётқизиш	0,2 x 0,8 x 5м	м3	0.80
					10.Донадорлиги 5-20мм булган қақиктошдан текисловчи қатлам қуриш ўртача 3см қалинликда	0,12 x 0,8 x 5м	м3	0.48
					11.ЛД-3 темир бетон нов (лоток)ларни ўрнатиш	0,03 x 0,8 x 5м	м3	0.12
							дона	1.00
							пм	3.00
					12.ЛД-1 темир бетон нов (лоток)ларни ўрнатиш	1 x 3м	м3	0.20
							дона	2.00
							пм	2.00
					13.Умумий хажми	2 x 1м	м3	0.13
					14.Лотокларни гидроизоляция қилиш (2марта)	0,2+0,13	м3	0.33
15.Лоток ёнларини қайта тўлдириш	5x 0,89	м2	4.45					
16.Лоток ёнларини қайта тўлдириш	5 x 0,06 x 2	м3	0.60					
16.Лоток ёнларини мавжуд бетон йўлга улаш (ўртача қалинлиги 10см)	5 x 0,2 x 0,1	м3	0.10					
33	0+00	0+44	44	Мавжуд ЛК-6 темир-бетон сув қочириш лотокларининг баъзи қисми шикастланган ва эксплуатация талабларига жавоб бермайди. Жойларда ирригация давоми йўқ. Мавжуд турба ҳам қўмилиб қолган	1.Мавжуд ЛК-6 темир-бетон лотокларни экскаватор ёки кичик юк кўтариш қувватига эга автокран ёрдамида демонтаж қилиш.	22м / 6 x 0.55	пм	22.00
					2.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш		м3	2.02
							тн	4.44
					6.ЛК-6 лоток учун грунт қатлам қавлаб олиш	0,6 x 0,8 x 2м	пм	22.00
					7.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш		м3	10.56
					8.Вибрацион зичлагич (виброплита) механизми ёрдамида кўтармани сув сепиб зичлаш		тн	16.90
					9.ҚШАдан 12 см қалинликда асос ётқизиш	0,2 x 0,8 x 2м	м3	3.52
					10.Донадорлиги 5-20мм булган қақиктошдан текисловчи қатлам қуриш ўртача 3см қалинликда	0,12 x 0,8 x 2м	м3	2.11
					11.ЛК-6 темир бетон нов (лоток)ларни ўрнатиш	0,03 x 0,8 x 2м	м3	0.53
							дона	3.00
							пм	18.00
					12.ЛК-1 темир бетон нов (лоток)ларни ўрнатиш	3 x 6м	м3	1.65
							дона	4.00
							пм	4.00
					13.Умумий хажми	4 x 1м	м3	0.40
					14.Лотокларни гидроизоляция қилиш (2марта)	1,65+0,4	м3	2.05
					15.Лоток ёнларини қайта тўлдириш	22x 1,275	м2	28.05
					16.Лоток ёнларини қайта тўлдириш	22 x 0,12	м3	2.64
					16.Лоток ёнларини мавжуд бетон йўлга улаш (ўртача қалинлиги 10см)	22 x 0,2 x 0,1	м3	0.44
17.Турба ўрнатиш учун мавжуд 10 см қалинликдаги бетон қопламани алмаз дискли бетон кесиш машинаси ёрдамида кесиш	22 x 0,2 x 0,1	м3	0.44					
17.Турба ўрнатиш учун мавжуд 10 см қалинликдаги бетон қопламани алмаз дискли бетон кесиш машинаси ёрдамида кесиш	3м	пм	3.00					
18.Турба ўрнатиш учун бетон қатлам кесиб олиш	0,1 x 0,4 x 3м	пм	3.00					
19.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш		м3	0.12					
		тн	0.26					

					20.Турба ўрнатиш учун грунт қатлам кавлаб олиш	3 x 0,4 x 0,7	пм	3.00	
					м3		0.84		
					тн		1.34		
					22.Турба ўрнатиш (375мм лик темир турба)	3м	пм	3.00	
					24.Турба устини майда кум билан тўлдириш	3м	м3	0.21	
					25.ҚШАдан 12 см қалинликда асос ётқизиш	0,12 x 0,4 x 3м	м3	0.14	
					26.Донадорлиги 5-20мм булган чақиқтошдан текисловчи қатлам қуриш ўртача 3см қалинликда	0,03 x 0,4 x 3м	м3	0.04	
					27.Турба устини бетонлаш (ўртача 10см)	0,1 x 0,4 x 3м	м3	0.12	
34	0+00	0+20	20	Подез кириши йўлак ҳолати ёмон. Фойдаланишга ярамайди. Сув тўпланади	1.Йўлакчани демонтаж қилиш (ўртача 10см)	24м2	м2	24	
					10см x 24 м2	м3	2.4		
					2.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 20 км масофага ташиб чиқариш	0,1 x 24 x 2,4	тн	5.28	
					3.Грунт қатлам кавлаб олиш (10см)	10см x 24 м2	м3	2.4	
					4.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 20 км масофага ташиб чиқариш	0,1 x 24 x 2,4	тн	3.84	
					5.ҚШАдан 12 см қалинликда асос ётқизиш	24 x 0,12	м3	2.88	
					6.Донадорлиги 5-20мм булган чақиқтошдан текисловчи қатлам қуриш ўртача 3см қалинликда	24 x 0,03	м3	0.72	
					7.Юзага битум эмульсия ёрдамида 0,6 л/м2 ишлов бериш	24	м ²	24	
					24x0,6/1000	тн	0.0144		
					8.ГОСТ 9128-2013 талабларига мувофиқ I маркали иссиқ говак майда донали асфальтобетон қоришмасидан қопламанинг қуйи қатламини 5 см қалинликда қуриш	24	м ²	24	
29-уй									
35	0+00	0+33	33	Мавжуд ЛК-6 темир-бетон сув қочириш лотокларининг баъзи қисми шикастланган ва эксплуатация талабларига жавоб бермайди. Жойларда ирригация давоми йўқ. Мавжуд турба ҳам қўмилиб қолган	1.Мавжуд ЛК-6 темир-бетон лотокларни экскаватор ёки кичик юк кўтариш қувватига эга автокран ёрдамида демонтаж қилиш.	33м/6 x 0,55	пм	33.00	
					м3		3.03		
					тн		6.66		
					6.ЛК-6 лоток учун грунт қатлам кавлаб олиш	0,6 x 0,8 x 33м	пм	33.00	
					м3		15.84		
					тн		25.34		
					7.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш	0,2 x 0,8 x 33м	м3	5.28	
					8.Вибрацион зичлагич (виброплита) механизми ёрдамида кўтармани сув сепиб зичлаш	0,12 x 0,8 x 33м	м3	3.17	
					9.ҚШАдан 12 см қалинликда асос ётқизиш	0,03 x 0,8 x 33м	м3	0.79	
					10.Донадорлиги 5-20мм булган чақиқтошдан текисловчи қатлам қуриш ўртача 3см қалинликда	5 x 6м	дона	5.00	
					пм		30.00		
					м3		2.75		
					11.ЛК-6 темир бетон нов (лоток)ларни ўрнатиш	3 x 1м	дона	3.00	
					пм		3.00		
					м3		0.30		
					12.ЛК-1 темир бетон нов (лоток)ларни ўрнатиш	2,75+0,3	м3	3.05	
					13.Умумий хажми	33x 1,275	м2	42.08	
					14.Лотокларни гидроизоляция қилиш (2марта)	33 x 0,12	м3	3.96	
					15.Лоток ёнларини қайта тўлдириш	33 x 0,2 x 0,1	м3	0.66	
					16.Лоток ёнларини мавжуд бетон йўлга улаш (ўртача қалинлиги 10см)	20	пм	20.00	
					Турба демонтаж	20м	пм	20.00	
					17.Турба ўрнатиш учун мавжуд 10 см қалинликдаги бетон қопламани алмаз дискли бетон кесиш машинаси ёрдамида кесиш		0,1 x 0,4 x 20м	пм	20.00
					18.Турба ўрнатиш учун бетон қатлам кесиб олиш			м3	0.80
					19.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш	тн		1.76	
							пм	20.00	

					20.Турба ўрнатиш учун грунт қатлам кавлаб олиш	20 x 0,7 x 0,4	м3	5.60
						тн	8.96	
					21.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш	5,6 x 1,6	тн	8.96
					21.Вибрацион зичлагич (виброплита) механизми ёрдамида кўтармани сув сепиб зичлаш	0,2 x 0,4 x 20м	м3	1.60
					22.Турба ўрнатиш (375мм лик темир турба)	20м	пм	20.00
					24.Турба устини майда қум билан тўлдириш	1.39м3	м3	1.39
					25.ҚШАдан 12 см қалинликда асос ётқизиш	0,12 x 0,4 x 20м	м3	0.96
					26.Донадорлиги 5-20мм булган чақиқтошдан текисловчи қатлам қуриш ўртача 3см қалинликда	0,03 x 0,4 x 20м	м3	0.24
					27.Турба устини бетонлаш (ўртача 10см)	0,1 x 0,4 x 20м	м3	0.8
					36	0+00	0+53	53
10см x 53 м2	м3	5.3						
2.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш	0,1 x 53 x 2,4	тн	11.66					
3.Грунт қатлам кавлаб олиш (10см)	10см x 53 м2	м3	5.3					
4.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш	0,1 x 53 x 2,4	тн	8.48					
5.ҚШАдан 12 см қалинликда асос ётқизиш	53 x 0,12	м3	6.36					
6.Донадорлиги 5-20мм булган чақиқтошдан текисловчи қатлам қуриш ўртача 3см қалинликда	53 x 0,03	м3	1.59					
7.Юзага битум эмульсия ёрдамида 0,6 л/м2 ишлов бериш	53	м ²	53					
53x0,6/1000	тн	0.0318						
8.ГОСТ 9128-2013 талабларига мувофик I маркали иссиқ ғовак майда донали асфальтобетон қоришмасидан қопламанинг қуйи қатламини 10 см қалинликда қуриш	53	м ²	53					
32-уй								
37	0+00	0+48	48	Мавжуд ЛК-6 темир-бетон сув қочириш лотокларининг баъзи қисми шикастланган ва эксплуатация талабларига жавоб бермайди. Жойларда ирригация давоми йўқ. Мавжуд турба ҳам қўмилиб қолган	1.Мавжуд ЛК-6 темир-бетон лотокларни экскаватор ёки кичик юк кўтариш қувватига эга автокран ёрдамида демонтаж қилиш.	48м/6 x 0,55	пм	48.00
							м3	4.40
					2.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш		тн	9.68
					6.ЛК-6 лоток учун грунт қатлам кавлаб олиш	0,6 x 0,8 x 48м	пм	48.00
							м3	23.04
					7.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш		тн	36.86
					8.Вибрацион зичлагич (виброплита) механизми ёрдамида кўтармани сув сепиб зичлаш	0,2 x 0,8 x 48м	м3	7.68
					9.ҚШАдан 12 см қалинликда асос ётқизиш	0,12 x 0,8 x 48м	м3	4.61
					10.Донадорлиги 5-20мм булган чақиқтошдан текисловчи қатлам қуриш ўртача 3см қалинликда	0,03 x 0,8 x 48м	м3	1.15
					11.ЛК-6 темир бетон нов (лоток)ларни ўрнатиш	8 x 6м	дона	8.00
							пм	48.00
							м3	4.40
					13.Умумий хажми	2.75	м3	4.40
					14.Лотокларни гидроизоляция қилиш (2марта)	48 x 1,275	м2	61.20
					15.Лоток ёнларини қайта тўлдириш	48 x 0,12	м3	5.76
					16.Лоток ёнларини мавжуд бетон йўлга улаш (ўртача қалинлиги 10см)	48 x 0,2 x 0,1	м3	0.96
					Турба демонтаж	18	пм	18.00
					17.Турба ўрнатиш учун мавжуд 10 см қалинликдаги бетон қопламани алмаз дискли бетон кесиш машинаси ёрдамида кесиш	18м	пм	18.00
					18.Турба ўрнатиш учун бетон қатлам кесиб олиш	0,1 x 0,4 x 18м	пм	18.00
							м3	0.72
					19.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш		тн	1.58
							пм	18.00

					20.Турба ўрнатиш учун грунт қатлам кавлаб олиш	18 x 0,4 x 0,7	м3	5.04
							тн	8.06
					21.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш	5,04 x 1,6	тн	8.06
					21.Вибрацион зичлагич (виброплита) механизми ёрдамида кўтармани сув сепиб зичлаш	0,2 x 0,4 x 18м	м3	1.44
					22.Турба ўрнатиш (375мм лик темир турба)	18м	пм	18.00
					24.Турба устини майда кум билан тўлдириш	18м	м3	1.25
					25.ҚШАдан 12 см калинликда асос ётқизиш	0,12 x 0,4 x 18м	м3	0.86
					26.Донадорлиги 5-20мм булган чакиқтошдан текисловчи қатлам қуриш ўртача 3см калинликда	0,03 x 0,4 x 18м	м3	0.22
					27.Турба устини бетонлаш (ўртача 10см)	0,1 x 0,4 x 18м	м3	0.72
36-уй								
11	0+00	0+72	72	Йўлнинг мавжуд ҳолати Цементбетон қопламадан иборат бўлган йўлдан узоқ йиллар давомида фойдаланиш натижасида бетоннинг устки қатлами емирилган. Бу ҳолатда чанг кўтарилиб, экология ва атроф-муҳитга жиддий зарар етказмоқда	7.Юзага битум эмульсия ёрдамида 0,6 л/м2 ишлов бериш	288м2	м ²	288
						288x0,6/1000	тн	0.1728
					8.ГОСТ 9128-2013 талабларига мувофиқ I маркали иссиқ ғовак майда донали асфальтобетон қоришмасидан қопламанинг қуйи қатламини 5 см калинликда қуриш	288м2	м ²	288
42-уй								
11	0+00	0+32	32	Йўлнинг мавжуд ҳолати Цементбетон қопламадан иборат бўлган йўлдан узоқ йиллар давомида фойдаланиш натижасида бетоннинг устки қатлами емирилган. Бу ҳолатда чанг кўтарилиб, экология ва атроф-муҳитга жиддий зарар етказмоқда	7.Юзага битум эмульсия ёрдамида 0,6 л/м2 ишлов бериш	128м2	м ²	128
						128x0,6/1000	тн	0.0768
					8.ГОСТ 9128-2013 талабларига мувофиқ I маркали иссиқ ғовак майда донали асфальтобетон қоришмасидан қопламанинг қуйи қатламини 5 см калинликда қуриш	128м2	м ²	128
51-уй								
11	0+00	0+90	90	Йўлнинг мавжуд ҳолати Цементбетон қопламадан иборат бўлган йўлдан узоқ йиллар давомида фойдаланиш натижасида бетоннинг устки қатлами емирилган. Бу ҳолатда чанг кўтарилиб, экология ва атроф-муҳитга жиддий зарар етказмоқда	7.Юзага битум эмульсия ёрдамида 0,6 л/м2 ишлов бериш	360м2	м ²	360
						360x0,6/1000	тн	0.216
					8.ГОСТ 9128-2013 талабларига мувофиқ I маркали иссиқ ғовак майда донали асфальтобетон қоришмасидан қопламанинг қуйи қатламини 5 см калинликда қуриш	360м2	м ²	360
1b-уй								
					1.мавжуд майдон тўшамасини казиб олиш (ўртача 20см)	145x0,2	м3	29
					2.Демонтаж натижасида ҳосил бўлган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага олиб чиқиш.	145 x 0,2 x 2	тн	58
					3.Тротуарларнинг умумий узунлиги.	30+18м+1м	пм	49.0
					4.Қалинлиги 15 см бўлган қум-шағал аралашмасидан асос қуриш.	30+18м+1м	м ²	49.0
					5.А-240 синфли арматура стерженларидан тайёрланган арматура тўри, катак ўлчами 200×150 мм, стержен диаметри 5 мм.	30+18м+1м	м ²	49.0
					6.М200 маркали монолит бетон қопламани 10 см калинликда қуриш.	30+18м+1м	м ²	49.0

38	0+00	0+16	16	Болалар майдончаси элементлари эскириб деярли ярқисиз аҳволга келиб қолган. Асос қатлами ҳам болалар ўйнаганда чанғийдиган бўлиб қолган. Метал бўлганлиги учун ёш болаларга хавфсизлик туғдирмоқда	7.Сульфатга чидамли портландцемент асосида, М400 маркали цементдан 8:1 нисбатдаги қум-цемент қоришмасидан 4 см қалинликдаги текисловчи қатламни қўлда ётқизиш (ҳажм зич ҳолатда берилган).	(30+18м+1м) x 0,04м	м ²	49.0					
						м ³	2.0						
					8.Ўлчами 0,2 × 0,4 м, қалинлиги 6 см бўлган брусчаткани қўлда ётқизиш (материал қиймати билан бирга).	34,2 x 0,06м	м ²	34.2					
						м ³	2.0						
					9.Қалинлиги 10 см бўлган икки қатламли қум-шағал аралашмасидан асос ва қоплама қуриш.	96м2 x 0,1м	м ³	9.6					
					10.Қалинлиги 5 см бўлган шағалдан таглик ва текисловчи қатлам қуриш.	96м2 x 0,05м	м ³	4.8					
					11.Полиэтилен плёнкадан буғ изоляцияси қатламини ётқизиш.	96м2	м ²	96.0					
					12.ВР-4 маркали, катак ўлчами 150×150 мм бўлган металл тўрни цементбетон қоплама таркибига ётқизиш.	96м2	м ²	96.0					
					13.Кичик механизация воситалари ёрдамида М200 маркали, қалинлиги 10 см бўлган бир қатламли цементбетон қопламани қуриш.	96м2	м ²	96.0					
					17.SPORT ELIT SERVIS SPRINT (POLTAN М туридаги) махсус спорт резина-гранула қопламасини 20 мм қалинликда ётқизиш.	96.0	м ²	96.0					
					18.Тайёр болалар майдончаси элементларини монтаж қилиш (1 комплект – 13дона элемент).	13	дона	13.0					
					19.Йўналтирувчи тактил плиткалардан қоплама барпо этиш	160	дона	160					
						160 x 0.3 x 0.3	м ²	14.4					
						14,4 x 0.4	м ³	5.8					
					20.Думалоқ тактил элементли плиткаларни ётқизиш	5	дона	5.0					
						5 x 0.3 x 0.3	м ²	0.45					
						0.45 x 0.4	м ³	0.2					
					Болалар майдончаси атрофига панжара ўрнатиш								
					1.Панжаранинг умумий узунлиги	32м + 18м	пм	50.0					
					2.Профил 60х60х3мм (Устун учун)	37.4м x 5.37	пм	37.4					
							тн	0.201					
					3.Профил 40х20х2мм (Горизонтал қисм учун)	102м x 1.76	пм	102.0					
							тн	0.180					
					4.Профил 20х20х2мм (Ички декоратив қисм учун)	105.5м x 1.13	пм	105.5					
							тн	0.119					
					5.Умумий ҳажми	0.201+0.180+0.119	тн	0.500					
					6.Металл грунтровка	28.91м2	м2	28.91					
					7.Металл эмал бўёқ	28.91м2	м2	28.91					
					8.Пайвандлаш электроди	4.4кг	кг	4.4					
					9.Эшик ошиғи	2 дона	дона	2.0					
					10.Эшик қулфи	1 дона	дона	1.0					
					11.Йўлак атрофига М200 маркали монолит бетондан бордиор қуриш	50 x 0.2м x 0.2м	м3	1.98					
					12.200 Вт қувватли, қуёш батареясида ишлайдиган ташқи ёритиш чироғи	2 дона	дона	2.0					
					13.Чирок устуни учун чуқур казиш	2 x 0.8 x 0.4 x 0.4	м3	0.26					
					Қум шағал аралашмасидан 10см асос қатлам тўшаш	2 x 0.1 x 0.4 x 0.4	м3	0.03					
					М 200 маркали бетон билан устунни ўрнатиш	2 x 0.7 x 0.4 x0.4	м3	0.22					
					Чирок ўрнатиш учун турба Д=50мм (3мм лик, ҳар бир устун 4.4м)	4.4м x 2 x 3.33	пм	8.80					
							кг	29.304					
					14.Пластик тиқин билан устунлар оғзини ёпиш(60х60)	22.0	дона	22.0					
					Устун асосини бетон билан мустаҳкамлаш								
					1.Асос учун чуқур казиб олиш	22 x 0.3м x 0.3м x 0.57	м3	1.1					

					2.Қум шағал аралашмасидан 7см асос ётқизиш	22 x 0.3м x 0.3м x 0.07	м3	0.1
					3.М200 маркали монолит бетон қуиш	22 x 0.3м x 0.3м x 0.5	м3	1.0
					Болалар майдончаси элементлари			
					1.Сирғанчиқ	1.0	дона	1.0
					2.Бесседка М3	1.0	дона	1.0
					3.Карусел М1	1.0	дона	1.0
					4.Скамейка М2	2.0	дона	2.0
					5.Арғимчоқ (Качели М3)	1.0	дона	1.0
					6.Балансир М1	2.0	дона	2.0
					7.Баскетбол шит	1.0	дона	1.0
					8.Ахлат кутиси	2.0	дона	2.0
					9.Уя арғимчоқ (Качели гнездо)	1.0	дона	1.0
					10.Ногиронлиги бўлган шахслар учун арғимчоқ	1.0	дона	1.0
					Айвон(Бесетка)			
					1.Айвон(Бесетка) ва йўлак учун мавжуд майдон тўшамасини кавлаб олиш (ўртача 15см)	35.5 x 0.15 x 1.6	м2	35.5
					2.Ҳосил бўлган қурилиш чиқиндисини олиб чиқиб ташлаш		м3	5.325
							тн	8.52
					3.Қалинлиги 15 см бўлган қум-шағал аралашмасидан асос қуриш	35.5 x 0.15	м2	35.5
							м3	5.325
					М200 маркали монолит бетон қопламани 10 см қалинликда қуриш.	35.5 x 0.1	м2	35.5
							м3	3.55
					4.Сульфатга чидамли портландцемент асосида, М400 маркали цементдан 8:1 нисбатдаги қум-цемент қоришмасидан 4 см қалинликдаги текисловчи қатламни қўлда ётқизиш (ҳажм зич ҳолатда берилган)	35.5 x 0.04	м2	35.5
							м3	1.42
					8.Ўлчами 0,2 × 0,4 м қалинлиги 6 см бўлган брусчаткани қўлда ётқизиш (материал қиймати билан бирга).	31.45 x 0.06	м2	31.45
							м3	1.887
					19.Йўналтирувчи тактил плиткалардан қоплама барпо этиш (19.Устройство покрытия из направляющей тактильной плитки)	43	дона	43.00
						43 x 0.3 x 0.3	м2	3.87
						3.87 x 0.4	м3	1.548
					20.Думалоқ тактил элементли плиткаларни ётқизиш (20.Укладка плитки с круглыми тактильными элементами)	2	дона	2.00
						2 x 0.3 x 0.3	м2	0.18
						0.18 x 0.4	м3	0.072
					61-йй			
					1.мавжуд майдон тўшамасини казиб олиш (ўртача 20см)	201x0,2	м3	40.2
					2.Демонтаж натижасида ҳосил бўлган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага олиб чиқиш.	201 x 0,2 x 2	тн	80.4
					3.Тротуарларнинг умумий узунлиги.	26м + 30м+1м	пм	57.0
					4.Қалинлиги 15 см бўлган қум-шағал аралашмасидан асос қуриш.	26м + 30м+1м	м2	57.0
					5.А-240 синфли арматура стерженларидан тайёрланган арматура тўри, катак ўлчами 200×150 мм, стержен диаметри 5 мм.	26м + 30м+1м	м2	57.0
					6.М200 маркали монолит бетон қопламани 10 см қалинликда қуриш.	26м + 30м+1м	м2	57.0
					7.Сульфатга чидамли портландцемент асосида, М400 маркали цементдан 8:1 нисбатдаги қум-цемент қоришмасидан 4 см қалинликдаги текисловчи қатламни қўлда ётқизиш (ҳажм зич ҳолатда берилган).	(26м+30м+1м) x 0,04м	м2	57.0
							м3	2.3
					8.Ўлчами 0,2 × 0,4 м, қалинлиги 6 см бўлган брусчаткани қўлда ётқизиш (материал қиймати билан бирга).	39,7 x 0,06м	м2	39.7
							м3	2.4

59	0+00	0+15	15	Болалар майдончаси элементлари эскириб деярли яроксиз аҳволга келиб қолган. Асос қатлами ҳам болалар ўйнаганда чангийдиган бўлиб қолган. Метал бўлганлиги учун ёш болаларга хавфсизлик туғдирмоқда	9.Қалинлиги 10 см бўлган икки қатламли қум-шағал аралашмасидан асос ва қоплама қуриш.	144м2 х 0,1м	м ³	14.4
					10.Қалинлиги 5 см бўлган шағалдан таглик ва текисловчи қатлам қуриш.	144м2 х 0,05м	м ³	7.2
					11.Полиэтилен плёнкадан буг изоляцияси қатламини ётқизиш.	144м2	м ²	144.0
					12.ВР-4 маркали, катак ўлчами 150×150 мм бўлган металл тўрни цементбетон қоплама таркибига ётқизиш.	144м2	м ²	144.0
					13.Кичик механизация воситалари ёрдамида М200 маркали, қалинлиги 10 см бўлган бир қатламли цементбетон қопламани қуриш.	144м2	м ²	144.0
					17.SPORT ELIT SERVIS SPRINT (POLTAN М туридаги) махсус спорт резина-гранула қопламасини 20 мм қалинликда ётқизиш.	144.0	м ²	144.0
					18.Тайёр спорт майдончаси элементларини монтаж қилиш (1 комплект – 13дона элемент).	13	дона	13.0
					19.Йўналтирувчи тактил плиткалардан қоплама барпо этиш	187	дона	187
						187 х 0.3 х 0.3	м ²	16.8
						16.8 х 0.4	м ³	6.7
					20.Думалоқ тактил элементли плиткаларни ётқизиш	5	дона	5.0
						5 х 0.3 х 0.3	м ²	0.45
						0.45 х 0.4	м ³	0.2
					Болалар майдончаси атрофига панжара ўрнатиш			
					1.Панжаранинг умумий узунлиги	26м + 30м	пм	56.0
					2.Профил 60х60х3мм (Устун учун)	42.5м х 5.37	пм	42.5
							тн	0.228
					3.Профил 40х20х2мм (Горизонтал қисм учун)	114.2м х 1.76	пм	114.2
							тн	0.201
					4.Профил 20х20х2мм (Ички декоратив қисм учун)	118.2м х 1.13	пм	118.2
							тн	0.134
					5.Умумий ҳажми	0.228+0.201+0.134	тн	0.563
					6.Металл грунтовка	32.52м2	м2	32.52
					7.Металл эмал бўёқ	32.52м2	м2	32.52
					8.Пайвандлаш электроди	4.9кг	кг	4.9
					9.Эшик ошиғи	2 дона	дона	2.0
					10.Эшик қулфи	1 дона	дона	1.0
					11.Йўлак атрофига М200 маркали монолит бетондан бордиор қуриш	56 х 0.2м х 0.2м	м3	2.22
					12.200 Вт қувватли, қуёш батареясида ишлайдиган ташқи ёритиш чироғи	2 дона	дона	2.0

					13.Чироқ устуни учун чуқур казиш	2 x 0.8 x 0.4 x 0.4	м3	0.26
					Қум шағал аралашмасидан 10см асос қатлам тўшаш	2 x 0.1 x 0.4 x 0.4	м3	0.03
					М 200 маркали бетон билан устунни ўрнатиш	2 x 0.7 x 0.4 x0.4	м3	0.22
					Чироқ ўрнатиш учун турба Д=50мм (3мм лик, хар бир устун 4.4м)	4.4м x 2 x 3.33	пм	8.80
							кг	29.304
					14.Пластик тиқин билан устунлар оғзини ёпиш(60x60)	25.0	дона	25.0
					Устун асосини бетон билан мустаҳкамлаш			
					1.Асос учун чуқур казиб олиш	25 x 0.3м x 0.3м x 0.57	м3	1.3
					2.Қум шағал аралашмасидан 7см асос ётқизиш	25 x 0.3м x 0.3м x 0.07	м3	0.2
					3.М200 маркали монолит бетон қуйиш	25 x 0.3м x 0.3м x 0.5	м3	1.1
					Болалар майдончаси элементлари			
					1.Сирғанчиқ	1.0	дона	1.0
					2.Бесседка М3	1.0	дона	1.0
					3.Карусел М1	1.0	дона	1.0
					4.Скамейка М2	2.0	дона	2.0
					5.Арғимчоқ (Качели М3)	1.0	дона	1.0
					6.Балансир М1	2.0	дона	2.0
					7.Баскетбол шит	1.0	дона	1.0
					8.Ахлат кутиси	2.0	дона	2.0
					9.Уя арғимчоқ (Качели гнездо)	1.0	дона	1.0
					10.Ногиронлиги бўлган шахслар учун арғимчоқ	1.0	дона	1.0
					Айвон(Бесетка)			
					1.Айвон(Бесетка) ва йўлак учун мавжуд майдон тўшамасини кавлаб олиш (ўртача 15см)	32.5 x 0.15 x 1.6	м2	32.5
					2.Ҳосил бўлган қурилиш чиқиндисини олиб чиқиб ташлаш		м3	4.875
							тн	7.8
					3.Қалинлиги 15 см бўлган қум-шағал аралашмасидан асос қуриш	32.5 x 0.15	м2	32.5
							м3	4.875
					М200 маркали монолит бетон қопламани 10 см қалинликда қуриш.	32.5 x 0.1	м2	32.5
							м3	3.25
					4.Сульфатга чидамли портландцемент асосида, М400 маркали цементдан 8:1 нисбатдаги қум-цемент қоришмасидан 4 см қалинликдаги текисловчи қатламни қўлда ётқизиш (ҳажм зич ҳолатда берилган)	32.5 x 0.04	м2	32.5
							м3	1.3
					8.Ўлчам 0,2 × 0,4 м қалинлиги 6 см бўлган брусчаткани қўлда ётқизиш (материал қиймати билан бирга).	28.99 x 0.06	м2	28.99
							м3	1.7394
					19.Йўналтирувчи тактил плиткалардан қоплама барпо этиш (19.Устройство покрытия из направляющей тактильной плитки)	37	дона	37.00
						37 x 0.3 x 0.3	м2	3.33
						3.87 x 0.4	м3	1.332
					20.Думалоқ тактил элементли плиткаларни ётқизиш (20.Укладка плитки с круглыми тактильными элементами)	2	дона	2.00
						2 x 0.3 x 0.3	м2	0.18
						0.18 x 0.4	м3	0.072

Тошкент шаҳар қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги
бош бошқармаси Чилонзор тумани бўлими ва Тошкент коммунал хўжалиги
бўлими вакили

Кўп квартирали уйларни таъмирлаш бўлими БИК
ДМ нинг БРБ Л ва ФХТ бўлими бош мутахассиси

Кисиленко

БСК (Бошқарув сервис компанияси) вакили

1-Катта Чилонзор МФЙ раиси

"Уо'l loyiha" МЧЖ вакили



«Тошкент шаҳри Чилонзор тумани маҳаллалари ҳудудида болалар майдончасини қуриш, ирригация тармоқларини таъмирлаш ва йўлакларни бетонлаш объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш»

ЎЎҚСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Биз, қуйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: Тошкент шаҳар ҳокимлиги "Қўп квартиралар уйлари таъмирлаш бўйича инжениринг компанияси" ДМ вакили _____, Чилонзор туман ҳокимлиги вакили _____, МФЙ раислари БСК (Бошқарув сервис компанияси) вакиллари "Yol loyiha" МЧЖ лойиҳа бош муҳандиси А. Незматов мазкур қайдномани визуал текшириш ва инструментал ўлчанлар натижасида туздиқ ва ушбу қўчалар бўйича қуйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

I24-мавзеси

1-2-уйлар

1	0+00	0+60	60	Йўлнинг мавжуд ҳолати Цементбетон қопламадан иборат бўлган йўлдан узок йиллар давомида фойдаланиш натижасида бетоннинг устки қатлами емирилган. Бу ҳолатда чанг қўтарилиб, экология ва атроф-муҳитга жиддий зарар етказмокда	3.Мавжуд 10 см қалинликдаги бетон қопламани алмаз дискли бетон кесиш машинаси ёрдамида кесиш	60м	пм	60.00
					4.ЛК-6 лоток учун бетон қатлам кесиб олиш	0,1 x 0,8 x 60м	пм	60.00
					5.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш		м3	4.80
							тн	10.56
					6.ЛК-6 лоток учун грунт қатлам кавлаб олиш	0,6 x 0,8 x 60м	пм	60.00
					7.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш		м3	28.80
							тн	46.08
					8.Вибрацион зичлагич (виброплита) механизми ёрдамида қўтармани сув сепиб зичлаш	0,2 x 0,8 x 60м	м3	9.60
					9.ҚШАдан 12 см қалинликда асос ётқизиш	0,12 x 0,8 x 60м	м3	5.76
					10.Донадорлиги 5-20мм булган чакиқтошдан текисловчи қатлам қуриш ўртача 3см қалинликда	0,03 x 0,8 x 60м	м3	1.44
					11.ЛК-6 темир бетон нов (лоток)ларни ўрнатиш	10 x 6м	дона	10.00
							пм	60.00
							м3	5.50
					13.Умумий хажми	5.5	м3	5.50
					14.Лотокларни гидроизоляция қилиш (2марта)	60x 1,275	м2	76.50
					15.Лоток ёнларини қайта тўлдириш	60 x 0,12	м3	7.20

					16.Лоток ёнларини мавжуд бетон йўлга улаш (ўртача қалинлиги 10см)	60 x 0,2 x 0,1	м3	1.20
					7.Юзага битум эмульсия ёрдамида 0,6 л/м2 ишлов бериш	788	м²	788
						788x0,6/1000	тн	0.47
					8.ГОСТ 9128-2013 талабларига мувофиқ I маркали иссиқ говак майда донали асфальтобетон қоришмасидан қопламанинг куйи қатламини 5 см қалинликда қуриш	788	м²	788
4-үй								
2	0+00	0+06	6	Мавжуд ЛК-6 темир-бетон сув қочириш лотокларининг баъзи қисми шикастланган ва эксплуатация талабларига жавоб бермайди. Жойларда ирригация давоми йўқ.	3.Мавжуд 10 см қалинликдаги бетон қопламани алмаз дискли бетон кесиш машинаси ёрдамида кесиш	6м	пм	6.00
					4.ЛК-6 лоток учун бетон қатлам кесиб олиш	0,1 x 0,8 x 6м	пм	6.00
					5.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш		м3	0.48
							тн	1.06
					6.ЛК-6 лоток учун грунт қатлам кавлаб олиш	0,6 x 0,8 x 6м	пм	6.00
					7.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш		м3	2.88
							тн	4.61
					8.Вибрацион зичлагич (виброплита) механизми ёрдамида кўтармани сув сепиб зичлаш	0,2 x 0,8 x 6м	м3	0.96
					9.ҚШАдан 12 см қалинликда асос ётқизиш	0,12 x 0,8 x 6м	м3	0.58
					10.Донадорлиги 5-20мм булган чақиқтошдан текисловчи қатлам қуриш ўртача 3см қалинликда	0,03 x 0,8 x 6м	м3	0.14
					11.ЛК-6 темир бетон нов (лоток)ларни ўрнатиш	1 x 6м	дона	1.00
							пм	6.00
							м3	0.55
					13.Умумий хажми	0.55	м3	0.55
					14.Лотокларни гидроизоляция қилиш (2марта)	6x 1,275	м2	7.65
					15.Лоток ёнларини қайта тўлдириш	6 x 0,12	м3	0.72
					16.Лоток ёнларини мавжуд бетон йўлга улаш (ўртача қалинлиги 10см)	6 x 0,2 x 0,1	м3	0.12
					3.Мавжуд 10 см қалинликдаги бетон қопламани алмаз дискли бетон кесиш машинаси ёрдамида кесиш	54м	пм	54.00
					4.ЛД-3 лоток учун бетон қатлам кесиб олиш	0,1 x 0,8 x 54м	пм	54.00
					5.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш		м3	4.32
							тн	9.50
					6.ЛД-3 лоток учун грунт қатлам кавлаб олиш	0,3 x 0,8 x 54м	пм	54.00
					7.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш		м3	12.96
							тн	20.74
					8.Каток механизми ёрдамида кўтармани сув сепиб зичлаш	0,2 x 0,8 x 54м	м3	8.64
					9.ҚШАдан 12 см қалинликда асос ётқизиш	54 x 0,8 x 0,12	м3	5.18
					10.Донадорлиги 5-20мм булган чақиқтошдан текисловчи қатлам қуриш ўртача 3см қалинликда	54 x 0,8 x 0,03	м3	1.30
					11.ЛД-3 темир бетон нов (лоток)ларни ўрнатиш	18 x 3м	дона	18.00
							пм	54.00
							м3	3.60
					13.Умумий хажми	3.6	м3	3.60
					14.Лотокларни гидроизоляция қилиш (2марта)	54 x 0,89	м2	48.06
					15.Лоток ёнларини қайта тўлдириш	54 x 0,06 x 2	м3	6.48
					16.Лоток ёнларини мавжуд бетон йўлга улаш (ўртача қалинлиги 10см)	54 x 0,2 x 0,1	м3	1.08
					Турба тозалаш (375 мм лик)	6м	пм	6.0
6-15-уйлар								
					3.Мавжуд 10 см қалинликдаги бетон қопламани алмаз дискли бетон кесиш машинаси ёрдамида кесиш	138м	пм	138.00

3	0+00	1+38	138	Мавжуд ЛК-6 темир-бетон сув кочириш лотокларининг баъзи қисми шикастланган ва эксплуатация талабларига жавоб бермайди. Жойларда ирригация давоми йўқ. Мавжуд турба ҳам қўмилиб қолган	4.ЛК-6 лоток учун бетон қатлам кесиб олиш	0,1 x 0,8 x 138м	пм	138.00
					5.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш		м3	11.04
							тн	24.29
					6.ЛК-6 лоток учун грунт қатлам кавлаб олиш	0,6 x 0,8 x 138м	пм	138.00
					7.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш		м3	66.24
							тн	105.98
					8.Вибрацион зичлагич (виброплита) механизми ёрдамида қўтармани сув сепиб зичлаш	0,2 x 0,8 x 138м	м3	22.08
					9.ҚШАдан 12 см қалинликда асос ётқизиш	0,12 x 0,8 x 138м	м3	13.25
					10.Донадорлиги 5-20мм булган чакиқтошдан текисловчи қатлам қуриш ўртача 3см қалинликда	0,03 x 0,8 x 138м	м3	3.31
					11.ЛК-6 темир бетон нов (лоток)ларни ўрнатиш	23 x 6м	дона	23.00
							пм	138.00
							м3	12.65
					13.Умумий хажми	12.65	м3	12.65
					14.Лотокларни гидроизоляция қилиш (2марта)	138 x 1,275	м2	175.95
					15.Лоток ёнларини қайта тўлдириш	138 x 0,12	м3	16.56
					16.Лоток ёнларини мавжуд бетон йўлга улаш (ўртача қалинлиги 10см)	138 x 0,2 x 0,1	м3	2.76
					17.Турба ўрнатиш учун мавжуд 10 см қалинликдаги бетон қопламани алмаз дискли бетон кесиш машинаси ёрдамида кесиш	7м	пм	7.00
					18.Турба ўрнатиш учун бетон қатлам кесиб олиш	0,1 x 0,4 x 7м	пм	7.00
							м3	0.28
							тн	0.62
					19.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш	7 x 0,4 x 0,7	пм	7.00
							м3	1.96
							тн	3.14
					20.Турба ўрнатиш учун грунт қатлам кавлаб олиш	3.14	тн	3.14
					21.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш	0,2 x 0,4 x 7м	м3	0.56
					21.Вибрацион зичлагич (виброплита) механизми ёрдамида қўтармани сув сепиб зичлаш	7м	пм	7.00
					22.Турба ўрнатиш (375мм лик темир турба)	7м	м3	0.49
24.Турба устини майда қум билан тўлдириш	0,12 x 0,4 x 7м	м3	0.34					
25.ҚШАдан 12 см қалинликда асос ётқизиш	0,03 x 0,4 x 7м	м3	0.08					
26.Донадорлиги 5-20мм булган чакиқтошдан текисловчи қатлам қуриш ўртача 3см қалинликда	0,1 x 0,4 x 7м	м3	0.28					
27.Турба устини бетонлаш (ўртача 10см)	290	м ²	290					
4	0+00	1+26	126	тулнинг мавжуд ҳолати Цементбетон қопламадан иборат бўлган йўлдан узоқ йиллар давомида фойдаланиш натижасида бетоннинг устки қатлами емирилган. Бу ҳолатда чанг кўтарилиб, экология ва атроф-муҳитга жиддий зарар етказмоқда	7.Юзага битум эмульсия ёрдамида 0,6 л/м2 ишлов бериш	290x0,6/1000	тн	0.17
					8.ГОСТ 9128-2013 талабларига мувофиқ I маркали иссиқ ғовак майда донали асфальтобетон қоришмасидан қопламанинг қуйи қатламини 5 см қалинликда қуриш	290	м ²	290
11-11а-уйлар								
					1.Мавжуд ЛК-6 темир-бетон лотокларни экскаватор ёки кичик юк кўтариш қувватига эга автокран ёрдамида демонтаж қилиш.	183м/6 x 0,55	пм	183.00
					2.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш		м3	16.78
							тн	36.91
					3.Мавжуд 10 см қалинликдаги бетон қопламани алмаз дискли бетон кесиш машинаси ёрдамида кесиш	18м	пм	18.00
					4.ЛК-6 лоток учун бетон қатлам кесиб олиш		пм	18.00

5	0+00	2+01	201	Мавжуд ЛК-6 темир-бетон сув қочириш лотокларининг баъзи қисми шикастланган ва эксплуатация талабларига жавоб бермайди. Жойларда ирригация давоми йўқ. Мавжуд турба ҳам қўмилиб қолган	5.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш	0,1 x 0,8 x 18м	м3	1.44
						тн	3.17	
					6.ЛК-6 лоток учун грунт қатлам кавлаб олиш	0,6 x 0,8 x 201м	пм	201.00
							м3	96.48
					7.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш		тн	154.37
					8.Вибрацион зичлагич (виброплита) механизми ёрдамида кўтармани сув сепиб зичлаш	0,2 x 0,8 x 201м	м3	32.16
					9.ҚШАдан 12 см қалинликда асос ётқиши	201 x 0,8 x 0,12	м3	19.30
					10.Донадорлиги 5-20мм булган чақиқтошдан текисловчи қатлам қуриш ўртача 3см қалинликда	201x 0,8 x 0,03	м3	4.82
					11.ЛК-6 темир бетон нов (лоток)ларни ўрнатиш	33 x 6м	дона	33.00
							пм	198.00
							м3	18.15
					12.ЛК-1 темир бетон нов (лоток)ларни ўрнатиш	3 x 1м	дона	3.00
							пм	3.00
							м3	0.30
					13.Умумий хажми	18,15+0,3	м3	18.45
					14.Лотокларни гидроизоляция қилиш (2марта)	201x 1,275	м2	256.28
					15.Лоток ёнларини қайта тўлдириш	201 x 0,12	м3	24.12
					16.Лоток ёнларини мавжуд бетон йўлга улаш (ўртача қалинлиги 10см)	201 x 0,2 x 0,1	м3	4.02
					Лоток тозалаш	66м	пм	66.00
					17.Турба ўрнатиш учун мавжуд 10 см қалинликдаги бетон қопламани алмаз дискли бетон кесиш машинаси ёрдамида кесиш	37м	пм	37.00
					18.Турба ўрнатиш учун бетон қатлам кесиб олиш	0,1 x 0,4 x 37м	пм	37.00
					19.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш		м3	1.48
							тн	3.26
					20.Турба ўрнатиш учун грунт қатлам кавлаб олиш	37 x 0,7 x 0,4	пм	37.00
							м3	10.36
							тн	16.58
					21.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш	10,36 x 1,6	тн	16.58
					21.Вибрацион зичлагич (виброплита) механизми ёрдамида кўтармани сув сепиб зичлаш	0,2 x 0,4 x 37м	м3	2.96
					22.Турба ўрнатиш (375мм лик темир турба)	37м	пм	37.00
					24.Турба устини майда қум билан тўлдириш	37м	м3	2.58
					25.ҚШАдан 12 см қалинликда асос ётқиши	0,12 x 0,4 x 37м	м3	1.78
					26.Донадорлиги 5-20мм булган чақиқтошдан текисловчи қатлам қуриш ўртача 3см қалинликда	0,03 x 0,4 x 37м	м3	0.44
					27.Турба устини бетонлаш (ўртача 10см)	0,1 x 0,4 x 37м	м3	1.48
					Сульфатга чидамли В20 (М250) синфли монолит бетондан сув қабул қилувчи қудук(отстойник)ни қуриш.	2 x 0,375м	шт	2.0
							м3	0.75
					А-I синфли арматурадан тайёрланган, сим диаметри 6,5 мм, катак ўлчами 100×100 мм бўлган арматура тўри.	2 x 0,3562	м2	6.71
кг	38.49							
		м3	88.2					
	441 x 0,2 x 2	тн	176.4					
	60м + 60м+1м	пм	121.0					
	60м + 60м+1м	м2	121.0					
	60м + 60м+1м	м2	121.0					
	60м + 60м+1м	м2	121.0					
	60м + 60м+1м	м2	121.0					
		м2	121.0					

6	0+00	0+20	20	Болалар майдончаси элементлари эскириб деярли яроксиз аҳволга келиб қолган. Асос қатлами ҳам болалар ўйнаганда чангийдиган бўлиб қолган. Метал бўлганлиги учун ёш болаларга хавфсизлик тугдирмоқда	7.Сульфатга тўқимали порландцемент асоснда, 14000 маркали цементдан 0.1 пясатдан кум-цемент қоришмасидан 4 см қалинликдаги текисловчи қатламни қўлда ётқизиш (ҳажм зич ҳолатда берилган).	(60м+60м+1м) x 0,04м	м ³	4.8
					8.Ўлчами 0,2 × 0,4 м, қалинлиги 6 см бўлган брусчаткани қўлда ётқизиш (материал қиймати билан бирга).	84,5 x 0,06м	м ²	84.5
							м ³	5.1
					9.Қалинлиги 10 см бўлган икки қатламли қум-шағал аралашмасидан асос ва қоплама қуриш.	320м2 x 0,1м	м ³	32.0
					10.Қалинлиги 5 см бўлган шағалдан таглик ва текисловчи қатлам қуриш.	320м2 x 0,05м	м ³	16.0
					11.Полиэтилен плёнкадан буг изоляцияси қатламини ётқизиш.	320м2	м ²	320.0
					12.ВР-4 маркали, катак ўлчами 150×150 мм бўлган металл тўрни цементбетон қоплама таркибига ётқизиш.	320м2	м ²	320.0
					13.Кичик механизация воситалари ёрдамида М200 маркали, қалинлиги 10 см бўлган бир қатламли цементбетон қопламани қуриш.	320м2	м ²	320.0
					17.SPORT ELIT SERVIS SPRINT (POLTAN М туридаги) махсус спорт резина-гранула қопламасини 20 мм қалинликда ётқизиш.	320.0	м ²	320.0
					18.Тайёр болалар майдончаси элементларини монтаж қилиш (1 комплект – 13дона элемент).	13	дона	13.0
					19.Йўналтирувчи тактил плиткалардан қоплама барпо этиш	401	дона	401
						401 x 0.3 x 0.3	м ²	36.1
						36,1 x 0.4	м ³	14.4
					20.Думалоқ тактил элементли плиткаларни ётқизиш	5	дона	5.0
						5 x 0.3 x 0.3	м ²	0.45
						0.45 x 0.4	м ³	0.2
					Болалар майдончаси атрофига панжара ўрнатиш			
					1.Панжаранинг умумий узунлиги	44м + 40м	пм	84.0
					2.Профил 60х60х3мм (Устун учун)	61.2м x 5.37	пм	61.2
							тн	0.329
					3.Профил 40х20х2мм (Горизонтал қисм учун)	171.4м x 1.76	пм	171.4
							тн	0.302
					4.Профил 20х20х2мм (Ички декоратив қисм учун)	177.2м x 1.13	пм	177.2
							тн	0.200
					5.Умумий ҳажми	0.329+0.302+0.200	тн	0.831
					6.Металл грунтровка	48.19м2	м2	48.19
					7.Металл эмал бўёқ	48.19м3	м2	48.19
					8.Пайвандлаш электроди	5кг	кг	7.1
					9.Эшик ошиғи	2 дона	дона	2.0
					10.Эшик қулфи	1 дона	дона	1.0
					11.Йўлак атрофига М200 маркали монолит бетондан бордиор қуриш	84 x 0.2м x 0.2м	м3	3.33
					12.200 Вт қувватли, қуёш батареясида ишлайдиган ташки ёритиш чироғи	2 дона	дона	2.0
					13.Чироқ устуни учун чуқур қазиш	2 x 0.8 x 0.4 x 0.4	м3	0.26
					Қум шағал аралашмасидан 10см асос қатлам тўшаш	2 x 0.1 x 0.4 x 0.4	м3	0.03
					М 200 маркали бетон билан устунни ўрнатиш	2 x 0.7 x 0.4 x0.4	м3	0.22
					Чироқ ўрнатиш учун турба Д=50мм (3мм лик, ҳар бир устун 4.4м)	4.4м x 2 x 3.33	пм	8.80
							кг	29.304
					14.Пластик тиқин билан устунлар оғзини ёпиш(60х60)	36.0	дона	36.0
					Устун асосини бетон билан мустаҳкамлаш			
					1.Асос учун чуқур қазиб олиш	36 x 0.3м x 0.3м x 0.57	м3	1.8
					2.Қум шағал аралашмасидан 7см асос ётқизиш	36 x 0.3м x 0.3м x 0.07	м3	0.2
					3.М200 маркали монолит бетон қуйиш	36 x 0.3м x 0.3м x 0.5	м3	1.6
					Болалар майдончаси элементлари			
					1.Сирганчиқ	1.0	дона	1.0
					2.Бесседка М3	1.0	дона	1.0
					3.Карусел М1	1.0	дона	1.0

					4.Скамейка М2		2.0	дона	2.0				
					5.Аргимчоқ (Качели М3)		1.0	дона	1.0				
					6.Балансир М1		2.0	дона	2.0				
					7.Баскетбол шит		1.0	дона	1.0				
					8.Ахлат қутиси		2.0	дона	2.0				
					9.Уя аргимчоқ (Качели гнездо)		1.0	дона	1.0				
					10.Ногиронлиги бўлган шахслар учун аргимчоқ		1.0	дона	1.0				
					Айвон(Бесетка)								
					1.Айвон(Бесетка) ва йўлак учун мавжуд майдон тўшамасини кавлаб олиш (ўртача 15см)	38.5 x 0.15 x 1.6		м2	38.5				
					2.Ҳосил бўлган қурилиш чиқиндисини олиб чиқиб ташлаш			м3	5.775				
								тн	9.24				
					3.Қалинлиги 15 см бўлган қум-шағал аралашмасидан асос қуриш	38.5 x 0.15		м2	38.5				
								м3	5.775				
					M200 маркали монолит бетон қопламани 10 см қалинликда қуриш.	38.5 x 0.1		м2	38.5				
								м3	3.85				
					4.Сульфатга чидамли портландцемент асосида, М400 маркали цементдан 8:1 нисбатдаги қум-цемент қоришмасидан 4 см қалинликдаги текисловчи қатламни қўлда ётқи­зиш (ҳажм зич ҳолатда берилган)	38.5 x 0.04		м2	38.5				
								м3	1.54				
					8.Ўлчами 0,2 × 0,4 м қалинлиги 6 см бўлган брусчаткани қўлда ётқи­зиш (материал қиймати билан бирга).	33.82 x 0.06		м2	33.82				
								м3	2.0292				
					19.Йўналтирувчи тактил плиткалардан қоплама барпо этиш	50		дона	50.00				
					(19.Устройство покрытия из направляющей тактильной плитки)	50 x 0.3 x 0.3		м2	4.50				
						4.5 x 0.4		м3	1.80				
					20.Думалоқ тактил элементли плиткаларни ётқи­зиш	2		дона	2.00				
					(20.Укладка плитки с круглыми тактильными элементами)	2 x 0.3 x 0.3		м2	0.18				
						0.18 x 0.4		м3	0.072				
16-йй													
8	0+00	0+12	12	Мавжуд ЛК-6 темир-бетон сув қочириш лотокларининг баъзи қисми шикастланган ва эксплуатация талабларига жавоб бермайди. Жойларда ирригация давоми йўқ. Мавжуд турба ҳам қўмилиб қолган	1.Мавжуд ЛК-6 темир-бетон лотокларни экскаватор ёки кичик юк кўтариш қувватига эга автокран ёрдамида демонтаж қилиш.	12м/6 x 0,55		пм	12.00				
							м3	1.10					
							тн	2.42					
									2.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш			пм	12.00
									6.ЛК-6 лоток учун грунт қатлам кавлаб олиш	0,6 x 0,8 x 12м		м3	5.76
												тн	9.22
									7.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш				
									8.Вибрацион зичлагич (виброплита) механизми ёрдамида кўтармани сув сепиб зичлаш	0,2 x 0,8 x 12м		м3	1.92
									9.ҚШАдан 12 см қалинликда асос ётқи­зиш	12 x 0,8 x 0,12		м3	1.15
									10.Донадорлиги 5-20мм булган чақиқтошдан текисловчи қатлам қуриш ўртача 3см қалинликда	12 x 0,8 x 0,03		м3	0.29
												дона	2.00
									11.ЛК-6 темир бетон нов (лоток)ларни ўрнатиш	2 x 6м		пм	12.00
												м3	1.10
									13.Умумий хажми	18,15+0,3		м3	1.10
									14.Лотокларни гидроизоляция қилиш (2марта)	12x 1,275		м2	15.30
									15.Лоток ёнларини қайта тўлдириш	12 x 0,12		м3	1.44
									16.Лоток ёнларини мавжуд бетон йўлга улаш (ўртача қалинлиги 10см)	12 x 0,2 x 0,1		м3	0.24
									17.Турба ўрнатиш учун мавжуд 10 см қалинликдаги бетон қопламани алмаз дискли бетон кесиш машинаси ёрдамида кесиш	22м		пм	22.00
									18.Турба ўрнатиш учун бетон қатлам кесиб олиш	0,1 x 0,4 x 22м		пм	22.00
				19.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш		м3	0.88						
							тн	1.94					

					20.Турба ўрнатиш учун грунт қатлам кавлаб олиш	22 x 0,7 x 0,4	пм	22.00
							м3	6.16
							тн	9.86
					21.Бузиб олинган қурилиш чикиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш	6,16 x 1,6	тн	9.86
					21.Вибрацион зичлагич (виброплита) механизми ёрдамида кўтармани сув сепиб зичлаш	0,2 x 0,4 x 22м	м3	1.76
					22.Турба ўрнатиш (375мм лик темир турба)	22м	пм	22.00
					24.Турба устини майда қум билан тўлдириш	1.53м3	м3	1.53
					25.ҚШАдан 12 см қалинликда асос ётқизиш	0,12 x 0,4 x 22м	м3	1.06
					26.Донадорлиги 5-20мм булган чақиқтошдан текисловчи қатлам қуриш ўртача 3см қалинликда	0,03 x 0,4 x 22м	м3	0.26
					27.Турба устини бетонлаш (ўртача 10см)	0,1 x 0,4 x 22м	м3	0.88
					Сульфатга чидамли В20 (М250) синфли монолит бетондан сув қабул қилувчи қудуқ(отстойник)ни қуриш.	6 x 0,375м	шт	1.0
							м3	0.375
					А-І синфли арматурадан тайёрланган, сим диаметри 6,5 мм, катак ўлчами 100×100 мм бўлган арматура тўри.	6 x 0,3562	м2	3.36
							кг	19.24
19-уй								
9	0+00	0+24	24	Мавжуд ЛК-6 темир-бетон сув қочириш лотокларининг баъзи қисми шикастланган ва эксплуатация талабларига жавоб бермайди. Жойларда ирригация давоми йўқ. Мавжуд турба ҳам қўмилиб қолган	1.Мавжуд ЛК-6 темир-бетон лотокларни экскаватор ёки кичик юк кўтариш қувватига эга автокран ёрдамида демонтаж қилиш.	24м/ x 0,55	пм	24.00
					2.Бузиб олинган қурилиш чикиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш		м3	2.20
							тн	4.84
					6.ЛК-6 лоток учун грунт қатлам кавлаб олиш	0,6 x 0,8 x 24м	пм	24.00
					7.Бузиб олинган қурилиш чикиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш		м3	11.52
					8.Каток механизми ёрдамида кўтармани сув сепиб зичлаш		тн	18.43
					9.ҚШАдан 12 см қалинликда асос ётқизиш	0,2 x 0,8 x 24м	м3	3.84
					10.Донадорлиги 5-20мм булган чақиқтошдан текисловчи қатлам қуриш ўртача 3см қалинликда	24 x 0,8 x 0,12	м3	2.30
						24x 0,8 x 0,03	м3	0.58
					11.ЛК-6 темир бетон нов (лоток)ларни ўрнатиш	4 x 6м	дона	4.00
							пм	24.00
							м3	2.20
					13.Умумий хажми	2.2	м3	2.20
					14.Лотокларни гидроизоляция қилиш (2марта)	24x 1,275	м2	30.60
10	0+00	1+63	163	Йўлнинг мавжуд ҳолати Цементбетон қопламадан иборат бўлган йўлдан узоқ йиллар давомида фойдаланиш натижасида бетоннинг устки қатлами емирилган. Бу ҳолатда чанг кўтарилиб, экология ва атроф-муҳитга жиддий зарар етказмоқда	7.Юзага битум эмульсия ёрдамида 0,6 л/м2 ишлов бериш	778м2	м ²	778
						778x0,6/1000	тн	0.47
					8.ГОСТ 9128-2013 талабларига мувофиқ I маркали иссиқ говак майда донали асфальтобетон қоришмасидан қопламанинг қуйи қатламини 5 см қалинликда қуриш	778м2	м ²	778
11	0+00	0+20	20	Кўп қаватли уй атрофидаги йўлак ҳолати ёмон	1. Мавжуд отмоскани демонтаж қилиш (ўртача 10см)	10см x 19 м2	м3	1.9
					2.Бузиб олинган қурилиш чикиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш	0,1 x 19 x 2,4	тн	4.18
					3.Грунт қатлам кавлаб олиш (10см)	10см x 19 м2	м3	1.9
					4.Бузиб олинган қурилиш чикиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш	0,1 x 19 x 2,4	тн	4.56
					5.ҚШАдан 12 см қалинликда асос ётқизиш	19 x 0,12	м3	2.28
					6.Донадорлиги 5-20мм булган чақиқтошдан текисловчи қатлам қуриш ўртача 3см қалинликда	19 x 0,03	м3	0.57

					7.Юзага битум эмульсия ёрдамида 0,6 л/м2 ишлов бериш	19	м ²	19
						19x0,6/1000	тн	0.01
					8.ГОСТ 9128-2013 талабларига мувофиқ I маркали иссиқ говак майда донали асфальтобетон қоришмасидан қопламанинг қуйи қатламини 5 см қалинликда қуриш	19	м ²	19
138-уй								
12	0+00	0+23	23	Мавжуд ЛК-6 темир-бетон сув қочириш лотокларининг баъзи қисми шикастланган ва эксплуатация талабларига жавоб бермайди. Жойларда ирригация давоми йўқ.	3.Мавжуд 10 см қалинликдаги бетон қопламани алмаз дискли бетон кесиш машинаси ёрдамида кесиш	138м	пм	138.00
					4.ЛК-6 лоток учун бетон қатлам кесиб олиш	0,1 x 0,8 x 138м	пм	138.00
					5.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш		м3	11.04
							тн	24.29
					6.ЛК-6 лоток учун грунт қатлам кавлаб олиш	0,6 x 0,8 x 138м	пм	138.00
					7.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш		м3	66.24
							тн	105.98
					8.Каток механизми ёрдамида кўтармани сув сепиб зичлаш	0,2 x 0,8 x 138м	м3	22.08
					9.ҚШАдан 12 см қалинликда асос ётқизиш	138 x 0,8 x 0,12	м3	13.25
					10.Донадорлиги 5-20мм булган чакиқтошдан текисловчи қатлам қуриш ўртача 3см қалинликда	138x 0,8 x 0,03	м3	3.31
					11.ЛК-6 темир бетон нов (лоток)ларни ўрнатиш	23 x 6м	дона	23.00
							пм	138.00
							м3	12.65
					13.Умумий хажми	23 x 0,55	м3	12.65
					14.Лотокларни гидроизоляция қилиш (2марта)	138x 1,275	м2	175.95
					15.Лоток ёнларини қайта тўлдириш	138 x 0,12	м3	16.56
16.Лоток ёнларини мавжуд бетон йўлга улаш (ўртача қалинлиги 10см)	138 x 0,2 x 0,1	м3	2.76					
					1.мавжуд майдон тўшамасини қазиб олиш (ўртача 20см)	127 x 0,2	м3	25.4
					2.Демонтаж натижасида ҳосил бўлган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага олиб чиқиш.	127 x 0,2 x 2	тн	50.8
					3.Тротуарларнинг умумий узунлиги.	24м + 18м+1м	пм	43.0
					4.Қалинлиги 15 см бўлган қум-шағал аралашмасидан асос қуриш.	24м + 18м+1м	м ²	43.0
					5.А-240 синфли арматура стерженларидан тайёрланган арматура тўри, катак ўлчами 200×150 мм, стержен диаметри 5 мм.	24м + 18м+1м	м ²	43.0
					6.М200 маркали монолит бетон қопламани 10 см қалинликда қуриш.	24м + 18м+1м	м ²	43.0
					7.Сульфатга чидамли портландцемент асосида, М400 маркали цементдан 8:1 нисбатдаги қум-цемент қоришмасидан 4 см қалинликдаги текисловчи қатламни қўлда ётқизиш (ҳажм зич ҳолатда берилган).	(24м+18м+1м)х0,04м	м ²	43.0
							м ³	1.7
					8.Ўлчами 0,2 × 0,4 м, қалинлиги 6 см бўлган брусчаткани қўлда ётқизиш (материал қиймати билан бирга).	30x 0,06м	м ²	30.0
							м ³	1.8
					9.Қалинлиги 10 см бўлган икки қатламли қум-шағал аралашмасидан асос ва қоплама қуриш.	84м2 x 0,1м	м ³	8.4

1	0+00	0+14	14	Болалар майдончаси элементлари эскириб деярли яроксиз аҳволга келиб қолган. Асос қатлами ҳам болалар ўйнаганда чангийдиган бўлиб қолган. Метал бўлганлиги учун ёш болаларга хавфсизлик туғдирмоқда	10.Қалинлиги 5 см бўлган шағалдан таглик ва текисловчи қатлам қуриш.	84м2х 0,05м	м ³	4.2
					11.Полиэтилен плёнкадан буг изоляцияси қатламини ётқизиш.	84м2	м ²	84.0
					12.ВР-4 маркали, катак ўлчами 150×150 мм бўлган металл тўрни цементбетон қоплама таркибига ётқизиш.	84м2	м ²	84.0
					13.Кичик механизация воситалари ёрдамида М200 маркали, қалинлиги 10 см бўлган бир қатламли цементбетон қопламани қуриш.	84м2	м ²	84.0
					17.SPORT ELIT SERVIS SPRINT (POLTAN М туридаги) махсус спорт резина-гранула қопламасини 20 мм қалинликда ётқизиш.	84.0	м ²	84.0
					18.Тайёр болалар майдончаси элементларини монтаж қилиш (1 комплект – 13дона элемент).	13	дона	13.0
					19.Ўналтирувчи тактил плиткалардан қоплама барпо этиш	140	дона	140
						140 x 0.3 x 0.3	м ²	12.6
						12.6 x 0.4	м ³	5.0
					20.Думалоқ тактил элементли плиткаларни ётқизиш	5	дона	5.0
						5 x 0.3 x 0.3	м ²	0.45
						0.45 x 0.4	м ³	0.2
					Болалар майдончаси атрофига панжара ўрнатиш			
					1.Панжаранинг умумий узунлиги	18м + 28м	пм	46.0
					2.Профил 60х60х3мм (Устун учун)	35.7м x 5.37	пм	35.7
							тн	0.192
					3.Профил 40х20х2мм (Горизонтал қисм учун)	93.8м x 1.76	пм	93.8
							тн	0.165
					4.Профил 20х20х2мм (Ички декоратив қисм учун)	97.1м x 1.13	пм	97.1
							тн	0.110
					5.Умумий ҳажми	0.192+0.165+0.110	тн	0.467
					6.Металл грунтовка	26.89м2	м2	26.89
					7.Металл эмал бўёқ	26.89м3	м2	26.89
					8.Пайвандлаш электроди	4.1кг	кг	4.1
					9.Эшик ошиғи	2 дона	дона	2.0
					10.Эшик қулфи	1 дона	дона	1.0
					11.Ўлак атрофига М200 маркали монолит бетондан бордиор қуриш	46 x 0.2м x 0.2м	м3	1.82
					12.200 Вт қувватли, қуёш батареясида ишлайдиган ташқи ёритиш чироғи	2 дона	дона	2.0
					13.Чироқ устуни учун чуқур қазиш	2 x 0.8 x 0.4 x 0.4	м3	0.26
					Қум шағал аралашмасидан 10см асос қатлам тўшаш	2 x 0.1 x 0.4 x 0.4	м3	0.03
					М 200 маркали бетон билан устунни ўрнатиш	2 x 0.7 x 0.4 x0.4	м3	0.22

					Чирок ўрнатиш учун турба Д=50мм (3мм лик, хар бир устун 4.4м)	4.4м x 2 x 3.33	пм	8.80
							кг	29.304
					14.Пластик тиқин билан устунлар оғзини ёпиш(60x60)	21.0	дона	21.0
					Устун асосини бетон билан мустаҳкамлаш			
					1.Асос учун чуқур қазиб олиш	21 x 0.3м x 0.3м x 0.57	м3	1.1
					2.Қум шағал аралашмасидан 7см асос ётқизиш	21 x 0.3м x 0.3м x 0.07	м3	0.1
					3.М200 маркали монолит бетон қуйиш	21 x 0.3м x 0.3м x 0.5	м3	0.9
					Болалар майдончаси элементлари			
					1.Сирғанчиқ	1.0	дона	1.0
					2.Бесседка М3	1.0	дона	1.0
					3.Карусел М1	1.0	дона	1.0
					4.Скамейка М2	2.0	дона	2.0
					5.Аргимчоқ (Качели М3)	1.0	дона	1.0
					6.Балансир М1	2.0	дона	2.0
					7.Баскетбол шит	1.0	дона	1.0
					8.Ахлат қутиси	2.0	дона	2.0
					9.Уя аргимчоқ (Качели гнездо)	1.0	дона	1.0
					10.Ногиронлиги бўлган шахслар учун аргимчоқ	1.0	дона	1.0
					Айвон(Бесетка)			
					1.Айвон(Бесетка) ва йўлак учун мавжуд майдон тўшамасини кавлаб олиш (ўртача 15см)	34 x 0.15 x 1.6	м2	34
					2.Ҳосил бўлган қурилиш чиқиндисини олиб чиқиб ташлаш		м3	5.1
							тн	8.16
					3.Қалинлиги 15 см бўлган қум-шағал аралашмасидан асос қуриш	34 x 0.15	м2	34
							м3	5.1
					М200 маркали монолит бетон қопламани 10 см қалинликда қуриш.	34 x 0.1	м2	34
							м3	3.4
					4.Сульфатга чидамли портландцемент асосида, М400 маркали цементдан 8:1 нисбатдаги қум-цемент қоришмасидан 4 см қалинликдаги текисловчи қатламни қўлда ётқизиш (ҳажм зич ҳолатда берилган)	34 x 0.04	м2	34
							м3	1.36
					8.Ўлчам 0,2 × 0,4 м қалинлиги 6 см бўлган брусчаткани қўлда ётқизиш (материал қиймати билан бирга).	30.22 x 0.06	м2	30.22
							м3	1.8132
					19.Йўналтирувчи тактил плиткалардан қоплама барпо этиш	40	дона	40.00
					(19.Устройство покрытия из направляющей тактильной плитки)	40 x 0.3 x 0.3	м2	3.60
						3.6 x 0.4	м3	1.44
						2	дона	2.00
					20.Думалок тактил элементли плиткаларни ётқизиш	2 x 0.3 x 0.3	м2	0.18
					(20.Укладка плитки с круглыми тактильными элементами)	0.18 x 0.4	м3	0.072

Қурилмиш материалларини ташиниш масофаси

Т/р	Материал номи	Ўлчов бирлиги	Масофаси
1	Асфальтобетон	км	10
2	КША	км	15
3	Чакитони махсулоти	км	10
4	Битум эмульсия	км	10
5	Чикиндиларни ташиниш	км	15

Тошкент шаҳар қурилиш ва кўй-жой коммунал хўжалиги
бош бошкармаси Чироқзор тумани қурилиш ва кўй-жой коммунал хўжалиги
бўлими вакили

W. Sagdikov

Қўп квартиралы уйларни ташкиротиш бўлими ИК
ДМ нинг БРБ Л ва ТХТ бўлими бош мутахассиси

БСК (Бошкарув сервис компанияси) вакили

Хамидуллоев W.

Новза МФЙ раиси

M-A Sagdikov

"Yo'l loyiha" МЧЖ вакили

Muhammedov S.

«КЕЛИШИЛДИ»
Чилонзор тумани ҳокимлиги

«Тошкент шаҳри Чилонзор тумани маҳаллалари ҳудуд

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Тошкент шаҳар ҳокимлиги «Кўп қавртарали
уйларни тикитиш ва бўйлаштиришни
компанияси» ДМ

Илтимос дохила смета хужжатларини яшлаб чиқиш»

Илтимос тор туман хокимлиги

Хирмонтепа 19-мавзеси

Биз, қуйида номзо чекувчилар, комиссия аъзолари: Тошкент шаҳар ҳокимлиги "Қўп квартиралар уйлари таъмирлаш бўйича инжиниринг компанияси" ДМ вакили _____, Чиланзор тумани ҳокимлиги вакили _____, МФЙ раислари БСК (Бошқарув сервис компанияси) вакиллари "Yo'l loyiha" МЧЖ лойиҳа бош муҳандиси А. Неъматов маскур қайдномани визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида туздиқ ва ўшбу кўчалар бўйича қуйидаги иш турлари ва хажмлари аниқланди:

Хирмонтена 19-мавзеси								
44-уй								
7	0+00	0+52	52	Мавжуд ЛК-6 темир-бетон сув қочириш лотокларининг баъзи қисми шикастланган ва эксплуатация талабларига жавоб бермайди. Жойларда ирригация давоми йўқ. Мавжуд турба ҳам кўмилиб қолган	1.Мавжуд ЛК-6 темир-бетон лотокларни экскаватор ёки кичик юк кўтариш қувватига эга автокран ёрдамида демонтаж қилиш.	52м/6 x 0,55	пм	52.00
					2.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш		м3	4.77
							тн	10.49
					6.ЛК-6 лоток учун грунт қатлам кавлаб олиш	0,6 x 0,8 x 52м	пм	52.00
							м3	24.96
					7.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш		тн	39.94
					8.Вибрацион зичлагич (виброплита) механизми ёрдамида кўтармани сув сепиб зичлаш	0,2 x 0,8 x 52м	м3	8.32
					9.ҚШАдан 12 см қалинликда асос ётқизиш	52 x 0,8 x 0,12	м3	4.99
					10.Донадорлиги 5-20мм булган чақиктошдан текисловчи қатлам қуриш ўртача 3см қалинликда	52 x 0,8 x 0,03	м3	1.25
					11.ЛК-6 темир бетон нов (лоток)ларни ўрнатиш	8 x 6м	дона	8.00
							пм	48.00
							м3	4.40
					12.ЛК-1 темир бетон нов (лоток)ларни ўрнатиш	4 x 1м	дона	4.00
							пм	4.00
							м3	0.40
					13.Умумий хажми	4,4+0,4	м3	4.80
					14.Лотокларни гидроизоляция қилиш (2марта)	52 x 1,275	м2	66.30
					15Лоток ёнларини қайта тўлдириш	52 x 0,12	м3	6.24
					16Лоток ёнларини мавжуд бетон йўлга улаш (ўртача қалинлиги 10см)	52 x 0,2 x 0,1	м3	1.04
					17.Турба ўрнатиш учун мавжуд 10 см қалинликдаги бетон қопламани алмаз дискли бетон кесиш машинаси ёрдамида кесиш	5м	пм	5.00
18.Турба ўрнатиш учун бетон қатлам кесиб олиш	0,1 x 0,4 x 5м	пм	5.00					
19.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш		м3	0.20					
		тн	0.44					
Эски турбани демонтаж қилиш	5м	пм	5.00					
20.Турба ўрнатиш учун грунт қатлам кавлаб олиш	5 x 0,7 x 0,4	пм	5.00					
		м3	1.40					
		тн	2.24					

					21.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш	2,24м3	м3	2.24
					21.Вибрацион зичлагич (виброплита) механизми ёрдамида кўтармани сув сепиб зичлаш	0,2 х 0,4 х 5м	м3	0.40
					22.Янги турба ўрнатиш (375мм лик темир турба)	5м	пм	5.00
					24.Турба устини майда кум билан тўлдириш	5м	м3	0.35
					25.ҚШАдан 12 см қалинликда асос ётқизиш	0,12 х 0,4 х 5м	м3	0.24
					26.Донадорлиги 5-20мм булган чакиқтошдан текисловчи қатлам қуриш ўртача 3см қалинликда	0,03 х 0,4 х 5м	м3	0.06
					27.Турба устини бетонлаш (ўртача 10см)	0,1 х 0,4 х 5м	м3	0.2
					Турба тозалаш (375 мм лик)		пм	5.00
8	0+00	0+30	30	Йўлнинг мавжуд ҳолати Цементбетон қопламадан иборат бўлган йўлдан узок йиллар давомида фойдаланиш натижасида бетоннинг устки қатлами емирилган. Бу ҳолатда чанг кўтарилиб, экология ва атроф-муҳитга жиддий зарар етказмоқда	7.Юзага битум эмульсия ёрдамида 0,6 л/м2 ишлов бериш	165	м ²	165
						165х0,6/1000	тн	0.10
					8.ГОСТ 9128-2013 талабларига мувофиқ I маркали иссиқ говак майда донали асфальтобетон қоришмасидан қопламанинг қуйи қатламини 5 см қалинликда қуриш	165	м ²	165
					1.мавжуд майдон тўшамасини казиб олиш (ўртача 20см)	263 х 0,2	м3	52.6
					2.Демонтаж натижасида ҳосил бўлган қурилиш чиқиндиларини 20 км масофага олиб чиқиш.	263 х 0,2 х 2	тн	105.2
					3.Тротуарларнинг умумий узунлиги.	30м+30м+1м	пм	61.0
					4.Қалинлиги 15 см бўлган кум-шағал аралашмасидан асос қуриш.	30м+30м+1м	м ²	61.0
					5.А-240 синфли арматура стерженларидан тайёрланган арматура тўри, катак ўлчами 200×150 мм, стержен диаметри 5 мм.	30м+30м+1м	м ²	61.0
					6.М200 маркали монолит бетон қопламани 10 см қалинликда қуриш.	30м+30м+1м	м ²	61.0
					7.Сульфатга чидамли портландцемент асосида, М400 маркали цементдан 8:1 нисбатдаги кум-цемент қоришмасидан 4 см қалинликдаги текисловчи қатламни қўлда ётқизиш (ҳажм зич ҳолатда берилган).	30м+30м+1м х 0,04м	м ²	61.0
							м ³	2.4
					8.Ўлчами 0,2 × 0,4 м, қалинлиги 6 см бўлган брусчаткани қўлда ётқизиш (материал қиймати билан бирга).	42,5 х 0,06м	м ²	42.5
							м ³	2.5
					9.Қалинлиги 10 см бўлган икки қатламли кум-шағал аралашмасидан асос ва қоплама қуриш.	202м2 х 0,1м	м ³	20.2
					10.Қалинлиги 5 см бўлган шағалдан таглик ва текисловчи қатлам қуриш.	202м2 х 0,05м	м ³	10.1
					11.Полиэтилен плёнкадан буг изоляцияси қатламини ётқизиш.	202м2	м ²	202.0
					12.ВР-4 маркали, катак ўлчами 150×150 мм бўлган металл тўрни цементбетон қоплама таркибига ётқизиш.	202м2	м ²	202.0
					13.Кичик механизация воситалари ёрдамида М200 маркали, қалинлиги 10 см бўлган бир қатламли цементбетон қопламани қуриш.	202м2	м ²	202.0
					17.SPORT ELIT SERVIS SPRINT (POLTAN М туридаги) махсус спорт резина-гранула қопламасини 20 мм қалинликда ётқизиш.	202.0	м ²	202.0
					18.Тайёр болалар майдончаси элементларини монтаж қилиш (1 комплект – 13дона элемент).	13	дона	13.0
					19.Йўналтирувчи тактил плиткалардан қоплама барпо этиш	201	дона	201
						201 х 0.3 х 0.3	м ²	18.1
						18,1 х 0.4	м ³	7.2
					20.Думалоқ тактил элементли плиткаларни ётқизиш	5	дона	5.0
						5 х 0.3 х 0.3	м ²	0.45
						0.45 х 0.4	м ³	0.2



«Тошкент шаҳри Чилонзор тумани маҳаллалари ҳудудida болалар майдончасини қуриш, ирригация тармоқларини таъмирлаш ва йўлакларни бетонлаш объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш»

НУҚСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Биз, қуйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: Тошкент шаҳар ҳокимлиги "Қўп квартирали уйлари таъмирлаш бўйича инжннинг компанияси" ДМ вакили _____, Чилонзор тумани ҳокимлиги вакили _____, МФЙ раислари БСК (Бошқарув сервис компанияси) вакиллари "Yо'l loyiha" МЧЖ лойиҳа бош муҳандиси А. Нейматов мазкур қайдномани визуал текшириш ва инструментал ўлчаншлар натижасида туздиқ ва ушбу кўчалар бўйича қуйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

Навбахор Ц мавзе

6-уй

					1.мавжуд майдон тўшамасини казиб олиш (ўртача 20см)	281 x 0,2	м3	56.2
					2.Демонтаж натижасида ҳосил бўлган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага олиб чиқиш.	281 x 0,2 x 2	тн	112.4
					3.Тротуарларнинг умумий узунлиги.	28м + 36м+1м	мм	65.0
					4.Қалинлиги 15 см бўлган қум-шағал аралашмасидан асос қуриш.	28м + 36м+1м	м2	65.0
					5.А-240 синфли арматура стерженларидан тайёрланган арматура тўри, катак ўлчами 200×150 мм, стержен диаметри 5 мм.	28м + 36м+1м	м2	65.0
					6.М200 маркали монолит бетон қопламани 10 см қалинликда қуриш.	28м + 36м+1м	м2	65.0
					7.Сульфатга чидамли портландцемент асосида, М400 маркали цементдан 8:1 нисбатдаги қум-цемент қоришмасидан 4 см қалинликдаги текисловчи қатламни қўлда ётқизиш (ҳажм зич ҳолатда берилган).	(28м+36м+1м) x 0,04м	м2	65.0
					8.Ўлчами 0,2 × 0,4 м, қалинлиги 6 см бўлган брусчаткани қўлда ётқизиш (материал қиймати билан бирга).	45,3 x 0,06м	м2	45.3
							м3	2.7
					9.Қалинлиги 10 см бўлган икки қатламли қум-шағал аралашмасидан асос ва қоплама қуриш.	216м2 x 0,1м	м3	21.6
					10.Қалинлиги 5 см бўлган шағалдан таглик ва текисловчи қатлам қуриш.	216м2 x 0,05м	м3	10.8
					11.Полиэтилен плёнкадан буғ изоляцияси қатламини ётқизиш.	216м2	м2	216.0
					12.ВР-4 маркали, катак ўлчами 150×150 мм бўлган металл тўрни цементбетон қоплама таркибига ётқизиш.	216м2	м2	216.0
					13.Кичик механизация воситалари ёрдамида М200 маркали, қалинлиги 10 см бўлган бир қатламли цементбетон қопламани қуриш.	216м2	м2	216.0
					17.SPORT ELIT SERVIS SPRINT (POLTAN М туридаги) махсус спорт резина-гранула қопламасини 20 мм қалинликда ётқизиш.	216.0	м2	216.0
					18.Тайёр болалар майдончаси элементларини монтаж қилиш (1 комплект – 13дона элемент).	13	дона	13.0
						214	дона	214
					19.Йўналтирувчи тактил плиткалардан қоплама барпо этиш	214 x 0.3 x 0.3	м2	19.3
						19,3 x 0.4	м3	7.7
						5	дона	5.0
					20.Думалоқ тактил элементли плиткаларни ётқизиш	5 x 0.3 x 0.3	м2	0.45
						0.45 x 0.4	м3	0.2

					19.Йўналтирувчи тактил плиткалардан қоплама барпо этиш (19.Устройство покрытия из направляющей тактильной плитки) 20.Думалок тактил элементли плиткаларни ётқизиш (20.Укладка плитки с круглыми тактильными элементами)	45 45 x 0.3 x 0.3 4.05 x 0.4 2 2 x 0.3 x 0.3 0.18 x 0.4	дона м2 м3 дона м2 м3	45.00 4.05 1.62 2.00 0.18 0.072
7-8-уй								
2	0+00	0+81	81	Мавжуд жойда тупроқ йўл бор. Бу ерда пиёдалар йўлакчаси қуришга эҳтиёж мавжуд	Лоток тозалаш	96м	пм	96
					3.Грунт қатлам кавлаб олиш (10см)	10см x 106 м2	м3	10.6
					4.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш	0,1 x 106 x 2,4	тн	16.96
					5.ҚШАдан 12 см қалинликда асос ётқизиш	106 x 0,12	м3	12.72
					6.Донадорлиги 5-20мм булган чакиктошдан текисловчи қатлам қуриш ўртача 3см қалинликда	106 x 0,03	м3	3.18
					7.Юзага битум эмульсия ёрдамида 0,6 л/м2 ишлов бериш	106	м ²	106
						19x0,6/1000	тн	0.06
					8.ГОСТ 9128-2013 талабларига мувофиқ I маркали иссиқ ғовак майда донали асфальтобетон қоришмасидан қопламанинг қуйи қатламини 5 см қалинликда қуриш	106	м ²	106
					Устройство бордюров тротуарный 80 - 1,0x0,15x0,08	124шт	шт	124
						124м	м	124
						124 x 0,016	м3	1.984
					Устройство основания из монолитного бетона бордюров тротуарный 80 - 1,0x0,2x0,08 площадь сечение 0,035 м2	124 x 0,035	м3	4.34
3	0+00	0+96	96	Йўлнинг мавжуд ҳолати Цементбетон қопламадан иборат бўлган йўлдан узок йиллар давомида фойдаланиш натижасида бетоннинг устки қатлами емирилган. Бу ҳолатда чанг кўтарилиб, экология ва атроф-муҳитга жиддий зарар етказмоқда	7.Юзага битум эмульсия ёрдамида 0,6 л/м2 ишлов бериш	463	м ²	463
						463x0,6/1000	тн	0.28
					8.ГОСТ 9128-2013 талабларига мувофиқ I маркали иссиқ ғовак майда донали асфальтобетон қоришмасидан қопламанинг қуйи қатламини 5 см қалинликда қуриш	463	м ²	463
					1.мавжуд майдон тўшамасини қазиб олиш (ўртача 20см)	183 x 0,2	м3	36.6
					2.Демонтаж натижасида ҳосил бўлган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага олиб чиқиш.	183 x 0,2 x 2	тн	73.2
					3.Тротуарларнинг умумий узунлиги.	26м+24м+1м	пм	51.0
					4.Қалинлиги 15 см бўлган қум-шағал аралашмасидан асос қуриш.	26м+24м+1м	м2	51.0
					5.А-240 синфли арматура стерженларидан тайёрланган арматура тўри, катак ўлчами 200×150 мм, стержен диаметри 5 мм.	26м+24м+1м	м2	51.0
					6.М200 маркали монолит бетон қопламани 10 см қалинликда қуриш.	26м+24м+1м	м2	51.0
					7.Сульфатга чидамли портландцемент асосида, М400 маркали цементдан 8:1 нисбатдаги қум-цемент қоришмасидан 4 см қалинликдаги текисловчи қатламни қўлда ётқизиш (ҳажм зич ҳолатда берилган).	(26м+24м+1м) x 0,04м	м2	51.0
							м3	2.0
					8.Ўлчами 0,2 × 0,4 м, қалинлиги 6 см бўлган брусчаткани қўлда ётқизиш (материал қиймати билан бирга).	35,5 x 0,06м	м2	35.5
							м3	2.1
					9.Қалинлиги 10 см бўлган икки қатламли қум-шағал аралашмасидан асос ва қоплама қуриш.	132м2 x 0,1м	м ³	13.2
					10.Қалинлиги 5 см бўлган шағалдан таглик ва текисловчи қатлам қуриш.	132м2 x 0,05м	м ³	6.6
					11.Полиэтилен плёнкадан буг изоляцияси қатламини ётқизиш.	132м2	м ²	132.0

4	0+00	0+13	13	Болалар майдончаси элементлари эскириб деярли ярқсиз аҳволга келиб қолган. Асос қатлами ҳам болалар ўйнаганда чанғийдиган бўлиб қолган. Метал бўлганлиги учун ёш болаларга хавфсизлик туғдирмокда	12.ВР-4 маркали, катак ўлчами 150×150 мм бўлган металл тўрни цементбетон қоплама таркибига ётқизиш.	132м2	м ²	132.0
					13.Кичик механизация воситалари ёрдамида М200 маркали, қалинлиги 10 см бўлган бир қатламли цементбетон қопламани қуриш.	132м2	м ²	132.0
					17.SPORT ELIT SERVIS SPRINT (POLTAN М туридаги) махсус спорт резина-гранула қопламасини 20 мм қалинликда ётқизиш.	132.0	м ²	132.0
					18.Тайёр болалар майдончаси элементларини монтаж қилиш (1 комплект – 13дона элемент).	13	дона	13.0
					19.Йўналтирувчи тактил плиткалардан қоплама барпо этиш	167	дона	167
						187 x 0.3 x 0.3	м ²	15.0
						15 x 0.4	м ³	6.0
					20.Думалоқ тактил элементли плиткаларни ётқизиш	5	дона	5.0
						5 x 0.3 x 0.3	м ²	0.45
						0.45 x 0.4	м ³	0.2
					Болалар майдончаси атрофига панжара ўрнатиш			
					1.Панжаранинг умумий узунлиги	26м + 28м	пм	54.0
					2.Профил 60х60х3мм (Устун учун)	42.5м x 5.37	пм	42.5
							тн	0.228
					3.Профил 40х20х2мм (Горизонтал қисм учун)	110.2м x 1.76	пм	110.2
							тн	0.194
					4.Профил 20х20х2мм (Ички декоратив қисм учун)	113.9м x 1.13	пм	113.9
							тн	0.129
					5.Умумий ҳажми	0.228+0.194+0.129	тн	0.551
					6.Металл грунтовка	31.72м2	м2	31.72
					7.Металл эмал бўёқ	31.72м2	м2	31.72
					8.Пайвандлаш электроди	4.8кг	кг	4.8
					9.Эшик ошиғи	2 дона	дона	2.0
					10.Эшик қулфи	1 дона	дона	1.0
					11.Йўлак атрофига М200 маркали монолит бетондан бордиор қуриш	54 x 0.2м x 0.2м	м3	2.14
					12.200 Вт қувватли, куёш батареясида ишлайдиган ташқи ёритиш чироғи	2 дона	дона	2.0
					13.Чироқ устунни учун чуқур казиш	2 x 0.8 x 0.4 x 0.4	м3	0.26
					Қум шағал аралашмасидан 10см асос қатлам тўшаш	2 x 0.1 x 0.4 x 0.4	м3	0.03
					М 200 маркали бетон билан устунни ўрнатиш	2 x 0.7 x 0.4 x0.4	м3	0.22
					Чироқ ўрнатиш учун турба Д=50мм (3мм лик, хар бир устун 4.4м)	4.4м x 2 x 3.33	пм	8.80
							кг	29.304
					14.Пластик тиқин билан устунлар оғзини ёпиш(60х60)	25.0	дона	25.0

Устун асосини бетон билан мустаҳкамлаш			
1.Асос учун чуқур казиб олиш	25 х 0.3м х 0.3м х 0.57	м3	1.3
2.Қум шағал аралашмасидан 7см асос ётқизиш	25 х 0.3м х 0.3м х 0.07	м3	0.2
3.М200 маркали монолит бетон қуйиш	25 х 0.3м х 0.3м х 0.5	м3	1.1
Болалар майдончаси элементлари			
1.Сирганчик	1.0	дона	1.0
2.Бесседка М3	1.0	дона	1.0
3.Карусел М1	1.0	дона	1.0
4.Скамейка М2	2.0	дона	2.0
5.Аргимчоқ (Качели М3)	1.0	дона	1.0
6.Балансир М1	2.0	дона	2.0
7.Баскетбол шит	1.0	дона	1.0
8.Ахлат қутиси	2.0	дона	2.0
9.Уя аргимчоқ (Качели гнездо)	1.0	дона	1.0
10.Ногиронлиги бўлган шахслар учун аргимчоқ	1.0	дона	1.0
Айвон(Бесетка)			
1.Айвон(Бесетка) ва йўлак учун мавжуд майдон тўшамасини кавлаб олиш (ўртача 15см)	29.5 х 0.15 х 1.6	м2	29.5
2.Ҳосил бўлган қурилиш чиқиндисини олиб чиқиб ташлаш		м3	4.425
		тн	7.08
3.Қалинлиги 15 см бўлган қум-шағал аралашмасидан асос қуриш	29.5 х 0.15	м2	29.5
		м3	4.425
М200 маркали монолит бетон қопламани 10 см қалинликда қуриш.	29.5 х 0.1	м2	29.5
		м3	2.95
4.Сульфатга чидамли портландцемент асосида, М400 маркали цементдан 8:1 нисбатдаги қум-цемент қориншмасидан 4 см қалинликдаги текисловчи қатламни қўлда ётқизиш (ҳажм зич ҳолатда берилган)	29.5 х 0.04	м2	29.5
		м3	1.18
8.Ўлчами 0,2 × 0,4 м қалинлиги 6 см бўлган брусчаткани қўлда ётқизиш (материал қиймати билан бирга).	26.62 х 0.06	м2	26.62
		м3	1.5972
19.Йўналтирувчи тактил плиткалардан қоплама барпо этиш (19.Устройство покрытия из направляющей тактильной плитки)	30	дона	30.00
	30 х 0.3 х 0.3	м2	2.70
	2.7 х 0.4	м3	1.08
20.Думалок тактил элементли плиткларни ётқизиш (20.Укладка плитки с круглыми тактильными элементами)	2	дона	2.00
	2 х 0.3 х 0.3	м2	0.18
	0.18 х 0.4	м3	0.072

Т/р	Материал номи	Ўлчов бирлиги	Масофаси
1	Асфальтобетон	км	10
2	КША	км	20
3	Чакантош маҳсулоти	км	10
4	Битум эмульсия	км	10
5	Чикиндиларни ташиб	км	20

Тошкент шаҳар қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги бош бошқармаси Чилонзор тумани қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги бўлими вакили

Кўп квартирали уйларни таъмирлаш бўйича" ИК
ДМ нинг БРБ Л ва ТХТ бўлими бош мутахассиси

БСК (Бошқарув сервис компанияси) вакили

Навбахор МФЙ раиси

"Yo'l loyiha" МЧЖ вакили





«Тошкент шаҳри Чилонзор тумани маҳаллалари ҳудудда болалар майдончасини қуриш, ирригация тармоқларини таъмирлаш ва йўлақларни бетонлаш объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш»

НУҚСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Биз, қуйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: Тошкент шаҳар ҳокимлиги "Қўп квартиралар уйларини таъмирлаш бўйича инжениринг компанияси" ДМ вакили _____, МФЙ раислари БСК (Бошқарув сервис компанияси) вакиллари "Ўо'л loyihа" МЧЖ лойиҳа бош муҳандиси А. Неъматов мазкур қайдномани визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида туздиқ ва ушбу қўчалар бўйича қуйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

Шарқ мавзеси

19-уй

					1.мавжуд майдон тўшамасини қазиб олиш (ўртача 20см)	235 x 0,2	м3	47
					2.Демонтаж натижасида ҳосил бўлган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага олиб чиқиш.	234 x 0,2 x 2	тн	94
					3.Тротуарларнинг умумий узунлиги.	32м+26м+1м	мм	59.0
					4.Қалинлиги 15 см бўлган қум-шағал аралашмасидан асос қуриш.	32м+26м+1м	м2	59.0
					5.А-240 синфли арматура стерженларидан тайёрланган арматура тўри, катак ўлчами 200×150 мм, стержен диаметри 5 мм.	32м+26м+1м	м2	59.0
					6.М200 маркали монолит бетон қопламани 10 см қалинликда қуриш.	32м+26м+1м	м2	59.0
					7.Сульфатга чидамли портландцемент асосида, М400 маркали цементдан 8:1 нисбатдаги қум-цемент қоришмасидан 4 см қалинликдаги текисловчи қатламни қўлда ётқизиш (ҳажм зич ҳолатда берилган).	(32м+26м+1м) x 0,04м	м2	59.0
							м3	2.4
					8.Ўлчами 0,2 × 0,4 м, қалинлиги 6 см бўлган брусчаткани қўлда ётқизиш (материал қиймати билан бирга).	41,1 x 0,06м	м2	41.1
							м3	2.5
					9.Қалинлиги 10 см бўлган икки қатламли қум-шағал аралашмасидан асос ва қоплама қуриш.	176м2 x 0,1м	м3	17.6
					10.Қалинлиги 5 см бўлган шағалдан таглик ва текисловчи қатлам қуриш.	176м2 x 0,05м	м3	8.8
					11.Полиэтилен плёнкадан буг изоляцияси қатламини ётқизиш.	176м2	м2	176.0
					12.ВР-4 маркали, катак ўлчами 150×150 мм бўлган металл тўрни цементбетон қоплама таркибига ётқизиш.	176м2	м2	176.0
					13.Кичик механизация воситалари ёрдамида М200 маркали, қалинлиги 10 см бўлган бир қатламли цементбетон қопламани қуриш.	176м2	м2	176.0
					17.SPORT ELIT SERVIS SPRINT (POLTAN М туридаги) махсус спорт резина-гранула қопламасини 20 мм қалинликда ётқизиш.	176.0	м2	176.0
					18.Тайёр болалар майдончаси элементларини монтаж қилиш (1 комплект – 13дона элемент).	13	дона	13.0
						194	дона	194
					19.Йўналтирувчи тактил плиткалардан қоплама барпо этиш	194 x 0.3 x 0.3	м2	17.5
						17.5 x 0.4	м3	7.0
						5	дона	5.0
					20.Думалоқ тактил элементли плиткаларни ётқизиш	5 x 0.3 x 0.3	м2	0.45
						0.45 x 0.4	м3	0.2

1	0+00	0+18	18	Болалар майдончаси элементлари эскириб деярли яроқсиз аҳволга келиб қолган. Асос қатлами ҳам болалар ўйнаганда чангийдиган бўлиб қолган. Метал бўлганлиги учун ёш болаларга хавфсизлик тугдирмоқда	Болалар майдончаси атрофига панжара ўрнатиш			
					1.Панжаранинг умумий узунлиги	26м + 36м	пм	62.0
					2.Профил 60х60х3мм (Устун учун)	49.3м х 5.37	пм	49.3
							тн	0.265
					3.Профил 40х20х2мм (Горизонтал қисм учун)	126.5м х 1.76	пм	126.5
							тн	0.223
					4.Профил 20х20х2мм (Ички декоратив қисм учун)	130.8м х 1.13	пм	130.8
							тн	0.148
					5.Умумий ҳажми	0.265+0.130.8+0.148	тн	0.635
					6.Металл грунтовка	36.54м2	м2	36.54
					7.Металл эмал бўёқ	36.54м2	м2	36.54
					8.Пайвандлаш электроди	5.5кг	кг	5.5
					9.Эшик ошиғи	2 дона	дона	2.0
					10.Эшик кулфи	1 дона	дона	1.0
					11.Йўлак атрофига М200 маркали монолит бетондан бордиор қуриш	62 х 0.2м х 0.2м	м3	2.46
					12.200 Вт қувватли, қуёш батареясида ишлайдиган ташқи ёритиш чироғи	2 дона	дона	2.0
					13.Чироқ устуни учун чуқур қазиш	2 х 0.8 х 0.4 х 0.4	м3	0.26
					Қум шағал аралашмасидан 10см асос қатлам тўшаш	2 х 0.1 х 0.4 х 0.4	м3	0.03
					М 200 маркали бетон билан устунни ўрнатиш	2 х 0.7 х 0.4 х0.4	м3	0.22
					Чироқ ўрнатиш учун турба Д=50мм (3мм лик, хар бир устун 4.4м)	4.4м х 2 х 3.33	пм	8.80
							кг	29.304
					14.Пластик тикин билан устунлар оғзини ёпиш(60х60)	29.0	дона	29.0
					Устун асосини бетон билан мустаҳкамлаш			
					1.Асос учун чуқур қазиб олиш	29 х 0.3м х 0.3м х 0.57	м3	1.5
					2.Қум шағал аралашмасидан 7см асос ётқизиш	29 х 0.3м х 0.3м х 0.07	м3	0.2
					3.М200 маркали монолит бетон қуйиш	29 х 0.3м х 0.3м х 0.5	м3	1.3
					Болалар майдончаси элементлари			
					1.Сирғанчик	1.0	дона	1.0
					2.Бесседка М3	1.0	дона	1.0
					3.Карусел М1	1.0	дона	1.0
					4.Скамейка М2	2.0	дона	2.0
					5.Арғимчок (Качели М3)	1.0	дона	1.0
					6.Балансир М1	2.0	дона	2.0
					7.Баскетбол шит	1.0	дона	1.0
					8.Ахлат қутиси	2.0	дона	2.0
					9.Уя арғимчок (Качели гнездо)	1.0	дона	1.0
					10.Ногиронлиги бўлган шахслар учун арғимчок	1.0	дона	1.0
					Айвон(Бесетка)			
					1.Айвон(Бесетка) ва йўлак учун мавжуд майдон тўшамасини кавлаб олиш (ўртача 15см)	31 х 0.15 х 1.6	м2	31
					2.Ҳосил бўлган қурилиш чиқиндисини олиб чиқиб ташлаш		м3	4.65
тн	7.44							
3.Қалинлиги 15 см бўлган қум-шағал аралашмасидан асос қуриш	31 х 0.15	м2	31					
		м3	4.65					
М200 маркали монолит бетон қопламани 10 см қалинликда қуриш.	31 х 0.1	м2	31					
		м3	3.1					
4.Сульфатга чидамли портландцемент асосида, М400 маркали цементдан 8:1 нисбатдаги қум-цемент қоришмасидан 4 см қалинликдаги текисловчи қатламни қўлда ётқизиш (ҳажм зич ҳолатда берилган)	31 х 0.04	м2	31					
		м3	1.24					
8.Ўлчами 0,2 × 0,4 м қалинлиги 6 см бўлган брусчаткани қўлда ётқизиш (материал қиймати билан бирга).	27.85 х 0.06	м2	27.85					
		м3	1.671					

19.Йўналитувчи тактил плиткалардан қоплама барпо этиш
(19.Устройство покрытия из направляющей тактильной плитки)

33 дона 33.00

33 x 0.3 x 0.3 м2 2.97

2.97 x 0.4 м3 1.188

20.Думалок тактил элементли плиткаларни ётқизиш

2 дона 2.00

(20.Укладка плитки с круглыми тактильными элементами)

2 x 0.3 x 0.3 м2 0.18

0.18 x 0.4 м3 0.072

Курилиш материалларини ташиш масофаси

Т/р	Материал номи	Улчов бирлиги	Масофаси
1	Асфальтобетон махсулоти	км	10
2	ҚША	км	20
3	Чакитлош махсулоти	км	10
4	Битум эмульсия	км	10
5	Чикондиларни ташиш	км	20

Тошкент шаҳар қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги
бош бошқармаси Чилонзор тумани қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги
бўлими вакили

Кўп квартиралли уйлارни таъмирлаш бўйича ИК
ДМнинг БРБ Л ва ТХТ бўлими бош мутахассиси

БСК (Бошқарув сервис компанияси) вакили

ООО SHARQ KOMMUNAL
SERVIS

Шарқ МФЙ раиси

"Yo'l loyiha" МЧДЖ вакили



«Тошкент шаҳри Чилонзор тумани маҳаллалари ҳудудida болалар майдончасини қуриш, ирригация тармоқларини таъмирлаш ва йўлакларни бетонлаш объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш»

НУҚСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Биз, қуйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: Тошкент шаҳар ҳокимлиги "Қўп квартиралар уйлари таъмирлаш бўйича инжениринг компанияси" ДМ вакили _____, Чилонзор туман ҳокимлиги вакили _____, МФЙ раислари БСК (Бошқарув сервис компанияси) вакиллари "Yol loyiha" МЧЖ лойиҳа бош муҳандиси А. Незьматов мазкур қайдномани визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида туздиқ ва ушбу кўчалар бўйича қуйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

Шараф				
27-уй				
			1.мавжуд майдон тўшамасини казиб олиш (ўртача 20см)	313 x 0,2м362.6
			2.Демонтаж натижасида ҳосил бўлган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага олиб чиқиш.	313 x 0,2 x 2тн125.2
			3.Тротуарларнинг умумий узунлиги.	26м+44м+1мпм71.0
			4.Қалинлиги 15 см бўлган қум-шағал аралашмасидан асос қуриш.	26м+44м+1мм271.0
			5.А-240 синфли арматура стерженларидан тайёрланган арматура тўри, катак ўлчами 200×150 мм, стержен диаметри 5 мм.	26м+44м+1мм271.0
			6.М200 маркали монолит бетон қопламани 10 см қалинликда қуриш.	26м+44м+1мм271.0
			7.Сульфатга чидамли портландцемент асосида, М400 маркали цементдан 8:1 нисбатдаги қум-цемент қоришмасидан 4 см қалинликдаги текисловчи қатламини қўлда ётқизиш (ҳажм зич ҳолатда берилган).	26м+44м+1м)x 0,04мм271.0
				мм32.8
			8.Ўлчами 0,2 × 0,4 м, қалинлиги 6 см бўлган брусчаткани қўлда ётқизиш (материал қиймати билан бирга).	49,5 x 0,06мм249.5
				мм33.0
			9.Қалинлиги 10 см бўлган икки қатламли қум-шағал аралашмасидан асос ва қоплама қуриш.	242м2 x 0,1мм324.2
			10.Қалинлиги 5 см бўлган шағалдан таглик ва текисловчи қатлам қуриш.	242м2 x 0,05мм312.1
			11.Полиэтилен плёнкадан буғ изоляцияси қатламини ётқизиш.	242м2м2242.0
			12.ВР-4 маркали, катак ўлчами 150×150 мм бўлган металл тўрни цементбетон қоплама таркибига ётқизиш.	242м2м2242.0
			13.Кичик механизация воситалари ёрдамида М200 маркали, қалинлиги 10 см бўлган бир қатламли цементбетон қопламани қуриш.	242м2м2242.0
			17.SPORT ELIT SERVIS SPRINT (POLTAN М туридаги) махсус спорт резина-гранула қопламасини 20 мм қалинликда ётқизиш.	242.0м2242.0
			18.Тайёр болалар майдончаси элементларини монтаж қилиш (1 комплект – 12дона элемент).	13дона13.0
			19.Йўналтирувчи тактил плиткалардан қоплама барпо этиш	234дона234
				234 x 0.3 x 0.3м221.1
				21,1 x 0.4м38.4
				5дона5.0

1	0+00	0+24	24	Болалар майдончаси элементлари эскириб деярли яроқсиз аҳволга келиб қолган. Асос қатлами ҳам болалар ўйнаганда чангийдиган бўлиб қолган. Метал бўлганлиги учун ёш болаларга хавфсизлик туғдирмоқда	20.Думалоқ тактил элементли плиткаларни ётқизиш	5 x 0.3 x 0.3	м ²	0.45
						0.45 x 0.4	м ³	0.2
					Болалар майдончаси атрофига панжара ўрнатиш			
					1.Панжаранинг умумий узунлиги	26м + 48м	пм	74.0
					2.Профил 60х60х3мм (Устун учун)	56.1м x 5.37	пм	56.1
							тн	0.301
					3.Профил 40х20х2мм (Горизонтал қисм учун)	151м x 1.76	пм	151.0
							тн	0.266
					4.Профил 20х20х2мм (Ички декоратив қисм учун)	156.1м x 1.13	пм	156.1
							тн	0.176
					5.Умумий ҳажми	0.301+0.266+0.176	тн	0.743
					6.Металл грунтотка	42.96м2	м2	42.96
					7.Металл эмал бўёқ	42.96м2	м2	42.96
					8.Пайвандлаш электроди	6.4кг	кг	6.4
					9.Эшик ошиғи	2 дона	дона	2.0
					10.Эшик қулфи	1 дона	дона	1.0
					11.Йўлак атрофига М200 маркали монолит бетондан бордиор қуриш	74 x 0.2м x 0.2м	м3	2.94
					12.200 Вт қувватли, қуёш батареясида ишлайдиган ташқи ёритиш чироғи	2 дона	дона	2.0
					13.Чирок устуни учун чуқур казиш	2 x 0.8 x 0.4 x 0.4	м3	0.26
					Қум шағал аралашмасидан 10см асос қатлам тўшаш	2 x 0.1 x 0.4 x 0.4	м3	0.03
					М 200 маркали бетон билан устунни ўрнатиш	2 x 0.7 x 0.4 x0.4	м3	0.22
					Чирок ўрнатиш учун турба Д=50мм (3мм лик, ҳар бир устун 4.4м)	4.4м x 2 x 3.33	пм	8.80
							кг	29.304
					14.Пластик тиқин билан устунлар оғзини ёпиш(60х60)	33.0	дона	33.0
					Устун асосини бетон билан мустаҳкамлаш			
					1.Асос учун чуқур казиб олиш	33 x 0.3м x 0.3м x 0.57	м3	1.7
					2.Қум шағал аралашмасидан 7см асос ётқизиш	33 x 0.3м x 0.3м x 0.07	м3	0.2
					3.М200 маркали монолит бетон қуйиш	33 x 0.3м x 0.3м x 0.5	м3	1.5
					Болалар майдончаси элементлари			
					1.Сирғанчик	1.0	дона	1.0
					3.Карусел М1	1.0	дона	1.0
					4.Скамейка М2	2.0	дона	2.0
					5.Арғимчоқ (Қачели М3)	1.0	дона	1.0
					6.Балансир М1	2.0	дона	2.0
					7.Баскетбол шит	1.0	дона	1.0
					8.Ахлат қутиси	2.0	дона	2.0
					9.Уя арғимчоқ (Қачели гнездо)	1.0	дона	1.0
					10.Ногиронлиги бўлган шахслар учун арғимчоқ	1.0	дона	1.0
Қурилиш материалларини ташиш масофаси								

T/p	Материал номи	Улчов бирлиги	Масофаси
1	Асфальтобетон	км	10
2	КША	км	20
3	Чакитош махсулоти	км	10
4	Битум эмульсия	км	15
5	Чиккиндиларни ташини	км	15

Тошкент шаҳар қурилиш ва уй-жой қўшниқ ҳўжалиги бош бошқармаси Чиланзор тумани қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги бўлими вакили

Қўп квартирали уйлари қўшниқ ҳўжалиги ИК ДМнинг БРБ Л ва ТХТ бўлими вакили

БСК (Бошқарув сервис компанияси) вакили

Илораф МФЙ раиси

"Yo'l loyiha" МЧЖ вакили





«Тошкент шаҳри Чилонзор тумани маҳаллалари ҳудудига болалар майдончасини қуриш, ирригация тармоқларини таъмирлаш ва йўлакларни бетонлаш объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш»

ЎҚСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Биз, қуйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: Тошкент шаҳар ҳокимлиги "Кўп квартирали уйлари таъмирлаш бўйича инженеринг компанияси" ДМ вакили _____, Чилонзор туман ҳокимлиги вакили _____, МФЙ раислари БСК (Бошқарув сервис компанияси) вакиллари "Yol loyiha" МЧЖ лойиҳа бош муҳандиси А. Незматов мазкур қайдномани визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида туздиқ ва ушбу кўчалар бўйича қуйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

Шуҳрат 19 - мавзеси

30-уй

1	0+00	0+23	23	3.Мавжуд 10 см қалинликдаги бетон қопламани алмаз дискли бетон кесиш машинаси ёрдамида кесиш	100м	пм	100.00
				4.ЛД-3 лоток учун бетон қатлам кесиб олиш	0,1 x 0,8 x 100м	пм	100.00
				5.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш		м3	8.00
						тн	17.60
				6.ЛД-3 лоток учун грунт қатлам кавлаб олиш	0,3 x 0,8 x 100м	пм	100.00
				7.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш		м3	24.00
						тн	38.40
				8.Вибрацион зичлагич (виброплита) механизми ёрдамида кўтармани сув сепиб зичлаш	0,2 x 0,8 x 100м	м3	16.00
				9.ҚШАдан 12 см қалинликда асос ёткизиш	100 x 0,8 x 0,12	м3	9.60
				10.Донадорлиги 5-20мм булган чақиқтошдан текисловчи қатлам қуриш ўртача 3см қалинликда	100 x 0,8 x 0,03	м3	2.40
				11.ЛД-3 темир бетон нов (лоток)ларни ўрнатиш	33 x 3м	дона	33.00
						пм	99.00
						м3	6.60
				12.ЛД-1 темир бетон нов (лоток)ларни ўрнатиш	1 x 1м	дона	1.00
						пм	1.00
						м3	0.07
				13.Умумий ҳажми	6,6+0,07	м3	6.67
				14.Лотокларни гидроизоляция қилиш (2марта)	100x 0,89	м2	89.00
				15.Лоток ёнларини қайта тўлдириш	100 x 0,06 x 0,1	м3	0.60
				16.Лоток ёнларини мавжуд бетон йўлга улаш (ўртача қалинлиги 10см)	100 x 0,2 x 0,1	м3	2.00
				1.мавжуд майдон тўшамасини қазиб олиш (ўртача 20см)	241 x 0,2	м3	48.2
				2.Демонтаж натижасида ҳосил бўлган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага олиб чиқиш.	241 x 0,2 x 2	тн	96.4
				3.Тротуарларнинг умумий узунлиги.	20м+40м+1м	пм	61.0
				4.Қалинлиги 15 см бўлган қум-шағал аралашмасидан асос қуриш.	20м+40м+1м	м2	61.0
				5.А-240 синфли арматура стерженларидан тайёрланган арматура тўри, катак ўлчами 200×150 мм, стержен диаметри 5 мм.	20м+40м+1м	м2	61.0
				6.М200 маркали монолит бетон қопламани 10 см қалинликда қуриш.	20м+40м+1м	м2	61.0

2	0+00	0+20	20	Болалар майдончаси элементлари эскириб деярли яроксиз аҳволга келиб қолган. Асос қатлами ҳам болалар ўйнаганда чангийдиган бўлиб қолган. Метал бўлганлиги учун ёш болаларга хавфсизлик туғдирмоқда	7.Сульфатга чидамли портландцемент асосида, М400 маркали цементдан 8:1 нисбатдаги қум-цемент қоришмасидан 4 см қалинликдаги текисловчи қатламни қўлда ётқизиш (ҳажм зич ҳолатда берилган).	(20м+40м+1м) x 0,04м	м ²	61.0
					8.Ўлчами 0,2 × 0,4 м, қалинлиги 6 см бўлган брусчаткани қўлда ётқизиш (материал киймати билан бирга).	42,5 x 0,06м	м ²	2.4
							м ³	42.5
					9.Қалинлиги 10 см бўлган икки қатламли қум-шағал аралашмасидан асос ва қоплама қуриш.	180м2 x 0,1м	м ³	2.5
					10.Қалинлиги 5 см бўлган шағалдан таглик ва текисловчи қатлам қуриш.	180м2 x 0,05м	м ³	18.0
					11.Полиэтилен плёнкадан буг изоляцияси қатламини ётқизиш.	180м2	м ²	9.0
					12.ВР-4 маркали, катак ўлчами 150×150 мм бўлган металл тўрни цементбетон қоплама таркибига ётқизиш.	180м2	м ²	180.0
					13.Кичик механизация воситалари ёрдамида М200 маркали, қалинлиги 10 см бўлган бир қатламли цементбетон қопламани қуриш.	180м2	м ²	180.0
					17.SPORT ELIT SERVIS SPRINT (POLTAN М туридаги) махсус спорт резина-гранула қопламасини 20 мм қалинликда ётқизиш.	180.0	м ²	180.0
					18.Тайёр болалар майдончаси элементларини монтаж қилиш (1 комплект – 13дона элемент).	13	дона	13.0
					19.Йўналтирувчи тактил плиткалардан қоплама барпо этиш	201	дона	201
						201 x 0.3 x 0.3	м ²	18.1
						18,1 x 0.4	м ³	7.2
					20.Думалоқ тактил элементли плиткаларни ётқизиш	5	дона	5.0
						5 x 0.3 x 0.3	м ²	0.45
						0.45 x 0.4	м ³	0.2
					Болалар майдончаси атрофига панжара ўрнатиш			
					1.Панжаранинг умумий узунлиги	30м + 32м	пм	62.0
					2.Профил 60х60х3мм (Устун учун)	44.2м x 5.37	пм	44.2
							тн	0.237
					3.Профил 40х20х2мм (Горизонтал қисм учун)	126.5м x 1.76	пм	126.5
							тн	0.223
					4.Профил 20х20х2мм (Ички декоратив қисм учун)	130.8м x 1.13	пм	130.8
							тн	0.148
					5.Умумий ҳажми	0.237+0.223+0.148	тн	0.608
					6.Металл грунтровка	35.31м2	м2	35.3
					7.Металл эмал бўёқ	35.31м2	м2	35.3
					8.Пайвандлаш электроди	5.3кг	кг	5.3
					9.Эшик ошиғи	2 дона	дона	2.0
					10.Эшик қулфи	1 дона	дона	1.0
					11.Йўлак атрофига М200 маркали монолит бетондан бордиор қуриш	62 x 0.2м x 0.2м	м3	2.46
					12.200 Вт қувватли, куёш батареясида ишлайдиган ташки ёритиш чироғи	2 дона	дона	2.0
					13.Чироқ устунни учун чуқур қазиш	2 x 0.8 x 0.4 x 0.4	м3	0.26
					Қум шағал аралашмасидан 10см асос қатлам тўшаш	2 x 0.1 x 0.4 x 0.4	м3	0.03
					М 200 маркали бетон билан устунни ўрнатиш	2 x 0.7 x 0.4 x0.4	м3	0.22
					Чироқ ўрнатиш учун турба Д=50мм (3мм лик, ҳар бир устун 4.4м)	4.4м x 2 x 3.33	пм	8.80
							кг	29.304
					14.Пластик тиқин билан устунлар оғзини ёпиш(60х60)	26.0	дона	26.0
					Устун асосини бетон билан мустаҳкамлаш			
					1.Асос учун чуқур қазиб олиш	26 x 0.3м x 0.3м x 0.57	м3	1.3
					2.Қум шағал аралашмасидан 7см асос ётқизиш	26 x 0.3м x 0.3м x 0.07	м3	0.2

					3.М200 маркали монолит бетон қуйиш	26 x 0.3м x 0.3м x 0.5	м3	1.2
Боалар майдончаси элементлари								
					1.Сирганчик	1.0	дона	1.0
					2.Бесседка М3	1.0	дона	1.0
					3.Карусел М1	1.0	дона	1.0
					4.Скамейка М2	2.0	дона	2.0
					5.Арғимчоқ (Качели М3)	1.0	дона	1.0
					6.Балансир М1	2.0	дона	2.0
					7.Баскетбол шит	1.0	дона	1.0
					8.Ахлат кутиси	2.0	дона	2.0
					9.Уя арғимчоқ (Качели гнездо)	1.0	дона	1.0
					10.Ногиронлиги бўлган шахслар учун арғимчоқ	1.0	дона	1.0
Айвон(Бесетка)								
					1.Айвон(Бесетка) ва йўлак учун мавжуд майдон тўшамасини кавлаб олиш (ўртача 15см)	49 x 0.15 x 1.6	м2	49
					2.Ҳосил бўлган қурилиш чиқиндисини олиб чиқиб ташлаш		м3	7.35
							тн	11.76
					3.Қалинлиги 15 см бўлган қум-шағал аралашмасидан асос қуриш	49 x 0.15	м2	49
							м3	7.35
					М200 маркали монолит бетон қопламани 10 см қалинликда қуриш.	49 x 0.1	м2	49
							м3	4.9
					4.Сульфатга чидамли портландцемент асосида, М400 маркали цементдан 8:1 нисбатдаги қум-цемент қоришмасидан 4 см қалинликдаги текисловчи қатламни қўлда ётқизиш (ҳажм зич ҳолатда берилган)	49 x 0.04	м2	49
							м3	1.96
					8.Ўлчами 0,2 × 0,4 м қалинлиги 6 см бўлган брусчаткани қўлда ётқизиш (материал қиймати билан бирга).	42.25 x 0.06	м2	42.25
							м3	2.535
					19.Йўналтирувчи тактил плиткалардан қоплама барпо этиш (19.Устройство покрытия из направляющей тактильной плитки)	73	дона	73.00
						73 x 0.3 x 0.3	м2	6.57
						6.57 x 0.4	м3	2.628
					20.Думалоқ тактил элементли плиткаларни ётқизиш (20.Укладка плитки с круглыми тактильными элементами)	2	дона	2.00
						2 x 0.3 x 0.3	м2	0.18
						0.18 x 0.4	м3	0.072
31-уй								
					3.Мавжуд 10 см қалинликдаги бетон қопламани алмаз дискли бетон кесиш машинаси ёрдамида кесиш	113м	пм	113.00
					4.ЛК-6 лоток учун бетон қатлам кесиб олиш	0,1 x 0,8 x 113м	пм	113.00
					5.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш		м3	9.04
							тн	19.89
					6.ЛК-6 лоток учун грунт қатлам кавлаб олиш	0,6 x 0,8 x 113м	пм	113.00
							м3	54.24
					ЛК-6 лоток учун грунт қалинроы кавлаб олиш керак		м3	16.40
					7.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш		тн	86.78
					8.Вибрацион зичлагич (виброплита) механизми ёрдамида кўтармани сув сепиб зичлаш	113 x 0,2 x 0,8	м3	18.08

1	0+00	0+23	23	Мавжуд ЛК-6 темир-бетон сув қочириш лотокларининг баъзи қисми шикастланган ва эксплуатация талабларига жавоб бермайди. Жойларда ирригация давоми йўқ. Мавжуд турба ҳам қўмилиб қолган	3.Мавжуд 10 см қалинликдаги бетон қопламани алмаз дискли бетон кесиш машинаси ёрдамида кесиш	149м	пм	149.00
					4.ЛК-6 лоток учун бетон қатлам кесиб олиш	0,1 x 0,8 x 149м	пм	149.00
					5.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш		м3	11.92
							тн	26.22
					6.ЛК-6 лоток учун грунт қатлам кавлаб олиш	0,6 x 0,8 x 149м	пм	149.00
					7.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш		м3	71.52
							тн	114.43
					8.Вибрацион зичлагич (виброплита) механизми ёрдамида қўтармани сув сепиб зичлаш	149 x 0,2 x 0,8	м3	23.84
					9.ҚШАдан 12 см қалинликда асос ётқизиш	149 x 0,8 x 0,12	м3	14.30
					10.Донадорлиги 5-20мм булган чақиқтошдан текисловчи қатлам қуриш ўртача 3см қалинликда	149 x 0,8 x 0,03	м3	3.58
					11.ЛК-6 темир бетон нов (лоток)ларни ўрнатиш	24 x 6м	дона	24.00
							пм	144.00
							м3	13.20
					12.ЛК-1 темир бетон нов (лоток)ларни ўрнатиш	5 x 1м	дона	5.00
							пм	5.00
							м3	0.50
					13.Умумий хажми	13,2+0,5	м3	13.70
					14.Лотокларни гидроизоляция қилиш (2марта)	149x1,275	м2	189.98
					15Лоток ёнларини қайта тўлдириш	149 x 0,12	м3	17.88
					16Лоток ёнларини мавжуд бетон йўлга улаш (ўртача қалинлиги 10см)	150 x 0,2 x 0,1	м3	2.98
					17.Турба ўрнатиш учун мавжуд 10 см қалинликдаги бетон қопламани алмаз дискли бетон кесиш машинаси ёрдамида кесиш	11,5м	пм	11.50
					18.Турба ўрнатиш учун бетон қатлам кесиб олиш	0,1 x 0,4 x 11,5м	пм	11.50
					19.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш		м3	0.46
							тн	1.01
					20.Турба ўрнатиш учун грунт қатлам кавлаб олиш	11,50 x 0,7 x 0,4	пм	11.50
							м3	3.22
							тн	5.15
					21.Бузиб олинган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага ташиб чиқариш	3,22 x 1,6	тн	5.15
					22.Турба ўрнатиш (375мм лик темир турба)	11,5м	пм	11.50
					21.Вибрацион зичлагич (виброплита) механизми ёрдамида қўтармани сув сепиб зичлаш	11.5 x 0,2 x 0,4	м3	0.92
					24.Турба устини майда қум билан тўлдириш	11,5м	м3	0.80
					25.ҚШАдан 12 см қалинликда асос ётқизиш	0,12 x 0,4 x 11,5м	м3	0.55
					26.Донадорлиги 5-20мм булган чақиқтошдан текисловчи қатлам қуриш ўртача 3см қалинликда	0,03 x 0,4 x 11,5м	м3	0.14

					27.Турба устини бетонлаш (ўртача 10см) В-22,5 (М-300)	0,1 x 0,4 x 11,5м	м3	0.46
2	0+88	1+54	154	Мавжуд бордиор ярқисиз аҳволда	1. Демонтаж Бордиор 100x20x12	154x1	пм	154
					1. Монтаж Бордиор 100x20x12	154x1	пм	154
					Цемент-бетон билан мустаҳкамлаш	154 x 0,2 x 0,2	м3	6.16

Қурилиш материалларини таъиниш масофаси			
Т/р	Материал номи	Ўлчов бирлиги	Масофаси
1	Асфальтобетон	км	10
2	КША	км	20
3	Чакитиш маҳсулоти	км	10
4	Битум эмульсия	км	10
5	Чикиндиларни таъиниш	км	20

Тошкент шаҳар қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги бош бошқармаси Чилонзор тумани қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги бўлими вакили

Қўп квартирали уйларни таъмир-яратиш бўлими МК ДМнинг БРБ Л ва ТХТ бўлими бош бошқармаси

БСК (Бошқарув сервис компанияси) вакили

Шўхрат МФЙ раиси

"ЎқТ йўли" МЧЖ вакили

«КЕЛТИРИЛДИ»

Чилонзор туман ҳокимлиги

«ТОШКЕНТ ШАҲАР ЧИЛОНЗОР ТУМАН ҲОКИМЛИГИ

UMUMIY BO' LIM

«Тошкент шаҳри Чилонзор тумани маҳаллалари ҳудудида болалар майдончасини қуриш, ирригация тармоқларини таъмирлаш ва йўлакларни бетонлаш объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш»

НОҲСОҢЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Биз, қуйида номзо чекувчилар, комиссия аъзолари: Тошкент шаҳар ҳокимлиги "Кўп квартирали уйлари таъмирлаш бўйича инжениринг компанияси" ДМ вакили _____, Чилонзор туман ҳокимлиги вакили _____, МФЙ раислари БСК (Бошқарув сервис компанияси) вакиллари "Yol loyiha" МЧЖ лойиҳа бош муҳандиси А. Незматов мазкур қайдномани визуал текшириш ва инструментал ўлчанлар натижасида туздиқ ва ушбу кўчалар бўйича қуйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Тошкент шаҳар ҳокимлиги "Кўп квартирали уйлари таъмирлаш бўйича инжениринг компанияси" ДМ

Шарқ тонгги			
29-уй			
		1.мавжуд майдон тўшамасини қазиб олиш (ўртача 20см)	145 x 0,2м329
		2.Демонтаж натижасида ҳосил бўлган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага олиб чиқиш.	145 x 0,2 x 2тн58
		3.Тротуарларнинг умумий узунлиги.	16м + 32м +1мм49.0
		4.Қалинлиги 15 см бўлган қум-шағал аралашмасидан асос қуриш.	16м + 32м +1мм249.0
		5.А-240 синфли арматура стерженларидан тайёрланган арматура тўри, катак ўлчами 200×150 мм, стержен диаметри 5 мм.	16м + 32м +1мм249.0
		6.М200 маркали монолит бетон қопламани 10 см қалинликда қуриш.	16м + 32м +1мм249.0
		7.Сульфатга чидамли портландцемент асосида, М400 маркали цементдан 8:1 нисбатдаги қум-цемент қоришмасидан 4 см қалинликдаги текисловчи қатламни қўлда ётқизиш (ҳажм зич ҳолатда берилган).	(16м+32м+1м) x 0,04мм2мм32.0
		8.Ўлчами 0,2 × 0,4 м, қалинлиги 6 см бўлган брусчаткани қўлда ётқизиш (материал қиймати билан бирга).	34,2 x 0,06мм2мм334.22.0
		9.Қалинлиги 10 см бўлган икки қатламли қум-шағал аралашмасидан асос ва қоплама қуриш.	96м2 x 0,1мм39.6
		10.Қалинлиги 5 см бўлган шағалдан таглик ва текисловчи қатлам қуриш.	96м2 x 0,05мм34.8
		11.Полиэтилен плёнкадан буғ изоляцияси қатламини ётқизиш.	96м2мм296.0
		12.ВР-4 маркали, катак ўлчами 150×150 мм бўлган металл тўрни цементбетон қоплама таркибига ётқизиш.	96м2мм296.0
		13.Кичик механизация воситалари ёрдамида М200 маркали, қалинлиги 10 см бўлган бир қатламли цементбетон қопламани қуриш.	96м2мм296.0
		17.SPORT ELIT SERVIS SPRINT (POLTAN М туридаги) махсус спорт резина-гранула қопламасини 20 мм қалинликда ётқизиш.	96.0мм296.0
		18.Тайёр болалар майдончаси элементларини монтаж қилиш (1 комплект – 13дона элемент).	13дона13.0
		19.Йўналтирувчи тактил плиткалардан қоплама барпо этиш	160дона160
			160 x 0.3 x 0.3мм214.4
			14.4 x 0.4мм35.8
		20.Думалоқ тактил элементли плиткаларни ётқизиш	5дона5.0
			5 x 0.3 x 0.3мм20.45
			0.45 x 0.4мм30.2

1	0+00	0+16	16	Болалар майдончаси элементлари эскириб деярли яроксиз аҳволга келиб қолган. Асос қатлами ҳам болалар ўйнаганда чангийдиган бўлиб қолган. Метал бўлганлиги учун ёш болаларга хавфсизлик туғдирмокда	Болалар майдончаси атрофига панжара ўрнатиш			
					1.Панжаранинг умумий узунлиги	16м + 36м	пм	52.0
					2.Профил 60х60х3мм (Устун учун)	40.8м х 5.37	пм	40.8
							тн	0.219
					3.Профил 40х20х2мм (Горизонтал қисм учун)	106.1м х 1.76	пм	106.1
							тн	0.187
					4.Профил 20х20х2мм (Ички декоратив қисм учун)	109.7м х 1.13	пм	109.7
							тн	0.124
					5.Умумий ҳажми	0.219+0.187+0.124	тн	0.530
					6.Металл грунтровка	30.51м2	м2	30.5
					7.Металл эмал бўёқ	30.51м2	м2	30.5
					8.Пайвандлаш электроди	4.6кг	кг	4.6
					9.Эшик ошиғи	2 дона	дона	2.0
					10.Эшик кулфи	1 дона	дона	1.0
					11.Йўлак атрофига М200 маркали монолит бетондан бордиор куриш	52 х 0.2м х 0.2м	м3	2.08
					12.200 Вт қувватли, куёш батареясида ишлайдиган ташки ёритиш чироғи	2 дона	дона	2.0
					13.Чироқ устуни учун чуқур казиш	2 х 0.8 х 0.4 х 0.4	м3	0.26
					Қум шағал аралашмасидан 10см асос қатлам тўшаш	2 х 0.1 х 0.4 х 0.4	м3	0.03
					М 200 маркали бетон билан устунни ўрнатиш	2 х 0.7 х 0.4 х0.4	м3	0.22
					Чироқ ўрнатиш учун турба Д=50мм (3мм лик, хар бир устун 4.4м)	4.4м х 2 х 3.33	пм	8.80
							кг	29.304
					14.Пластик тикин билан устунлар оғзини ёпиш(60х60)	24.0	дона	24.0
					Устун асосини бетон билан мустаҳкамлаш			
					1.Асос учун чуқур казиб олиш	24 х 0.3м х 0.3м х 0.57	м3	1.2
					2.Қум шағал аралашмасидан 7см асос ётқизиш	24 х 0.3м х 0.3м х 0.07	м3	0.2
					3.М200 маркали монолит бетон қуйиш	24 х 0.3м х 0.3м х 0.5	м3	1.1
					Болалар майдончаси элементлари			
					1.Сирғанчик	1.0	дона	1.0
					2.Бесседка М3	1.0	дона	1.0
					3.Карусел М1	1.0	дона	1.0
					4.Скамейка М2	2.0	дона	2.0
					5.Аргимчок (Качели М3)	1.0	дона	1.0
					6.Балансир М1	2.0	дона	2.0
					7.Баскетбол шит	1.0	дона	1.0
					8.Ахлат қутиси	2.0	дона	2.0
					9.Уя аргимчок (Качели гнездо)	1.0	дона	1.0
					10.Ногиронлиги бўлган шахслар учун аргимчок	1.0	дона	1.0
					Айвон(Бесетка)			
					1.Айвон(Бесетка) ва йўлак учун мавжуд майдон тўшамасини кавлаб олиш (ўртача 15см)	17.5 х 0.15 х 1.6	м2	17.5
					2.Ҳосил бўлган қурилиш чиқиндисини олиб чиқиб ташлаш		м3	2.625
							тн	4.2
					3.Қалинлиги 15 см бўлган қум-шағал аралашмасидан асос куриш	17.5 х 0.15	м2	17.5
							м3	2.625
					М200 маркали монолит бетон қопламани 10 см қалинликда куриш.	17.5 х 0.1	м2	17.5
							м3	1.75
4.Сульфатга чидамли портландцемент асосида, М400 маркали цементдан 8:1 нисбатдаги қум-цемент қоришмасидан 4 см қалинликдаги текисловчи қатламни қўлда ётқизиш (ҳажм зич ҳолатда берилган)	17.5 х 0.04	м2	17.5					
		м3	0.7					
8.Ўлчами 0,2 × 0,4 м қалинлиги 6 см бўлган брусчаткани қўлда ётқизиш (материал қиймати билан бирга).	17.05 х 0.06	м2	17.05					
		м3	1.023					

19.Йўналтирувчи тактил плиткалардан қоплама барпо этиш (19.Устройство покрытия из направляющей тактильной плитки)	3	дона	3.00
	3 x 0.3 x 0.3	м2	0.27
	0.27 x 0.4	м3	0.108
20.Думалок тактил элементли плиткаларни ётқизиш (20.Укладка плитки с круглыми тактильными элементами)	2	дона	2.00
	2 x 0.3 x 0.3	м2	0.18
	0.18 x 0.4	м3	0.072

Қурилиш материалларини таъиниш масофаси

Т/р	Материал номи	Ўлчов бирлиги	Масофа
1	Асфальтобетон	км	10
2	КША	км	20
3	Чакиртош маҳсулоти	км	10
4	Битум эмульсия	км	10
5	Чиккидиларини таъиниш	км	20

Тошкент шаҳар қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги
бош бошқармаси Чилонзор тумани қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги
бўлими вакили

Қўп квартиралар уйлари таъмирлаш бўлими - ИК
ДМнинг БРБ.Л ва ТХТ бўлими бош мутахассиси

БСК (Бошқарув сервис компанияси) вакили

Шарқ Тонгги МФЙ раиси

"Yo'l loyiha" МЧЖ вакили



«Тошкент шаҳри Чилонзор тумани маҳаллалари ҳудудida болалар майдончасини қуриш, ирригация тармоқларини таъмирлаш ва йўлакларни бетонлаш объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш»

ЎҚУСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Биз, қуйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: Тошкент шаҳар ҳокимлиги "Қўп квартиралар уйлари таъмирлаш бўйича инженеринг компанияси" ДМ вакили _____, Чилонзор туман ҳокимлиги вакили _____, МФЙ раислари БСК (Бошқарув сервис компанияси) вакиллари "Yol loyiha" МЧЖ лойиҳа бош муҳандиси А. Нейматов мазкур қайдномани визуал текшириш ва инструментал ўлчамлар натижасида туздиқ ва ушбу кўчалар бўйича қуйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

Гулистон			
43-30-уй			
		1.мавжуд майдон тўшамасини қазиб олиш (ўртача 20см)	182 х 0,2м336.4
		2.Демонтаж натижасида ҳосил бўлган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага олиб чиқиш.	182 х 0,2 х 2тн72.8
		3.Тротуарларнинг умумий узунлиги.	52мппм52.0
		4.Қалинлиги 15 см бўлган қум-шағал аралашмасидан асос қуриш.	52м2м252.0
		5.А-240 синфли арматура стерженларидан тайёрланган арматура тўри, катак ўлчами 200×150 мм, стержен диаметри 5 мм.	52м2м252.0
		6.М200 маркали монолит бетон қопламани 10 см қалинликда қуриш.	52м2м252.0
		7.Сульфатга чидамли портландцемент асосида, М400 маркали цементдан 8:1 нисбатдаги қум-цемент қоришмасидан 4 см қалинликдаги текисловчи қатламни қўлда ётқизиш (ҳажм зич ҳолатда берилган).	(52м2) х 0,04мм2м32.1
		8.Ўлчами 0,2 × 0,4 м, қалинлиги 6 см бўлган брусчаткани қўлда ётқизиш (материал киймати билан бирга).	36,2 х 0,06мм2м336.22.2
		9.Қалинлиги 10 см бўлган икки қатламли қум-шағал аралашмасидан асос ва қоплама қуриш.	130м2 х 0,1мм313.0
		10.Қалинлиги 5 см бўлган шағалдан таглик ва текисловчи қатлам қуриш.	130м2 х 0,05мм36.5
		11.Полиэтилен плёнкадан буг изоляцияси қатламини ётқизиш.	130м2м2130.0
		12.ВР-4 маркали, катак ўлчами 150×150 мм бўлган металл тўрни цементбетон қоплама таркибига ётқизиш.	130м2м2130.0
		13.Кичик механизация воситалари ёрдамида М200 маркали, қалинлиги 10 см бўлган бир қатламли цементбетон қопламани қуриш.	130м2м2130.0
		17.SPORT ELIT SERVIS SPRINT (POLTAN М туридаги) махсус спорт резина-гранула қопламасини 20 мм қалинликда ётқизиш.	130м2м2130.0
		18.Тайёр болалар майдончаси элементларини монтаж қилиш (1 комплект – 12дона элемент).	13дона13.0
		19.Йўналтирувчи тактил плиткалардан қоплама барпо этиш	171дона171171 х 0.3 х 0.3м215.415,4 х 0.4м36.2
		20.Думалоқ тактил элементли плиткаларни ётқизиш	5дона5.05 х 0.3 х 0.3м20.45

1	0+00	0+16	16	Болалар майдончаси элементлари эскириб деярли яроксиз аҳволга келиб қолган. Асос қатлами ҳам болалар ўйнаганда чангийдиган бўлиб қолган. Метал бўлганлиги учун ёш болаларга хавфсизлик туғдирмоқда		0.45 x 0.4	м ³	0.2				
					Болалар майдончаси атрофига панжара ўрнатиш							
					1.Панжаранинг умумий узунлиги	22.6м + 32м	мм	54.6				
					2.Профил 60х60х3мм (Устун учун)	40.8м x 5.37	мм	40.8				
							тн	0.219				
					3.Профил 40х20х2мм (Горизонтал қисм учун)	114.4м x 1.76	мм	111.4				
							тн	0.196				
					4.Профил 20х20х2мм (Ички декоратив қисм учун)	115.2м x 1.13	мм	115.2				
							тн	0.130				
					5.Умумий ҳажми	0.219+0.196+0.130	тн	0.545				
					6.Металл грунтовка	31.56м2	м2	31.6				
					7.Металл эмал бўёқ	31.56м2	м2	31.6				
					8.Пайвандлаш электроди	4.7кг	кг	4.7				
					9.Эшик ошиғи	2 дона	дона	2.0				
					10.Эшик қулфи	1 дона	дона	1.0				
					11.Ўйлак атрофига М200 маркали монолит бетондан бордиор қуриш	54.6 x 0.2м x 0.2м	м3	2.17				
					12.200 Вт қувватли, қуёш батареясида ишлайдиган ташки ёритиш чироғи	2 дона	дона	2.0				
					13.Чироқ устуни учун чуқур казиш	2 x 0.8 x 0.4 x 0.4	м3	0.26				
					Кум шағал аралашмасидан 10см асос қатлам тўшаш	2 x 0.1 x 0.4 x 0.4	м3	0.03				
					М 200 маркали бетон билан устунни ўрнатиш	2 x 0.7 x 0.4 x0.4	м3	0.22				
					Чироқ ўрнатиш учун турба Д=50мм (3мм лик, хар бир устун 4.4м)	4.4м x 2 x 3.33	мм	8.80				
							кг	29.304				
					14.Пластик тиқин билан устунлар оғзини ёпиш(60х60)	24.0	дона	24.0				
					Устун асосини бетон билан мустваҳкамлаш							
					1.Асос учун чуқур казиб олиш	24 x 0.3м x 0.3м x 0.57	м3	1.2				
					2.Қум шағал аралашмасидан 7см асос ёткизиш	24 x 0.3м x 0.3м x 0.07	м3	0.2				
					3.М200 маркали монолит бетон куйиш	24 x 0.3м x 0.3м x 0.5	м3	1.1				
					Болалар майдончаси элементлари							
					1.Сирғанчик	1.0	дона	1.0				
					3.Карусел М1	1.0	дона	1.0				
					4.Скамейка М2	2.0	дона	2.0				
					5.Арғимчоқ (Қачели М3)	1.0	дона	1.0				
					6.Балансир М1	2.0	дона	2.0				
					7.Баскетбол шит	1.0	дона	1.0				
					8.Ахлат қутиси	2.0	дона	2.0				
					9.Уя арғимчоқ (Қачели гнездо)	1.0	дона	1.0				
					10.Ногиронлиги бўлган шахслар учун арғимчоқ	1.0	дона	1.0				
					60-3-ўй							
									1.мавжуд майдон тўшамасини казиб олиш (ўртача 20см)	179 x 0,2	м3	35.8
									2.Демонтаж натижасида ҳосил бўлган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага олиб чиқиш.	176 x 0,2 x 2	тн	71.6
									3.Тротуарларнинг умумий узунлиги.	22м+24м+1м	мм	47.0
									4.Қалинлиги 15 см бўлган қум-шағал аралашмасидан асос қуриш.	22м+24м+1м	м2	47.0
									5.А-240 синфли арматура стерженларидан тайёрланган арматура тўри, катак ўлчами 200×150 мм, стержен диаметри 5 мм.	22м+24м+1м	м2	47.0
									6.М200 маркали монолит бетон қопламани 10 см қалинликда қуриш.	22м+24м+1м	м2	47.0
									7.Сульфатга чидамли портландцемент асосида, М400 маркали цементдан 8:1 нисбатдаги қум-цемент қоришмасидан 4 см қалинликдаги текисловчи қатламни қўлда ёткизиш (ҳажм зич ҳолатда берилган).	(22м+24м+1м) x 0,04м	м2	47.0
											м3	1.9

1	0+00	0+16	16	Болалар майдончаси элементлари эскириб деярли яроқсиз аҳволга келиб қолган. Асос қатлами ҳам болалар ўйнаганда чангийдиган бўлиб қолган. Метал бўлганлиги учун ёш болаларга хавфсизлик туғдирмоқда	8.Ўлчами 0,2 × 0,4 м, қалинлиги 6 см бўлган брусчаткани қўлда ётқизиш (материал қиймати билан бирга).	32,7 x 0,06м	м ²	32.7
							м ³	2.0
					9.Қалинлиги 10 см бўлган икки қатламли қум-шағал аралашмасидан асос ва қоплама қуриш.	132м2 x 0,1м	м ³	13.2
					10.Қалинлиги 5 см бўлган шағалдан таглик ва текисловчи қатлам қуриш.	132м2 x 0,05м	м ³	6.6
					11.Полиэтилен плёнкадан буг изоляцияси қатламини ётқизиш.	132м2	м ²	132.0
					12.ВР-4 маркали, катак ўлчами 150×150 мм бўлган металл тўрни цементбетон қоплама таркибига ётқизиш.	132м2	м ²	132.0
					13.Кичик механизация воситалари ёрдамида М200 маркали, қалинлиги 10 см бўлган бир қатламли цементбетон қопламани қуриш.	132м2	м ²	132.0
					17.SPORT ELIT SERVIS SPRINT (POLTAN М туридаги) махсус спорт резина-гранула қопламасини 20 мм қалинликда ётқизиш.	132.0	м ²	132.0
					18.Тайёр болалар майдончаси элементларини монтаж қилиш (1 комплект – 13дона элемент).	13	дона	13.0
					19.Йўналтирувчи тактил плиткалардан қоплама барпо этиш	154	дона	154
						150 x 0.3 x 0.3	м ²	13.9
						16.5 x 0.4	м ³	5.5
					20.Думалоқ тактил элементли плиткаларни ётқизиш	5	дона	5.0
						5 x 0.3 x 0.3	м ²	0.45
						0.45 x 0.4	м ³	0.2
					Болалар майдончаси атрофига панжара ўрнатиш			
					1.Панжаранинг умумий узунлиги	56.5м	пм	56.5
					2.Профил 60х60х3мм (Устун учун)	42.5м x 5.37	пм	42.5
							тн	0.228
					3.Профил 40х20х2мм (Горизонтал қисм учун)	115.3м x 1.76	пм	115.3
							тн	0.203
					4.Профил 20х20х2мм (Ички декоратив қисм учун)	119.2м x 1.13	пм	119.2
							тн	0.135
					5.Умумий ҳажми	0.228+0.203+0.135	тн	0.566
					6.Металл грунтровка	32.7м2	м2	32.7
					7.Металл эмал бўёқ	32.7м2	м2	32.7
					8.Пайвандлаш электроди	4.8кг	кг	4.8
					9.Эшик ошиғи	2 дона	дона	2.0
					10.Эшик қулфи	1 дона	дона	1.0
					11.Йўлак атрофига М200 маркали монолит бетондан бордиор қуриш	56.5 x 0.2м x 0.2м	м3	2.24
					12.200 Вт қувватли, қуёш батареясида ишлайдиган ташқи ёритиш чироғи	2 дона	дона	2.0
					13.Чироқ устунни учун чуқур қазиш	2 x 0.8 x 0.4 x 0.4	м3	0.26
					Қум шағал аралашмасидан 10см асос қатлам тўшаш	2 x 0.1 x 0.4 x 0.4	м3	0.03
					М 200 маркали бетон билан устунни ўрнатиш	2 x 0.7 x 0.4 x0.4	м3	0.22
					Чироқ ўрнатиш учун турба Д=50мм (3мм лик, ҳар бир устун 4.4м)	4.4м x 2 x 3.33	пм	8.80
							кг	29.304
					14.Пластик тиқин билан устунлар оғзини ёпиш(60х60)	25.0	дона	25.0
					Устун асосини бетон билан мустаҳкамлаш			
					1.Асос учун чуқур қазиб олиш	25 x 0.3м x 0.3м x 0.57	м3	1.3
					2.Қум шағал аралашмасидан 7см асос ётқизиш	25 x 0.3м x 0.3м x 0.07	м3	0.2
					3.М200 маркали монолит бетон қуйиш	25 x 0.3м x 0.3м x 0.5	м3	1.1
					Болалар майдончаси элементлари			

					1.Сирғанчик	1.0	дона	1.0
					2.Бесседка М3	1.0	дона	1.0
					3.Карусел М1	1.0	дона	1.0
					4.Скамейка М2	2.0	дона	2.0
					5.Арғимчоқ (Качели М3)	1.0	дона	1.0
					6.Балансир М1	2.0	дона	2.0
					7.Баскетбол шит	1.0	дона	1.0
					8.Ахлат қутиси	2.0	дона	2.0
					9.Уя арғимчоқ (Качели гнездо)	1.0	дона	1.0
					10.Ногиронлиги бўлган шахслар учун арғимчоқ	1.0	дона	1.0
					Айвон(Бесетка)			
					1.Айвон(Бесетка) ва йўлак учун мавжуд майдон тўшамасини кавлаб олиш (ўртача 15см)	38.5 x 0.15 x 1.6	м2	38.5
					2.Ҳосил бўлган қурилиш чиқиндисини олиб чиқиб ташлаш		м3	5.775
							тн	9.24
					3.Қалинлиги 15 см бўлган қум-шағал аралашмасидан асос қуриш	38.5 x 0.15	м2	38.5
							м3	5.775
					М200 маркали монолит бетон қопламани 10 см қалинликда қуриш.	38.5 x 0.1	м2	38.5
							м3	3.85
					4.Сульфатга чидамли портландцемент асосида, М400 маркали цементдан 8:1 нисбатдаги қум-цемент қоришмасидан 4 см қалинликдаги текисловчи қатламни қўлда ётқи­зиш (ҳажм зич ҳолатда берилган)	38.5 x 0.04	м2	38.5
							м3	1.54
					8.Ўлчами 0,2 × 0,4 м қалинлиги 6 см бўлган брусчаткани қўлда ётқи­зиш (материал қиймати билан бирга).	33.82 x 0.06	м2	33.82
							м3	2.0292
					19.Йўналтирувчи тактил плит­калардан қоплама барпо этиш (19.Устройство покрытия из направляющей тактильной плитки)	50	дона	50.00
						50 x 0.3 x 0.3	м2	4.50
						4.5 x 0.4	м3	1.80
					20.Думалоқ тактил элементли плит­каларни ётқи­зиш (20.Укладка плитки с круглыми тактильными элементами)	2	дона	2.00
						2 x 0.3 x 0.3	м2	0.18
						0.18 x 0.4	м3	0.072
					Қурилиш материалларини ташиш масофаси			

T/p	Материал номи	Ўлчов бирлиги	Масофаси
1	Асфальтобетон	км	10
2	ҚША	км	215
3	Чакантош маҳсулоти	км	10
4	Битум эмульсия	км	10
5	Чикиндиларни ташлов	км	215

Тошкент шаҳар қурилиш ва уй-бўй коммунал хўжалиги бoш бошқармаси Чилонзор тумани қурилиш ва уй-бўй коммунал хўжалиги бўлими вакили

W. Sagikov

Қўп квартирали уйларни таъмирлаш бўлими ИК
ДМ нинг БРБ Д ва ТХТ бўлими бoш мутахассиси

БСК (Бошқарув сервис компанияси) вакили

Риздевсав А.В.

Гулистон МФЙ раиси

Келдиқалов

"Yo'l loyiha" МЧЖ вакили

Khatov A



«Тошкент шаҳри Чилонзор тумани маҳаллалари ҳудудida болалар майдончасини қуриш, ирригация тармоқларини таъмирлаш ва йўлакларни бетонлаш объектнинг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш»

ЎЎҚСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Биз, қуйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: Тошкент шаҳар ҳокимлиги "Қўп квартиралар уйлари таъмирлаш бўйича инжениринг компанияси" ДМ вакили _____, Чилонзор тумани ҳокимлиги вакили _____, МФЙ раислари БСК (Бошқарув сервис компанияси) вакиллари "Yol loyiha" МЧЖ лойиҳа бош муҳандиси А. Незматов мазкур қайдномани визуал текшириш ва инструментал ўлчанлар натижасида туздиқ ва ушбу қўчалар бўйича қуйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

Бўрижар

7-8-ўй

					1.мавжуд майдон тўшамасини казиб олиш (ўртача 20см)	337 x 0,2	м3	67.4
					2.Демонтаж натижасида ҳосил бўлган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага олиб чиқиш.	337 x 0,2 x 2	тн	134.8
					3.Тротуарларнинг умумий узунлиги.	49м+24м+1м	пм	74.0
					4.Қалинлиги 15 см бўлган қум-шағал аралашмасидан асос қуриш.	49м+24м+1м	м2	74.0
					5.А-240 синфли арматура стерженларидан тайёрланган арматура тўри, катак ўлчами 200×150 мм, стержен диаметри 5 мм.	49м+24м+1м	м2	74.0
					6.М200 маркали монолит бетон қопламани 10 см қалинликда қуриш.	49м+24м+1м	м2	74.0
					7.Сульфатга чидамли портландцемент асосида, М400 маркали цементдан 8:1 нисбатдаги қум-цемент қоришмасидан 4 см қалинликдаги текисловчи қатламни қўлда ётқизиш (ҳажм зич ҳолатда берилган).	(49м+24м+1м) x 0,04м	м2	74.0
					8.Ўлчами 0,2 × 0,4 м, қалинлиги 6 см бўлган брусчаткани қўлда ётқизиш (материал қиймати билан бирга).	51,6 x 0,06м	м2	51.6
					9.Қалинлиги 10 см бўлган икки қатламли қум-шағал аралашмасидан асос ва қоплама қуриш.	263м2 x 0,1м	м3	26.3
					10.Қалинлиги 5 см бўлган шағалдан таглик ва текисловчи қатлам қуриш.	263м2 x 0,05м	м3	13.2
					11.Полиэтилен плёнкадан буг изоляцияси қатламини ётқизиш.	263м2	м2	263.0
					12.ВР-4 маркали, катак ўлчами 150×150 мм бўлган металл тўрни цементбетон қоплама таркибига ётқизиш.	263м2	м2	263.0
					13.Кичик механизация воситалари ёрдамида М200 маркали, қалинлиги 10 см бўлган бир қатламли цементбетон қопламани қуриш.	263м2	м2	263.0
					17.SPORT ELIT SERVIS SPRINT (POLTAN М туридаги) махсус спорт резина-гранула қопламасини 20 мм қалинликда ётқизиш.	263.0	м2	263.0
					18.Тайёр болалар майдончаси элементларини монтаж қилиш (1 комплект – 13дона элемент).	13	дона	13.0
						244	дона	244
					19.Йўналтирувчи тактил плиткалардан қоплама барпо этиш	244 x 0.3 x 0.3	м2	22.0
						22 x 0.4	м3	8.8
						5	дона	5.0
					20.Думалоқ тактил элементли плиткани ётқизиш	5 x 0.3 x 0.3	м2	0.45

1	0+00	0+14	14	Болалар майдончаси элементлари эскириб деярли яроқсиз аҳволга келиб қолган. Асос қатлами ҳам болалар ўйнаганда чангийдиган бўлиб қолган. Метал бўлганлиги учун ёш болаларга хавфсизлик туғдирмоқда		0.45 x 0.4	м ³	0.2
					Болалар майдончаси атрофига панжара ўрнатиш			
					1.Панжаранинг умумий узунлиги	28м + 48.6м	мм	76.6
					2.Профил 60х60х3мм (Устун учун)	56.1м x 5.37	мм	56.1
							тн	0.301
					3.Профил 40х20х2мм (Горизонтал қисм учун)	156.3м x 1.76	мм	156.3
							тн	0.275
					4.Профил 20х20х2мм (Ички декоратив қисм учун)	161.6м x 1.13	мм	161.6
							тн	0.183
					5.Умумий ҳажми	0.301+0.275+0.183	тн	0.759
					6.Металл грунтотка	44.01м2	м2	44.0
					7.Металл эмал бўёқ	44.01м2	м2	44.0
					8.Пайвандлаш электроди	6.6кг	кг	6.6
					9.Эшик ошиғи	2 дона	дона	2.0
					10.Эшик қулфи	1 дона	дона	1.0
					11.Йўлак атрофига М200 маркали монолит бетондан бордиор қуриш	76.6 x 0.2м x 0.2м	м3	3.04
					12.200 Вт қувватли, қуёш батареясида ишлайдиган ташқи ёритиш чироғи	2 дона	дона	2.0
					13.Чироқ устунни учун чуқур қазиш	2 x 0.8 x 0.4 x 0.4	м3	0.26
					Қум шағал аралашмасидан 10см асос қатлам тўшаш	2 x 0.1 x 0.4 x 0.4	м3	0.03
					М 200 маркали бетон билан устунни ўрнатиш	2 x 0.7 x 0.4 x0.4	м3	0.22
					Чироқ ўрнатиш учун турба Д=50мм (3мм лик, ҳар бир устун 4.4м)	4.4м x 2 x 3.33	мм	8.80
							кг	29.304
					14.Пластик тикин билан устунлар оғзини ёпиш(60х60)	33.0	дона	33.0
					Устун асосини бетон билан мустаҳкамлаш			
					1.Асос учун чуқур қазиб олиш	33 x 0.3м x 0.3м x 0.57	м3	1.7
					2.Қум шағал аралашмасидан 7см асос ётқизиш	33 x 0.3м x 0.3м x 0.07	м3	0.2
					3.М200 маркали монолит бетон куйиш	33 x 0.3м x 0.3м x 0.5	м3	1.5
					Болалар майдончаси элементлари			
					1.Сирғанчик	1.0	дона	1.0
					2.Бесседка М3	1.0	дона	1.0
					3.Карусел М1	1.0	дона	1.0
					4.Скамейка М2	2.0	дона	2.0
					5.Арғимчок (Қачели М3)	1.0	дона	1.0
					6.Балансир М1	2.0	дона	2.0
					7.Баскетбол шит	1.0	дона	1.0
					8.Ахлат қутиси	2.0	дона	2.0
					9.Уя арғимчок (Қачели гнездо)	1.0	дона	1.0
					10.Ногиронлиги бўлган шахслар учун арғимчок	1.0	дона	1.0
					Айвон(Бесетка)			
					1.Айвон(Бесетка) ва йўлак учун мавжуд майдон тўшамасини қавлаб олиш (ўртача 15см)	22 x 0.15 x 1.6	м2	22
2.Ҳосил бўлган қурилиш чиқиндисини олиб чиқиб ташлаш	м3	3.3						
	тн	5.28						
3.Қалинлиги 15 см бўлган қум-шағал аралашмасидан асос қуриш	22 x 0.15	м2	22					
		м3	3.3					
М200 маркали монолит бетон қопламани 10 см қалинликда қуриш.	22 x 0.1	м2	22					
		м3	2.2					
4.Сульфатга чидамли портландцемент асосида, М400 маркали цементдан 8:1 нисбатдаги қум-цемент қоришмасидан 4 см қалинликдаги текисловчи қатламни қўлда ётқизиш (ҳажм зич ҳолатда берилган)	22 x 0.04	м2	22					
		м3	0.88					

8.Ўлчами 0,2 × 0,4 м қалинлиги 6 см бўлган брусчаткани қўлда ётқизиш (материал қиймати билан бирга).	20.65 x 0.06	м2	20.65
		м3	1.239
19.Йўналтирувчи тактил плиткалардан қоплама барпо этиш (19.Устройство покрытия из направляющей тактильной плитки)	13	дона	13.00
	13 x 0.3 x 0.3	м2	1.17
	1.17 x 0.4	м3	0.468
20.Думалоқ тактил элементли плиткаларни ётқизиш (20.Укладка плитки с круглыми тактильными элементами)	2	дона	2.00
	2 x 0.3 x 0.3	м2	0.18
	0.18 x 0.4	м3	0.072

Курилиш материалларини ташиш масофаси

Т/р	Материал номи	Ўлчов бирлиги	Масофаси
1	Асфальтобетон	км	15
2	КЩА	км	20
3	Чакантош маҳсулоти	км	10
4	Битум эмульсия	км	0
5	Чизкидиларни ташиш	км	0

Тошкент шаҳар қурилиш ва уй-яшот қўшниқ хўжалиқ бўлими бош бошқармаси Чилонзор тумани қурилиш ва уй-яшот қўшниқ хўжалиқ бўлими вакили

Қўш квартираларни таъмирлаш бўйича ИК
ДМнинг БРБ Л ва ТХТ бўлими бош мутахассиси

БСК (Бошқарув сервис компанияси) вакили

Бўрижар МФЙ раиси

"Ҳол йўли" МЧЖ вакили





«Тошкент шаҳри Чилонзор тумани маҳаллалари ҳудудда болалар майдончасини қуриш, ирригация тармоқларини таъмирлаш ва йўлакларни бетонлаш объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш»

НУҚСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Биз, қуйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: Тошкент шаҳар ҳокимлиги "Кўн квартираларни таъмирлаш бўйича инженеринг компанияси" ДМ вакили _____, Чилонзор тумани ҳокимлиги вакили _____, МФЙ раислари БСК (Бошқарув сервис компанияси) вакиллари "Yol loyiha" МЧЖ лойиҳа бош муҳандиси А. Незматов мазкур қайдномани визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида туздиқ ва ушбу кўчалар бўйича қуйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

2-Қатта Чилонзор

27-28-уй

					1.мавжуд майдон тўшамасини казиб олиш (ўртача 20см)	171 x 0,2	м3	34.2
					2.Демонтаж натижасида ҳосил бўлган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага олиб чиқиш.	171 x 0,2 x 2	тн	68.4
					3.Тротуарларнинг умумий узунлиги.	30м+20м+1м	мм	51.0
					4.Қалинлиги 15 см бўлган кум-шағал аралашмасидан асос қуриш.	30м+20м+1м	м2	51.0
					5.А-240 синфли арматура стерженларидан тайёрланган арматура тўри, катак ўлчами 200×150 мм, стержен диаметри 5 мм.	30м+20м+1м	м2	51.0
					6.М200 маркали монолит бетон қопламани 10 см қалинликда қуриш.	30м+20м+1м	м2	51.0
					7.Сульфатга чидамли портландцемент асосида, М400 маркали цементдан 8:1 нисбатдаги кум-цемент қоришмасидан 4 см қалинликдаги текисловчи қатламни қўлда ётқизиш (ҳажм зич ҳолатда берилган).	(30м+20м+1м) x 0,04м	м2	51.0
					8.Ўлчами 0,2 × 0,4 м, қалинлиги 6 см бўлган брусчаткани қўлда ётқизиш (материал қиймати билан бирга).	35,5 x 0,06м	м2	35.5
					9.Қалинлиги 10 см бўлган икки қатламли кум-шағал аралашмасидан асос ва қоплама қуриш.	120м2 x 0,1м	м3	12.0
					10.Қалинлиги 5 см бўлган шағалдан таглик ва текисловчи қатлам қуриш.	120м2 x 0,05м	м3	6.0
					11.Полиэтилен плёнкадан буг изоляцияси қатламини ётқизиш.	120м2	м2	120.0
					12.ВР-4 маркали, катак ўлчами 150×150 мм бўлган металл тўрни цементбетон қоплама таркибига ётқизиш.	120м2	м2	120.0
					13.Кичик механизация воситалари ёрдамида М200 маркали, қалинлиги 10 см бўлган бир қатламли цементбетон қопламани қуриш.	120м2	м2	120.0
					17.SPORT ELIT SERVIS SPRINT (POLTAN М туридаги) махсус спорт резина-гранула қопламасини 20 мм қалинликда ётқизиш.	120.0	м2	120.0
					18.Тайёр болалар майдончаси элементларини монтаж қилиш (1 комплект – 13дона элемент).	13	дона	13.0
						167	дона	167
					19.Йўналтирувчи тактил плиткалардан қоплама барпо этиш	167 x 0.3 x 0.3	м2	15.0
						15 x 0.4	м3	6.0
						5	дона	5.0
					20.Думалоқ тактил элементли плиткани ётқизиш	5 x 0.3 x 0.3	м2	0.45

1	0+00	0+20	20	Болалар майдончаси элементлари эскириб деярли ярқсиз аҳволга келиб қолган. Асос қатлами ҳам болалар ўйнаганда чангийдиган бўлиб қолган. Метал бўлганлиги учун ёш болаларга хавфсизлик туғдирмокда		0.45 x 0.4	м ³	0.2
					Болалар майдончаси атрофига панжара ўрнатиш			
					1.Панжаранинг умумий узунлиги	20м + 34м	пм	54.0
					2.Профил 60х60х3мм (Устун учун)	40.8м x 5.37	пм	40.8
							тн	0.219
					3.Профил 40х20х2мм (Горизонтал қисм учун)	110.2м x 1.76	пм	110.2
							тн	0.194
					4.Профил 20х20х2мм (Ички декоратив қисм учун)	113.9м x 1.13	пм	113.9
							тн	0.129
					5.Умумий ҳажми	0.219+0.194+0.129	тн	0.542
					6.Металл грунтовка	31.32м2	м2	31.3
					7.Металл эмал бўёк	31.32м2	м2	31.3
					8.Пайвандлаш электроди	4.7кг	кг	4.7
					9.Эшик ошиғи	2 дона	дона	2.0
					10.Эшик қулфи	1 дона	дона	1.0
					11.Йўлак атрофига М200 маркали монолит бетондан бордиор қуриш	54 x 0.2м x 0.2м	м3	2.14
					12.200 Вт қувватли, қуёш батареясида ишлайдиган ташки ёритиш чироғи	2 дона	дона	2.0
					13.Чирок устуни учун чуқур казиш	2 x 0.8 x 0.4 x 0.4	м3	0.26
					Қум шағал аралашмасидан 10см асос қатлам тўшаш	2 x 0.1 x 0.4 x 0.4	м3	0.03
					М 200 маркали бетон билан устунни ўрнатиш	2 x 0.7 x 0.4 x0.4	м3	0.22
					Чирок ўрнатиш учун турба Д=50мм (3мм лик, хар бир устун 4.4м)	4.4м x 2 x 3.33	пм	8.80
							кг	29.304
					14.Пластик тикин билан устунлар оғзини ёпиш(60х60)	24.0	дона	24.0
					Устун асосини бетон билан мустаҳкамлаш			
					1.Асос учун чуқур казиб олиш	24 x 0.3м x 0.3м x 0.57	м3	1.2
					2.Қум шағал аралашмасидан 7см асос ётқизиш	24 x 0.3м x 0.3м x 0.07	м3	0.2
					3.М200 маркали монолит бетон қуйиш	24 x 0.3м x 0.3м x 0.5	м3	1.1
					Болалар майдончаси элементлари			
					1.Сирғанчиқ	1.0	дона	1.0
					2.Бесседка М3	1.0	дона	1.0
					3.Карусел М1	1.0	дона	1.0
					4.Скамейка М2	2.0	дона	2.0
					5.Аргимчоқ (Качели М3)	1.0	дона	1.0
					6.Балансир М1	2.0	дона	2.0
					7.Баскетбол шит	1.0	дона	1.0
					8.Ахлат қутиси	2.0	дона	2.0
					9.Уя аргимчоқ (Качели гнездо)	1.0	дона	1.0
					10.Ногиронлиги бўлган шахслар учун аргимчоқ	1.0	дона	1.0
					Айвон(Бесетка)			
					1.Айвон(Бесетка) ва йўлак учун мавжуд майдон тўшамасини кавлаб олиш (ўртача 15см)	25.75 x 0.15 x 1.6	м2	25.75
					2.Ҳосил бўлган қурилиш чиқиндисини олиб чиқиб ташлаш		м3	3.8625
					3.Қалинлиги 15 см бўлган қум-шағал аралашмасидан асос қуриш	25.75 x 0.15	тн	6.18
							м2	25.75
					М200 маркали монолит бетон қопламани 10 см қалинликда қуриш.	25.75 x 0.1	м3	3.8625
							м2	25.75
					4.Сульфатга чидамли портландцемент асосида, М400 маркали цементдан 8:1 нисбатдаги қум-цемент қоришмасидан 4 см қалинликдаги текисловчи қатламни қўлда ётқизиш (ҳажм зич ҳолатда берилган)	25.75 x 0.04	м3	2.575
							м2	25.75
							м3	1.03

					8.Ўлчами 0,2 × 0,4 м қалинлиги 6 см бўлган брусчаткани қўлда ётқизиш (материал қиймати билан бирга).	23.59 x 0.06	м2	23.59
							м3	1.4154
					19.Йўналтирувчи тактил плиткалардан қоплама барпо этиш (19.Устройство покрытия из направляющей тактильной плитки)	22	дона	22.00
						22 x 0.3 x 0.3	м2	1.98
						1.98 x 0.4	м3	0.792
					20.Думалоқ тактил элементли плиткаларни ётқизиш (20.Укладка плитки с круглыми тактильными элементами)	2	дона	2.00
						2 x 0.3 x 0.3	м2	0.18
						0.18 x 0.4	м3	0.072

Курилиш материалларини ташиш масофаси

T/p	Материал номи	Ўлчов бирлиги	Масофаси
1	Асфальтобетон	км	10
2	КША	км	15)
3	Чакантош маҳсулот	км	10
4	Битум эмульсия	км	10
5	Чакандиларни ташиш	км	15)

Тошкент шаҳар курилиш ва уй-мулк коммунал хўжалиги бош бошқармаси Чилонзор тумани курилиш ва коммунал хўжалиги бўлими вакили

Кўп квартиралли уйларни таъмирлаш бўйича" ИК ДМ нинг БРБ Л ва ТХТ бўлими бош мутахассиси

БСК (Бошқарув сервис компанияси) вакили

2-Катта Чилонзор МФЙ раиси

"Yo'l loyiha"МЧЖ вакили

«КЕЛИШИЛДИ»
Чилонзор тумани ҳокимлиги

«Тошкент шаҳри Чилонзор тумани маҳаллалари ҳудудий бошқаруви»

«ТАСДИҚЛАЙМАН»
Тошкент шаҳар ҳокимлиги «Жуғишқартура
уylария га» ширкат бунёдлаган ширкенини
компанияга» ДМ

Биз, қуйида номзо чекувчилар, комиссия аъзолари: Тошкент шаҳар ҳокимлиги "Қўп квартиралар уйлари таъмирлаш бўйича инжениринг" компанияси ДМ вакили _____, Чирчиқ туман ҳокимлиги вакили _____, МФЙ раислари БСК (Бошқарув сервис компанияси) вакиллари "Yo'l loyiha" МЧЖ лойиҳа бош муҳандиси А. Нейматов маъмур қайдномани визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида туздиқ ва ўшбу қўчалар бўйича қуйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

160-162-ўй							
				1.мавжуд майдон тўшамасини қазиб олиш (ўртача 20см)	263 x 0,2	м3	52.6
				2.Демонтаж натижасида ҳосил бўлган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага олиб чиқиш.	263 x 0,2 x 2	тн	105.2
				3.Тротуарларнинг умумий узунлиги.	32,6м+28,6м+1м	пм	62.2
				4.Қалинлиги 15 см бўлган қум-шағал аралашмасидан асос қуриш.	32,6м+28,6м+1м	м ²	62.2
				5.А-240 синфли арматура стерженларидан тайёрланган арматура тўри, катак ўлчами 200×150 мм, стержен диаметри 5 мм.	32,6м+28,6м+1м	м ²	62.2
				6.М200 маркали монолит бетон қопламани 10 см қалинликда қуриш.	32,6м+28,6м+1м	м ²	62.2
				7.Сульфатга чидамли портландцемент асосида, М400 маркали цементдан 8:1 нисбатдаги қум-цемент қоришмасидан 4 см қалинликдаги текисловчи қатламни қўлда ётқизиш (ҳажм зич ҳолатда берилган).	(62,2м) x 0,04м	м ²	62.2
						м ³	2.5
				8.Ўлчами 0,2 × 0,4 м, қалинлиги 6 см бўлган брусчаткани қўлда ётқизиш (материал қиймати билан бирга).	(43,3 x 0,06м	м ²	43.3
						м ³	2.6
				9.Қалинлиги 10 см бўлган икки қатламли қум-шағал аралашмасидан асос ва қоплама қуриш.	200.8м2 x 0,1м	м ³	20.1
				10.Қалинлиги 5 см бўлган шағалдан таглик ва текисловчи қатлам қуриш.	200.8м2 x 0,05м	м ³	10.0
				11.Полиэтилен плёнкадан буг изоляцияси қатламини ётқизиш.	200.8м2	м ²	200.8
				12.ВР-4 маркали, катак ўлчами 150×150 мм бўлган металл тўрни цементбетон қоплама таркибига ётқизиш.	200.8м2	м ²	200.8
				13.Кичик механизация воситалари ёрдамида М200 маркали, қалинлиги 10 см бўлган бир қатламли цементбетон қопламани қуриш.	200.8м2	м ²	200.8
				17.SPORT ELIT SERVIS SPRINT (POLTAN М туридаги) махсус спорт резина-гранула қопламасини 20 мм қалинликда ётқизиш.	200.8	м ²	200.8
				18.Тайёр болалар майдончаси элементларини монтаж қилиш (1 комплект – 13дона элемент).	13	дона	13.0
				19.Йўналтирувчи тактил плиткалардан қоплама барпо этиш	205	дона	205
					205 x 0.3 x 0.3	м ²	18.5
					18.5 x 0.4	м ³	7.4
				20.Думалоқ тактил элементли плиткарни ётқизиш	5	дона	5.0
5 x 0.3 x 0.3	м ²	0.45					
0.45 x 0.4	м ³	0.2					
Боалар майдончаси атрофига панжара ўрнатиш							

1	0+00	0+18	18	Болалар майдончаси элементлари эскириб деярли яроксиз аҳволга келиб қолган. Асос қатлами ҳам болалар ўйнаганда чангийдиган бўлиб қолган. Метал бўлганлиги учун ёш болаларга хавфсизлик туғдирмоқда	1.Панжаранинг умумий узунлиги	28.6м + 36.6м	пм	65.2
					2.Профил 60х60х3мм (Устун учун)	49.3м х 5.37	пм	49.3
							тн	0.265
					3.Профил 40х20х2мм (Горизонтал қисм учун)	133м х 1.76	пм	133.0
							тн	0.234
					4.Профил 20х20х2мм (Ички декоратив қисм учун)	137.6м х 1.13	пм	137.6
							тн	0.155
					5.Умумий ҳажми	0.265+0.234+0.155	тн	0.654
					6.Металл грунтовка	37.82м2	м2	37.8
					7.Металл эмал бўёқ	37.82м2	м2	37.8
					8.Пайвандлаш электроди	5.7кг	кг	5.7
					9.Эшик ошиғи	2 дона	дона	2.0
					10.Эшик кулфи	1 дона	дона	1.0
					11.Йўлак атрофига М200 маркали монолит бетондан бордиор қуриш	65.2 х 0.2м х 0.2м	м3	2.59
					12.200 Вт қувватли, қуёш батареясида ишлайдиган ташки ёритиш чироғи	2 дона	дона	2.0
					13.Чироқ устуни учун чуқур қазиш	2 х 0.8 х 0.4 х 0.4	м3	0.26
					Қум шағал аралашмасидан 10см асос қатлам тўшаш	2 х 0.1 х 0.4 х 0.4	м3	0.03
					М 200 маркали бетон билан устунни ўрнатиш	2 х 0.7 х 0.4 х0.4	м3	0.22
					Чироқ ўрнатиш учун турба Д=50мм (3мм лик, ҳар бир устун 4.4м)	4.4м х 2 х 3.33	пм	8.80
							кг	29.304
					14.Пластик тиқин билан устунлар оғзини ёпиш(60х60)	29.0	дона	29.0
					Устун асосини бетон билан мустаҳкамлаш			
					1.Асос учун чуқур қазиб олиш	29 х 0.3м х 0.3м х 0.57	м3	1.5
					2.Қум шағал аралашмасидан 7см асос ётқизиш	29 х 0.3м х 0.3м х 0.07	м3	0.2
					3.М200 маркали монолит бетон қуйиш	29 х 0.3м х 0.3м х 0.5	м3	1.3
					Болалар майдончаси элементлари			
					1.Сирганчик	1.0	дона	1.0
					2.Бесседка М3	1.0	дона	1.0
					3.Карусел М1	1.0	дона	1.0
					4.Скамейка М2	2.0	дона	2.0
					5.Аргимчоқ (Качели М3)	1.0	дона	1.0
					6.Балансир М1	2.0	дона	2.0
					7.Баскетбол шит	1.0	дона	1.0
					8.Ахлат қутиси	2.0	дона	2.0
					9.Уя аргимчоқ (Качели гнездо)	1.0	дона	1.0
					10.Ногиронлиги бўлган шахслар учун аргимчоқ	1.0	дона	1.0
					Айвон(Бесетка)			
					1.Айвон(Бесетка) ва йўлак учун мавжуд майдон тўшамасини кавлаб олиш (ўртача 15см)	41.5 х 0.15 х 1.6	м2	41.5
					2.Ҳосил бўлган қурилиш чиқиндисини олиб чиқиб ташлаш		м3	6.225
							тн	9.96
					3.Қалинлиги 15 см бўлган қум-шағал аралашмасидан асос қуриш	41.5 х 0.15	м2	41.5
							м3	6.225
					М200 маркали монолит бетон қопламани 10 см қалинликда қуриш.	41.5 х 0.1	м2	41.5
							м3	4.15
					4.Сульфатга чидамли портландцемент асосида, М400 маркали цементдан 8:1 нисбатдаги қум-цемент қоришмасидан 4 см қалинликдаги текисловчи қатламни қўлда ётқизиш (ҳажм зич ҳолатда берилган)	41.5 х 0.04	м2	41.5
							м3	1.66
					8.Ўлчам 0,2 × 0,4 м қалинлиги 6 см бўлган брусчаткани қўлда ётқизиш (материал қиймати билан бирга).	36.19 х 0.06	м2	36.19
							м3	2.1714
						57	дона	57.00

					19.Йўналтирувчи тактил плиткалардан қоплама барпо этиш (19.Устройство покрытия из направляющей тактильной плитки)	57 x 0.3 x 0.3	м2	5.13
						5.3 x 0.4	м3	2.052
					20.Думалоқ тактил элементли плиткаларни ётқизиш (20.Укладка плитки с круглыми тактильными элементами)	2	дона	2.00
						2 x 0.3 x 0.3	м2	0.18
						0.18 x 0.4	м3	0.072
55-йй								
					1.мавжуд майдон тўшамасини казиб олиш (ўртача 20см)	201 x 0,2	м3	40.2
					2.Демонтаж натижасида ҳосил бўлган қурилиш чиқиндиларини 15 км масофага олиб чиқиш.	201 x 0,2 x 2	тн	80.4
					3.Тротуарларнинг умумий узунлиги.	36м+20м+1м	пм	57.0
					4.Қалинлиги 15 см бўлган қум-шағал аралашмасидан асос қуриш.	36м+20м+1м	м2	57.0
					5.А-240 синфли арматура стерженларидан тайёрланган арматура тўри, катак ўлчами 200×150 мм, стержен диаметри 5 мм.	36м+20м+1м	м2	57.0
					6.М200 маркали монолит бетон қопламани 10 см қалинликда қуриш.	36м+20м+1м	м2	57.0
					7.Сульфатга чидамли портландцемент асосида, М400 маркали цементдан 8:1 нисбатдаги қум-цемент қоришмасидан 4 см қалинликдаги текисловчи қатламни қўлда ётқизиш (ҳажм зич ҳолатда берилган).	(36м+20м+1м) x 0,04м	м2	57.0
							м3	2.3
					8.Ўлчами 0,2 × 0,4 м, қалинлиги 6 см бўлган брусчаткани қўлда ётқизиш (материал қиймати билан бирга).	39.7м2 x 0,06м	м2	39.7
							м3	2.4
					9.Қалинлиги 10 см бўлган икки қатламли қум-шағал аралашмасидан асос ва қоплама қуриш.	144м2 x 0,1м	м ³	14.4
					10.Қалинлиги 5 см бўлган шағалдан таглик ва текисловчи қатлам қуриш.	144м2 x 0,05м	м ³	7.2
					11.Полиэтилен плёнкадан буг изоляцияси қатламини ётқизиш.	144м2	м ²	144.0
					12.ВР-4 маркали, катак ўлчами 150×150 мм бўлган металл тўрни цементбетон қоплама таркибига ётқизиш.	144м2	м ²	144.0
					13.Кичик механизация воситалари ёрдамида М200 маркали, қалинлиги 10 см бўлган бир қатламли цементбетон қопламани қуриш.	144м2	м ²	144.0
					17.SPORT ELIT SERVIS SPRINT (POLTAN М туридаги) махсус спорт резина-гранула қопламасини 20 мм қалинликда ётқизиш.	144.0	м ²	144.0
					18.Тайёрболалар майдончаси элементларини монтаж қилиш (1 комплект – 13дона элемент).	13	дона	13.0
					19.Йўналтирувчи тактил плиткалардан қоплама барпо этиш	187	дона	187
						184 x 0.3 x 0.3	м ²	16.8
						16.5 x 0.4	м ³	6.7
					20.Думалоқ тактил элементли плиткаларни ётқизиш	5	дона	5.0
						5 x 0.3 x 0.3	м ²	0.45
						0.45 x 0.4	м ³	0.2
Болалар майдончаси атрофига панжара ўрнатиш								
					1.Панжаранинг умумий узунлиги	20м + 40м	пм	60.0
					2.Профил 60х60х3мм (Устун учун)	40.8м x 5.37	пм	40.8
							тн	0.219
					3.Профил 40х20х2мм (Горизонтал қисм учун)	122.5м x 1.76	пм	122.5
							тн	0.216
					4.Профил 20х20х2мм (Ички декоратив қисм учун)	126.5м x 1.13	пм	126.5
							тн	0.143
					5.Умумий ҳажми	0.219+0.213+0.141	тн	0.578
					6.Металл грунтровка	33.86м2	м2	33.9
					7.Металл эмал бўёқ	33.86м2	м2	33.9
					8.Пайвандлаш электроди	5кг	кг	5.0
					9.Эшик ошиғи	2 дона	дона	2.0

1	0+00	0+10	10	келиб қолган. Асос қатлами ҳам болалар ўйнаганда чангийдиган бўлиб қолган. Метал бўлганлиги учун ёш болаларга хавфсизлик туғдирмокда	10.Эшик қулфи	1 дона	дона	1.0				
					11.Йўлак атрофига М200 маркали монолит бетондан бордиор қуриш	60 x 0.2м x 0.2м	м3	2.40				
					12.200 Вт қувватли, қуёш батареясида ишлайдиган ташқи ёритиш чироғи	2 дона	дона	2.0				
					Чирок устуни учун чуқур қазиш	2 x 0.8 x 0.4 x 0.4	м3	0.26				
					Қум шағал аралашмасидан 10см асос қатлам тўшаш	2 x 0.1 x 0.4 x 0.4	м3	0.03				
					М 200 маркали бетон билан устунни ўрнатиш	2 x 0.7 x 0.4 x0.4	м3	0.22				
					Чирок ўрнатиш учун турба Д=50мм (3мм лик, хар бир устун 4.4м)	4.4м x 2 x 3.33	пм	8.80				
							кг	29.304				
					Пластик тикин билан устунлар оғзини ёпиш(60x60)	24.0	дона	24.0				
					Устун асосини бетон билан мустахкамлаш							
					1.Асос учун чуқур қазиб олиш	24 x 0.3м x 0.3м x 0.57	м3	1.2				
					2.Қум шағал аралашмасидан 7см асос ётқизиш	24 x 0.3м x 0.3м x 0.07	м3	0.2				
					3.М200 маркали монолит бетон қуйиш	24 x 0.3м x 0.3м x 0.5	м3	1.1				
					Болалар майдончаси элементлари							
					1.Сирғанчик	1.0	дона	1.0				
					2.Бесседка М3	1.0	дона	1.0				
					3.Карусел М1	1.0	дона	1.0				
					4.Скамейка М2	2.0	дона	2.0				
					5.Аргимчок (Качели М3)	1.0	дона	1.0				
					6.Балансир М1	2.0	дона	2.0				
					7.Баскетбол шит	1.0	дона	1.0				
					8.Ахлат қутиси	2.0	дона	2.0				
					9.Уя аргимчок (Качели гнездо)	1.0	дона	1.0				
					10.Ногиронлиги бўлган шахслар учун аргимчок	1.0	дона	1.0				
					Айвон(Бесетка)							
					1.Айвон(Бесетка) ва йўлак учун мавжуд майдон тўшамасини кавлаб олиш (ўртача 15см)		18.25 x 0.15 x 1.6	м2	18.25			
					2.Ҳосил бўлган қурилиш чиқиндисини олиб чиқиб ташлаш			м3	2.7375			
								тн	4.38			
					3.Қалинлиги 15 см бўлган қум-шағал аралашмасидан асос қуриш		18.25 x 0.15	м2	18.25			
								м3	2.7375			
					М200 маркали монолит бетон қопламани 10 см қалинликда қуриш.		18.25 x 0.1	м2	18.25			
								м3	1.825			
					4.Сульфатга чидамли портландцемент асосида, М400 маркали цементдан 8:1 нисбатдаги қум-цемент қоришмасидан 4 см қалинликдаги текисловчи қатламни қўлда ётқизиш (ҳажм зич ҳолатда берилган)		18.25 x 0.04	м2	18.25			
								м3	0.73			
					8.Ўлчами 0,2 × 0,4 м қалинлиги 6 см бўлган брусчаткани қўлда ётқизиш (материал қиймати билан бирга).		17.62 x 0.06	м2	17.62			
								м3	1.0572			
					19.Йўналтирувчи тактил плиткалардан қоплама барпо этиш (19.Устройство покрытия из направляющей тактильной плитки)		5	дона	5.00			
							5 x 0.3 x 0.3	м2	0.45			
							0.45 x 0.4	м3	0.18			
					20.Думалоқ тактил элементли плиткаларни ётқизиш (20.Укладка плитки с круглыми тактильными элементами)		2	дона	2.00			
							2 x 0.3 x 0.3	м2	0.18			
							0.18 x 0.4	м3	0.072			
Қурилиш материалларини ташиш масофаси												

Т/р	Материал номи	Ўлчов бирлиги	Масофаси
1	Асфальтобетон	км	10
2	КША	км	15
3	Чакитош маҳсулоти	км	10
4	Битум эмульсия	км	10
5	Чикиндишларни ташини	км	15

Тошкент шаҳар қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги
бош бошкармаси Чилонзор тумани қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги
бўлими вакили

Кўп квартирали уйларни таъмирлаш бўйича ИК
ДМ нинг БРБ Л ва ТХТ бўлими бош мутахассиси

БСК (Бошқарув сервис компанияси) вакили

3-Чарх Камолон МФЙ раиси

"Yo'l loyiha" МЧЖ вакили

