

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Андижон давлат чет тиллари институтининг 2-талабалар турар жойи биносини ички қисмини жорий таъмирлаш ишлари тузилган нуксон далолатномаси

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ		
2	ОДНУ ЭТАЖНОЕ БЫТОВОЕ ЗДАНИЕ 36,0X14,0 М		
3	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		
4	РАЗБОРКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	100 М2	0,261
5	ВОЗВРАТ ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЫ	М2	26,1
6	РАЗБОРКА ВИТРАЖНЫХ БЛОКОВ С ДВЕРЯМИ	100 М2	0,112
7	ВОЗВРАТ ВИТРАЖНЫХ ДВЕРЫ	М2	11,2
8	РАЗБОРКА ПОТОЛКА СУЩ-ДЕКОРАТИВНЫХ ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	100 М2 ПОДШИВКИ	0,327
9	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ И ЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	1,352
10	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100 М2 ПОКРЫТИЙ	0,854
11	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА	100 М2 ПОКРЫТИЙ	0,508
12	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ЛАМИНАТНЫХ	100 М2 ПОКРЫТИЙ	0,166
13	ДЕМОНТАЖ БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД САНТЕХ ОБОРУДОВАНИЯМИ	1 М3	0,3
14	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ: ИЗ КИРПИЧА	М3	1,2
15	ОГБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН-НЕГОДНЫХ МЕСТ	100 М2	0,125
16	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ШТУКАТУРКУ, СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК: ПО КИРПИЧУ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	4,156
17	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ШТУКАТУРКУ, ПОТОЛКОВ, И ДРУГИХ МЕЛКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ПО БЕТОНУ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	2,228
18	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ		
19	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,114
20	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНЕВОГО ПРОФИЛЯ	М2	11,4
21	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,185
22	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ЛМДФ С ФУРНИТУРОЙ С ЗАМКОВ	М2	18,5
23	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ	100 М НАЛИЧНИКА	0,55
24	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО КАРКАСА ДЛЯ УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДКА ИЗ ГИПСОКАРТОНА	1 М3	0,2
25	ОБШИВКА ПЕРЕГОРОДКА ИЗ ГИПСОКАРТОНА 2 СЛОЯ	100 М2	0,07
26	КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРОЕМ И ПЕРЕГОРОДКИ	Т	0,1542
27	СТОИМОСТЬ УГОЛЬНИК L40X4	Т	0,12
28	СТОИМОСТЬ ПЛАСТИНА 40X4	ТН	0,0182
29	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ	ТН	0,016
30	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗА 2 РАЗА	100 М2	0,1
31	УСТРОЙСТВО СТЯЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М-150 ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2 СТЯЖКИ	0,154
32	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 (К=6)	100 М2 СТЯЖКИ	0,154
33	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛА ИЗ ЛАМИНАТА	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,488
34	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,464
35	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУСОВ	0,468

36	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0,46
37	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ГИПСОКАРТОННЫМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ: ПО ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ С ОТНОСОМ 5 СМ, С УСТАНОВКОЙ НАШЕЛЬНИКОВ	100 М2	0,1
38	УСТРОЙСТВО НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ПЛЕНКИ В ПОМЕЩЕНИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2: ГАРПУННЫМ СПОСОБОМ ПРИ КРЕПЛЕНИИ БАГЕТОВ К КИРПИЧНЫМ СТЕНАМ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА	0,234
39	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН И ОТКОС ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100 М2	0,125
40	ОБЛИЦОВКА ГЛАЗУРОВАННОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ	100 М2	1,863
41	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ПОТОЛКОВ	100М2	2,228
42	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: ПОТОЛКОВ К НОРМЕ 15-02-19-08	100М2	-2,228
43	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: СТЕН И ОТКОС	100М2	4,156
44	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: СТЕН К НОРМЕ 15-02-19-07	100М2	-4,156
45	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМ	100 М2	4,071
46	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ ИЛИ МРАМОРНЫХ ПОКРЫТИЙ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	1,7228
47	ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ЛАКОМ ПО ОГРУНТОВАННОЙ ИЛИ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ: ЗА 2 РАЗА	100 М2	1,7228
48	ИНВАЛИД ПРЕДМЕТЫ (НБШ)		
49	ИЧКИ ЙУЛАК ВА ЭШНЛАР УЧУН		
50	ОГОХЛАНТИРУВЧИ ЁРКИН САРИК РАНГЛИ ЧИЗИК(300x15,9мм)	100 М2	0,0477
51	ЙУНАЛТИРУВЧИ САРИК РАНГЛИ ЧИЗИК(300x51,5мм)	100 М2	0,1545
52	ЭШНК АТРОФИНИ ЁРКИН РАНГЛИ БУЁК БИЛАН БУЯШ (100x84,8мм)	100 М2	0,0848
53	ПЕРЕХОД		
54	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		
55	РАЗБОРКА ВИТРАЖНЫХ БЛОКОВ	100 М2	0,148
56	ВОЗВРАТ ВИТРАЖНЫХ ДВЕРИ	М2	14,8
57	РАЗБОРКА ПОТОЛКА СУЩ-ДЕКОРАТИВНЫХ ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	100 М2 ПОДШИВКИ	0,26
58	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ШТУКАТУРКУ, СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК: ПО КИРПИЧУ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	1,336
59	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ШТУКАТУРКУ, ПОТОЛКОВ, И ДРУГИХ МЕЛКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ПО БЕТОНУ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0,765
60	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ		
61	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0,26
62	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ПОТОЛКОВ	100М2	0,765
63	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: ПОТОЛКОВ К НОРМЕ 15-02-19-08	100М2	-0,765
64	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: СТЕН	100М2	1,336
65	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: СТЕН К НОРМЕ 15-02-19-07	100М2	-1,336
66	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ ЛЕСТНИЦА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,765
67	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМ	100 М2	1,002
68	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПАНЕЛ СТЕН	100 М2	0,334
69	МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ (ПЕРИЛ) ЗА 2 РАЗА	100 М2	0,008
70	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ ИЛИ МРАМОРНЫХ ПОКРЫТИЙ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,6795
71	ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ЛАКОМ ПО ОГРУНТОВАННОЙ ИЛИ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ: ЗА 2 РАЗА	100 М2	0,6795
72	ИНВАЛИД ПРЕДМЕТЫ (НБШ)		
73	ИЧКИ ЙУЛАК ВА ЭШНЛАР УЧУН		
74	ОГОХЛАНТИРУВЧИ ЁРКИН САРИК РАНГЛИ ЧИЗИК(300x10,5мм)	100 М2	0,0315
75	ЙУНАЛТИРУВЧИ САРИК РАНГЛИ ЧИЗИК(300x18мм)	100 М2	0,054
76	4-Х ЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ ОБЩЕЖИТИЯ		
77	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		
78	РАЗБОРКА САНТЕХНИЧЕСКИХ ПЕРЕГОРОДОК С ДВЕРЯМИ	100М2	0,905

79	РАЗБОРКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	100 М2	0,445
80	ВОЗВРАТ ДЕРЕВЯНЫХ ДВЕРЕЙ	М2	44,5
81	РАЗБОРКА ПОТОЛКА СУЩ.-ДЕКОРАТИВНЫХ ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	100 М2 ПОДШИВКИ	1,022
82	РАЗБОРКА ОБШИВКИ СТЕН ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ И ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ И ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ	100 М2	0,102
83	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	2,056
84	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100 М2 ПОКРЫТИЙ	0,697
85	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА	100 М2 ПОКРЫТИЙ	0,325
86	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ШТУКАТУРКУ, СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК ПО КИРПИЧУ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	3,806
87	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ГРУНТ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ МУСОР, СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ РАЗБОРКЕ КОНСТРУКЦИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ) НА РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ	ТОННА	10
88	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ		
89	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,851
90	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ЛМДФ С ФУРНИТУРОЙ С ЗАМКОВ	М2	85,1
91	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ	100 М НАЛИЧНИКА	2,475
92	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	100 М2 ПРОЁМОВ	0,054
93	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНЕВОГО ПРОФИЛЯ (БИНОДАГИ ЭШИКЛАР ХАММАСИ ТУСИК (ПОРОГ) СИЗ ХОЛАТДА БЕРИЛГАН)	М2	5,4
94	УСТРОЙСТВО САНТЕХНИЧЕСКИХ ПЕРЕГОРОДОК	100 М2	0,28
95	СТОИМОСТЬ ПЛАСТИКОВЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ДЛЯ САНУЗЛА Н=2,0	М2	28
96	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	100 М2 ПРОЁМОВ	0,208
97	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНЕВОГО ПРОФИЛЯ ГЛУХАЯ ДЛЯ САНУЗЛА	М2	20,8
98	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	1,022
99	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	1,022
100	ОБЛИЦОВКА ГЛАЗУРОВАННОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ	100 М2	2,636
101	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ - ПОТОЛКОВ	100 М2	1,3312
102	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ К НОРМЕ 15-02-19-08	100 М2	-1,3312
103	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ - СТЕН И ОТКОС	100 М2	3,806
104	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН К НОРМЕ 15-02-19-07	100 М2	-3,806
105	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ ЛЕСТНИЦА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	1,3312
106	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	3,359
107	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: МДФ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕН ШИРИНА 150 ММ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0,193
108	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ ИЛИ МРАМОРНЫХ ПОКРЫТИЙ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,9232
109	ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ЛАКОМ ПО ОГРУНТОВАННОЙ ИЛИ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА 2 РАЗА	100 М2	0,9232
110	ИНВ. ИД. ПРЕДМЕТЫ (Н/Н)		
111	ИЧКИ БУЛАК ВА ЭШИКЛАР УЧУН		
112	ОГ ОХЛАДИРУВЧИ ЕРКИН САРИК РАНГЛИ ЧИЗИК (300x54 мм)	100 М2	0,162
113	ЙУНАЛТИРУВЧИ САРИК РАНГЛИ ЧИЗИК (300x82 мм)	100 М2	0,246
114	ЭШИК АТРОФИНИ ЕРКИН РАНГЛИ БУЕК БИЛАН БУЯШ (100x254,4 мм)	100 М2	0,2544
115	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ 1-ЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ (36x14)		
116	МОНТАЖ ПРОВОД ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100 М КАБЕЛЯ	4,7
117	СТОИМОСТЬ КАБЕЛЬ М ВВГнг-0,66кВ СЕЧ 2Х1,5 ММ2	1000 М	0,28
118	КАБЕЛЬ МАРКИ ВВГнг-0,66кВ 3х2,5	1000 М	0,17
119	КАБЕЛЬ МАРКИ ВВГнг-0,66кВ 3х4	1000 М	0,02
120	СВЕТОВОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ	100 ШТ	0,36
121	Светильник квадратный LED PANEL (AKRIL) 18 W	ШТ	2
122	Светильник квадратный LED PANEL (AKRIL) 24 W	ШТ	12
123	Светильник квадратный LED PANEL (AKRIL) 36 W	ШТ	14
124	СВЕТИЛЬНИК ГЕРМЕТИЧНЫЙ АК-PLRW 15W (https://profimarket.uz/)	ШТ	2

125	СВЕТИЛЬНИК ГЕРМЕТИЧНЫЙ АК-PLRW 24W(https://rahmat.uz/)	ШТ	
126	СВЕТИЛЬНИК СЕНСОРНЫЙ ТИПА АК-LSP-S 24W(https://stroika.uz/opentelegram?start=stroika-application-107922)	ШТ	
127	УСТАНОВКА СВЕТОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ ТИПА ВЫХОД	100 ШТ	0.03
128	СВЕТОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ Т. "ВЫХОД"	ШТ	3
129	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ	100 ШТ	0.15
130	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ	ШТ	15
131	УСТАНОВКА ВНУТРЕННИЙ РОЗЕТКА ОДНОМЕСТНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ	100 ШТ	0.15
132	РОЗЕТКА ОДНОМЕСТНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ	ШТ	15
133	УСТАНОВКА ВНУТРЕННИЙ РОЗЕТКА ДВУХМЕСТНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ С КРЫШКОЙ	100 ШТ	0.02
134	РОЗЕТКА ДВУХМЕСТНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ С КРЫШКОЙ	ШТ	2
135	РОЗЕТКА ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	100 ШТ	0.03
136	РОЗЕТКА ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ	ШТ	3
137	КОРОБКА КУВ-1М	ШТ	34
138	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ Т. У-197	ШТ	17
139	ОВ, ВК: 1-ЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ (36X14)		
140	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ		
141	ВОДОПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1		
142	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0.35
143	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0.4
144	ОТВОД 45 ГРАД. ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д=20 ММ	ШТ	8
145	ОТВОД 90 ГРАД. ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д=20 ММ	ШТ	12
146	ОТВОД 90 ГРАД. ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д=25 ММ	ШТ	6
147	ТРОЙНИК 20X20X20	ШТ	6
148	ТРОЙНИК 25X25X25	ШТ	8
149	ТРОЙНИК 25X20X25	ШТ	4
150	Обводное колено с муфтой Д=20	ШТ	12
151	Муфта комбинированный с наруж. резьбой и крепежом, 20x1/2"	ШТ	10
152	Гибкий шланг с внутренней резьбой, 1/2F	шт	10
153	КЛИПСА Д=20 ММ	ШТ	105
154	КЛИПСА Д=25 ММ	ШТ	120
155	ПЕРЕХОДНАЯ, ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ 25-20 ММ	ШТ	4
156	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ Д=20 ММ	ШТ	10
157	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ Д=25 ММ	ШТ	15
158	Вентили полипропиленовые, Д=20 мм	ТН	10
159	Вентили полипропиленовые, Д=25 мм	ТН	2
160	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0.75
161	УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТРУБ ОБОЛОЧКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 25	100 М ИЗОЛЯЦИИ ТРУБ	0.75
162	Теплоизоляция для труб диаметром 25 мм K-FLEX PE COMPACT в красной оболочке	М	75
163	Монтажная группа на 2 выхода для душевого смесителя, 20x1/2"(https://glotr.uz/)	ШТ	4
164	ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3		
165	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0.35
166	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0.4
167	ОТВОД 90 ГРАД. ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д=20 ММ	ШТ	12
168	ОТВОД 90 ГРАД. ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д=25 ММ	ШТ	6
169	ТРОЙНИК 20X20X20	ШТ	8
170	ТРОЙНИК 25X20X25	ШТ	8
171	ТРОЙНИК 25X25X25	ШТ	4
172	Муфта комбинированный с наруж. резьбой и крепежом, 20x1/2"	ШТ	10
173	Гибкий шланг с внутренней резьбой, 1/2F	шт	10
174	КЛИПСА Д=20 ММ	ШТ	105
175	КЛИПСА Д=25 ММ	ШТ	120

176	ПЕРЕХОДНАЯ, ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ 25-20 ММ	ШТ	4
177	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ Д=20 ММ	ШТ	15
178	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ Д=25 ММ	ШТ	10
179	Вентили полипропиленовые, Д=20 мм	ГН	10
180	Крестовина 90° 20мм	ШТ	8
181	УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ АРИСТОН	ШТ	3
182	СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ АРИСТОН 80 Л	ШТ	3
183	КАНАЛИЗАЦИЯ К1		
184	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,3
185	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ (ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ) ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,4
186	Полиэтиленовый отвод канализационный 87°, Ф50 мм	ШТ	15
187	Полиэтиленовый отвод канализационный 87°, Ф110 мм	ШТ	18
188	Полиэтиленовый тройник Ф110/Ф110 87°	ШТ	6
189	Полиэтиленовый тройник Ф110/Ф50 87°	ШТ	4
190	Полиэтиленовый тройник Ф50/Ф50 87°	ШТ	6
191	ПЕРЕХОДНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ 110X50	ШТ	3
192	Ревизия Д100	ШТ	3
193	ПРОЧИСТКА Д=110ММ	ШТ	3
194	ПРОЧИСТКА Д=50ММ	ШТ	2
195	УСТАНОВКА ЗОНТА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ	1 ЗОНТ	3
196	Зонт вентиляционный Ф100	ШТ	3
197	КЛИПСА Д=50 ММ	ШТ	90
198	КЛИПСА Д=100 ММ	ШТ	120
199	МУФТА ПП КАНАЛИЗАЦИОННАЯ Д=50	ШТ	10
200	МУФТА ПП КАНАЛИЗАЦИОННАЯ Д=100	ШТ	15
201	Санитарно-технические приборы		
202	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИК ФАЯНСОВЫЙ	10 КОМПЛЕКТОВ	0,2
203	СТОИМОСТЬ УМЫВАЛЬНИК ФАЯНСОВЫЙ	КОМПЛЕКТ	2
204	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ	0,2
205	Смеситель для умывальника	КОМПЛЕКТ	2
206	Сифон для умывальника Д=50	ШТ	2
207	УСТАНОВКА УНИТАЗ КЕРАМИЧЕСКИЙ	10 КОМПЛЕКТОВ	0,3
208	СТОИМОСТЬ УНИТАЗ КЕРАМИЧЕСКИЙ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ	ШТ	3
209	УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	10 КОМПЛЕКТОВ	0,3
210	СТОИМОСТЬ ТРАП Д=50 ММ	КОМПЛЕКТ	3
211	УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫЕ	10 КОМПЛЕКТОВ	0,3
212	Душевой поддон	ШТ	3
213	ВЕНТИЛЯЦИЯ В1 (36X14)		
214	УСТАНОВКА ОКОННЫЙ ВЕНТИЛЯТОР АИСИ 4	1 ВЕНТИЛЯТОР	3
215	СТОИМОСТЬ ОКОННЫЙ ВЕНТИЛЯТОР АИСИ 4	ШТ	3
216	ОВ, ВК:4Х-ЗДАНИЯ (90,1Х14)		
217	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ		
218	ВОДОПРОВОД ХОЛОДНЫЙ ВОДЫ В1		
219	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,55
220	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,4
221	ОТВОД 45 ГРАД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д=20 ММ	ШТ	12
222	ОТВОД 90 ГРАД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д=20 ММ	ШТ	20
223	ОТВОД 90 ГРАД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д=25 ММ	ШТ	14
224	ТРОЙНИК 20X20X20	ШТ	10
225	ТРОЙНИК 25X25X25	ШТ	10
226	ТРОЙНИК 25X20X25	ШТ	6
227	Обводное кольцо с муфтой Д=20	ШТ	15
228	Муфта комбинированный с наруж. резьбой и крепежом, 20x1/2"	ШТ	30
229	Гибкий шланг с внутренней резьбой, 1/2F	шт	30
230	КЛИПСА Д=20 ММ	ШТ	165

231	КЛИПСА Д=25 ММ	ШТ	12
232	ПЕРЕХОДНАЯ, ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ 25-20 ММ	ШТ	6
233	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ Д=20 ММ	ШТ	17
234	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ Д=25 ММ	ШТ	15
235	Вентили полипропиленовые, Д=20 мм	ТН	15
236	Вентили полипропиленовые, Д=25 мм	ТН	6
237	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0.95
238	УСТОЙЧИВОСТЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТРУБ ОБЛОЧКАМИ ИЗ ПЕНИСТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 25	100 М ИЗОЛЯЦИИ ТРУБ	0.95
239	Теплоизоляция для труб диаметром 25 мм K-FLEX РЕ СОМРАСТ в красной оболочке	М	95
240	Монтажная группа на 2 выхода для душевого смесителя, 20x1/2"(https://glotr.uz/)	ШТ	13
241	ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Г3		
242	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0.55
243	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0.4
244	ОТВОД 90 ГРАД. ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д=20 ММ	ШТ	20
245	ОТВОД 90 ГРАД. ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д=25 ММ	ШТ	15
246	ТРОЙНИК 20X20X20	ШТ	10
247	ТРОЙНИК 25X20X25	ШТ	10
248	ТРОЙНИК 25X25X25	ШТ	8
249	Муфта комбинированная с паруж. резьбой и крепежом, 20x1/2"	ШТ	30
250	Гибкий шланг с внутренней резьбой, 1/2"	шт	30
251	КЛИПСА Д=20 ММ	ШТ	165
252	КЛИПСА Д=25 ММ	ШТ	120
253	ПЕРЕХОДНАЯ, ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ 25-20 ММ	ШТ	6
254	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ Д=20 ММ	ШТ	17
255	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ Д=25 ММ	ШТ	15
256	Вентили полипропиленовые, Д=20 мм	ТН	10
257	Крестовина 90° 20мм	ШТ	12
258	УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ АРИСТОН	ШТ	5
259	СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ АРИСТОН 100 Л	ШТ	5
260	КАНАЛИЗАЦИЯ К1		
261	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0.55
262	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ (ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ) ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0.6
263	Полиэтиленовый отвод канализационный 87°, Ф50 мм	ШТ	25
264	Полиэтиленовый отвод канализационный 87°, Ф110 мм	ШТ	30
265	Полиэтиленовый тройник Ф110/Ф110 87°	ШТ	11
266	Полиэтиленовый тройник Ф110/Ф50 87°	ШТ	7
267	Полиэтиленовый тройник Ф50/Ф50 87°	ШТ	7
268	ПЕРЕХОДНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ 110X50	ШТ	6
269	Ревизия Д100	ШТ	5
270	ПРОЧИСТКА Д=110ММ	ШТ	4
271	ПРОЧИСТКА Д=50ММ	ШТ	4
272	УСТАНОВКА ЗОНТА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ	1 ЗОНТ	5
273	Зонт вентиляционный Ф100	ШТ	5
274	КЛИПСА Д=50 ММ	ШТ	165
275	КЛИПСА Д=100 ММ	ШТ	180
276	МУФТА ПНД КАНАЛИЗАЦИОННАЯ Д=50	ШТ	17
277	МУФТА ПНД КАНАЛИЗАЦИОННАЯ Д=100	ШТ	20
278	Санитарно-технические приборы		
279	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИК ФАЯНСОВЫЙ	10 КОМПЛЕКТОВ	0.6
280	СТОИМОСТЬ УМЫВАЛЬНИК ФАЯНСОВЫЙ	КОМПЛЕКТ	6
281	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ	0.6
282	Смеситель для умывальника	КОМПЛЕКТ	6

283	Сифон для умывальника Д=50	ШТ	6
284	УСТАНОВКА УНИТАЗ КЕРАМИЧЕСКИЙ	10 КОМПЛЕКТОВ	0.2
285	СТОИМОСТЬ УНИТАЗ КЕРАМИЧЕСКИЙ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ	ШТ	2
286	УСТАНОВКА ЧАШ (УНИТАЗОВ НАПОЛЬНЫХ)	10 КОМПЛЕКТОВ	0.3
287	СТОИМОСТЬ ЧАШАГЕН с бачок смывной низкорасполагаемый керамический	КОМПЛЕКТ	3
288	УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	10 КОМПЛЕКТОВ	0.4
289	СТОИМОСТЬ ТРАП Д=50 ММ	КОМПЛЕКТ	4
290	УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫЕ	10 КОМПЛЕКТОВ	1
291	Душевой поддон	ШТ	10
292	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ	1
293	Смеситель для ванны с душевой сеткой на гибком шланге	КОМПЛЕКТ	10
294	УСТАНОВКА ВАНН КУПАЛЬНЫХ ПРЯМЫХ	10 КОМПЛЕКТОВ	0.3
295	Ванна "Ультра" 1500x700x570 с сифоном и смесителем(https://www.prom.uz/company/triton-uzbekistan/)	ШТ	3
296	УСТАНОВКА МОЙКА	10 КОМПЛЕКТОВ	0.2
297	СТОИМОСТЬ МОЙКА	ШТ	2
298	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ	0.2
299	СТОИМОСТЬ СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ МОЙКА	КОМПЛЕКТ	2
300	ВЕНТИЛЯЦИЯ В1 (90,1X14)		
301	УСТАНОВКА ОКОННЫЙ ВЕНТИЛЯТОР АИСН 4	1 ВЕНТИЛЯТОР	5
302	СТОИМОСТЬ ОКОННЫЙ ВЕНТИЛЯТОР АИСН 4	ШТ	5

Ишлар бошқармаси бошлиғи:

Nigmatov

С.И.Нигматов

Бош муҳандис:

Bollosov

Қ.Болласов



Ш. Шайхон