O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
QURILISH VA UY-JOY KOMMUNAL
XO'JALIGI VAZIRLIGI

"SHAHARSOZLIK
HUJJATLARINI EKSPERTIZA
QILISH RESPUBLIKA
MARKAZI" DMNING
NAMANGAN VILOYATI
BOSHQARMASI

Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel/Faks: 71-203-11-38, E-mail: namexpert@umail.uz, new-ekspertiza.mc.uz

Holati: Ijobiy

Boshqarma boshlig`i: Isakdjanov Avazbek Ismondjonovich

2026 - yil 13 - oktabrdagi 299524 - sonli

YIG'MA EKSPERT XULOSASI

Obyekt nomi: Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani Qurama MFY Milliy Istiqlol, Darxon, Nastarin va Afsiyob ko'chasi ichki yo'llariga asfalt yotqizish

Buyurtmachi: "NAMANGAN MINTAQAVIY YO`LLARGA BUYURTMACHI XIZMATI" DM

Bosh loyihachi: "CITY ROAD AND BRIDGE" mas'uliyati cheklangan jamiyati

Moliyalashtirish manbai: Davlat byudjed mablag'lari

Bosh pudratchi: Tanlov asosida

Qurilish turi: Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: 148001

1. Loyihalash uchun asos.

1.1. Xalq deputatlari Uchqo'rg'on tumani Kengashining 18.09.2026 yildagi VII-21-55-6-87-K/26-sonli qarori.

1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan texnik topshiriq.

1.3. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 30.09.2026 yildagi 289775-sonli shartnoma.

1.4. Belgilangan tartibda buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ob'ektning nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar.

2.1. Tushuntirish yozuvi.

2.2. Ta'mirlash ishlari qiymati.

2.3. Hisoblar.

2.4. Lokal resurs qaydnoma va ehtiyoj resurs qaydnoma.

2.5. Nuqson dalolatnoma.

2.6. Sxematik bosh reja va ko'ndalang kesim turlari.

2.7. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan qurilish materiallari narxlari, mashina-mexanizmlar bir soatlik xarajati, pudratchining boshqa xarajatlari, ish xaqi va yuk tashish narxlari kattaligi bayonnomasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni.

Ta'mirlanayotgan ko'chalarning uzunligi 3648 metr, yo'l to'shamasi kengligi 3,0-3,5 metrni tashkil etadi va quyidagi konstruksiya bo'yicha ko'zda tutilgan:

I-Tur.

- yangi qum-shag‘al aralashmasi qo‘shib mavjud asos yuzasini ko‘ndalang kesim nishabligini to‘g‘rilash va zichlash;
- qaynoq mayda donador zich asfaltobeton qorishmasidan h-0,05 metr qalinlikda qoplama qurish;
- qum-shag‘al aralashmasidan h-0,05 metr qalinlikda yo‘l yoqasini mustahkamlash.

II-Tur.

- qum-shag‘al aralashmasidan h-0,20 metr qalinlikda asos qurish;
- qaynoq mayda donador zich asfaltobeton qorishmasidan h-0,05 metr qalinlikda qoplama qurish;
- qum-shag‘al aralashmasidan h-0,05 metr qalinlikda yo‘l yoqasini mustahkamlash.

Shuningdek, loyihada 12 dona yo‘l belgilarni o‘rnatish va tasdiqlangan nuqson dalolatnomasiga asosan boshqa ishlarni bajarish ko‘zda tutilgan.

4. Loyihalanayotgan obyektning muhandislik ta'minoti.

–

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- Sxematik bosh reja va ko‘ndalang kesim turlari buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan, Uchqo‘rg‘on tumani Qurama MFY va tashabbuskor bilan kelishilgan.
- Harakat xavfsizligi tashkil etish rejasi Namangan viloyati IIB JXX YHXB YINQB bilan kelishilgan.

6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertiza natijalariga ko‘ra qo‘shimcha qiymat solig‘i (QQS) bilan **1 559 553 286** so'm miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati **0** so'mga kamaytirilib,
1 559 553 286 so‘mni tashkil etadi. Xususan:
Qurilish-montaj ishlari: **1 392 458 291** so'm
QQS: **167 094 995** so'm

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxassislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlariga tegishli tuzatishlar va qo‘shimchalar kiritildi.
6.2. Smeta hujjatlarida ko‘rsatilgan pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo‘yicha “Shaharsozlik hujjatlarini ekspertiza qilish Respublika markazi” DM Namangan viloyati hududiy boshqarmasi majburiyatini o‘z zimmasiga olmaydi. Buyurtmachi va pudratchi o‘rtasida haqiqatda ishlagan mashina va mexanizmlarni ishlatish xarajatlari hamda qurilish-montaj ishlarini bajarish davriga taaluqli “Pudratchining boshqa xarajatlari” kattaligi bo‘yicha hisob-kitoblarni amalga oshirishi lozim.
6.3. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so‘ng nazorat o‘lchovi natijalari asosida aniqlanadi.
6.4. Buyurtmachi loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.
6.5. Ekspertizadan o‘tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to‘liqligi, ma’lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda “Namangan viloyati Uchqo‘rg‘on tumani Qurama MFY Milliy Istiqlol, Darxon, Nastarin va Afsiyob ko‘chasi ichki yo‘llariga asfalt

yotqizish” ishchi loyihasi kelgusida ko‘rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Ishtirokchi ekspertlar: Turdaliyev Murodjon Xasanboyevich, Maxkamov Toxir Marifjonovich

Bosh ekspert

MAXKAMOV TOXIR MARIFJONOVICH