



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
QURILISH VA UY-JOY KOMMUNAL
XO'JALIGI VAZIRLIGI



"SHAHARSOZLIK
HUJJATLARINI EKSPERTIZA
QILISH RESPUBLIKA
MARKAZI" DMNING
NAMANGAN VILOYATI
BOSHQARMASI

Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel/Faks: 71-203-11-38, E-mail:
namexpert@umail.uz, new-ekspertiza.mc.uz

Holati: Ijobiy

Boshqarma boshlig'i: Isakdjanov Avazbek Ismondjonovich



2026 - yil 11 - iyundagi 284820 - sonli

YIG'MA EKSPERT XULOSASI

Obyekt nomi: Namangan viloyati Mingbuloq tumanidagi "Sariqsuv-A" kollektorini rekonstruksiya qilish

Buyurtmachi: "Namangansuvqurilishinvest" DM

Bosh loyihachi: "ARCHPROJECT-MAX" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

Moliyalashtirish manbai: Davlat byudjed mablag'lari

Bosh pudratchi: Tanlov asosida

Qurilish turi: Rekonstruksiya

Murojaat raqami: 121985

1. Loyihalash uchun asos.

- 1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 27.12.2025 yildagi PQ-393-sonli qarori.
- 1.2. O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vazirligi tomonidan tasdiqlangan, "Norin-Sirdaryo" ITHB va buyurtmachi bilan kelishilgan loyiha topshirig'i.
- 1.3. "AZIBAEFF GEO" MCHJ tomonidan 2026 yilda bajarilgan ob'ekt bo'yicha uchastkaning muhandislik-geologik sharoitlari haqidagi texnik hisobot
- 1.4. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 13.03.2026 yildagi 227433-sonli shartnoma.
- 1.5. "Norin-Sirdaryo" ITHB tomonidan tasdiqlangan va buyurtmachi bilan kelishilgan kelishuv dalolatnomasi.
- 1.6. "Norin-Sirdaryo" ITHB qoshidagi Meliorativ ekspeditsiya, Mingbuloq tumani "Suv yetkazib berish xizmati" DM tomonidan tasdiqlangan ob'ektning annotatsiya.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar.

- 2.1. "Ishchi loyiha"ning ishlab chiqish bosqichidagi loyiha hujjatlari:
 - Umumiy tushuntirish yozuvi.
 - Bosh reja.
 - Ko'ndalang va bo'ylama kesimlar, ishchi chizmalar, asosiy ishlar hajmi qaydnomalar.
 - Qurilishni tashkil etish loyihasi.
 - Smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni.

3.1. Qurilish uchastkasi tavsifi.

Rekonstruksiya qilinayotgan “Sariqsuv-A” kollektori Mingbuloq tumani hududida joylashgan bo‘lib, tanlangan joy IV-iqlimiy sharoitga to‘g‘ri keladi. Tashqi havo harorati – 14s. Me‘yoriy qor yuklamasi – 0,50 kPa va shamol yuklamasi – 0,38 kPa. Poydevor ostining 1-qatlamida supes, 2-qatlamida guglinok va 3-qatlamida qum asos bo‘lib xizmat qiladi. Yerning seysmik holati bo‘yicha toifasi – III. Yer osti suvlari yer sathidan 2,2-2,6 metrda aniqlangan. Yerni tuzilish reliefi – tekis.

3.2. Mavjud holati.

Uzoq vaqt ishlashi tufayli kollektor tarmog‘i yomon holatda, kollektorlar kichik, qamish bilan o‘sgan, kollektorlarning tub qismi botqoq bilan to‘lganligi sababli yer osti suvlarining ekin maydonlaridan oqib chiqib ketishi qiyinlashuviga va sug‘oriladigan maydonlarni meliorativ holatini buzilishiga olib kelmoqda, bu esa qishloq xo‘jaligi ekinlarining o‘shishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda.

3.3. Loyiha maqsadi.

1100 gektar maydondagi yerlarning meliorativ holatini yaxshilash, 1100 gektar maydondagi sug‘oriladigan yerlardan drenaj suvini oqib chiqib ketishini ta‘minlash, sug‘oriladigan yerlarning drenajligini oshirish, uzunligi 5,0 km bo‘lgan kollektor-drenaj tarmog‘ining texnik holatini yaxshilash .

3.4. Loyihaviy tadbirlar.

Ishchi loyihada quyidagi tadbirlarni amalga oshirish ko‘zda tutilgan:

- 5 kilometr masofadagi kollektor tarmog‘ini tozalash:
- mavjud quvurli o‘tish joylari demontaj qilish va 44 dona (110 metr) yangi 1600mmx2500mm temir-beton quvurlarni montaj qilish.
- loyihaga asosan boshqa ishlarni bajarish.

3.5. Asosiy ko‘rsatkichlari.

Kollektor uzunligi – 5,0 kilometr

Yerlarning meliorativ holatini yaxshilash maydoni – 1100 ga

4. Loyihalanayotgan obyektning muhandislik ta‘minoti.

-

5. Loyihani kelishilganligi to‘g‘risida hujjatlar.

- Bosh reja “Norin-Sirdaryo” ITHB qoshidagi Meliorativ ekspeditsiya, tomonidan tasdiqlangan, Mingbuloq tumani Melioratsiya bo‘limi va buyurtmachi bilan kelishilgan.
- Kollektorning chiziqli sxemasi Mingbuloq tumani Melioratsiya bo‘limi tomonidan tasdiqlangan va buyurtmachi bilan kelishilgan.
- Davlat ekologik ekspertizasi Markazi Namangan viloyati filialining 1.05.2026 yildagi 01-02/07-5748-sonli xulosasi.

6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertiza natijalariga ko‘ra qo‘shimcha qiymat solig‘i (QQS) bilan **1 199 466 068** so'm miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati **0** so'mga kamaytirilib,

1 199 466 068 so‘mni tashkil etadi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari: **1 070 951 846** so'm

QQS: **128 514 222** so'm

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxassislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlariga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo‘shimchalar kiritildi:

- Bo'ylama qirqimida reper belgilari – qo'shildi.
- Suv sathi balandligi – ko'rsatildi
- Gidravlik hisobi – o'zgartirildi.

6.2. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha "Shaharsozlik hujjatlarini ekspertiza qilish Respublika markazi" DM Namangan viloyati hududiy boshqarmasi majburiyatini o'z zimmasiga olmaydi. Buyurtmachi va pudratchi o'rtasida haqiqatda ishlagan mashina va mexanizmlarni ishlatish xarajatlari hamda qurilish-montaj ishlarini bajarish davriga taaluqli "Pudratchining boshqa xarajatlari" kattaligi bo'yicha hisob-kitoblarni amalga oshirishi lozim.

6.3. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.4. Buyurtmachi loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.5. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Namangan viloyati Mingbuloq tumanidagi "Sariqsuv-A" kollektorini rekonstruksiya qilish" ishchi loyihasi kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Ishtirokchi ekspertlar: Xojimirzayev Abdillo Xxx, Maxkamov Toxir Marifjonovich

Bosh ekspert



**MAXKAMOV TOXIR
MARIFJONOVICH**