



"KIRITILDI"
"MENZULA TASVIR SERVISI" MCHJ direktori:

Fayzullayev S.SH.
2026-yil



"KELISHILDI"
Urgut tumani Obodonlashtirish
bo'limi boshlig'i birinchi o'rinbosari:

2026-yil

"TASDIQLAYMAN"
"Samarqand mintaqaviy yo'llariga buyurtmachi
xizmati" DM direktor o'rinbosari:

A.YU. Mirzavey
2026-yil

Samarqand viloyati Urgut tumani Yuqori Sanchiqul Mahallasidagi yuqori SanchiquI va afrosiyob ko'chalarini 2615 metr masofasini asfalt bilan qoplash bo'llalar maktabga borishda avtomobillar xarakatlanishda noqulayliklar vujudga kelmoqda

NUQSONLAR QAYDNOMASI.

№ T/R	Ishlarning manzili				Uzun- ligi; m	Yo'l elementlarining hozirgi holati	Loyihada ko'zda tutilgan ish turlari va tadbirlari	Ish hajmini hisoblash formulasi	O'lchov birligi	Hajmi
	KM		Piket holati							
	dan	gacha	dan	gacha						
			PK+	PK+						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Loyiha yechimi. Ajratilgan mablagdan samarali foydalanishni tashkil etish.										
№1 - Uchastka- L=710 m. (4,5 m)										
1.	0	0,71	0+00	7+10	710	Ta'mirlanadigan ko'chaning umumiy yo'l poyini eni o'rtacha 5,5-6,0 metrni hosil qilib, qatnov qismining mavjud qoplamasi shag'al qum aralashmadan iborat bo'lib , ko'p qismi buzilib shag'al qum aralashmada cho'kish hosil bo'lgan. Ta'mirlanadigan ko'chaning holatida cho'kishlar va notekisliklar, qum to'planib tartibsiz notekisliklar mavjud.	1. QSHA bilan yo'l poyiga 5 sm qalinlikda asos qurish	710x5,62	m2	3990,2
							2. Chaqiq toshdan 3 sm qalinlikda asos qurish	710x4,5x0,03	m3	95,85
							3. Qatnov qismi qoplamasi ostiga 1m2 maydon uchun hisobda 0,6 litr miqdorida BK-2 markali bitum emulsiyasi sepish.	3195x0,0006x0,96	tn	1,84
							4. Qatnov qismi qoplamasiga qalinligi 5smli GOST 9128-2013 issiq zich va o'ta zich mayda zarrachali B-tipli, 1-marka turdagi asfaltbeton qorishmasi yotqizish.	710x4,5=3195	m2	3195
							5. Yo'l chetini 5sm qalinlikda (S-6) qum-shag'al aralashma yordamida ikki tomonidan mustahkamlash.	710x0,5x2=710	m2	710
№2 - Uchastka- L=510 m. (3,5 m)										
2.	0	0,51	0+00	5+10	510	Ta'mirlanadigan ko'chaning umumiy yo'l poyini eni o'rtacha 5,5-6,0 metrni hosil qilib, qatnov qismining mavjud qoplamasi shag'al qum aralashmadan iborat bo'lib , ko'p qismi buzilib shag'al qum aralashmada cho'kish hosil bo'lgan. Ta'mirlanadigan ko'chaning holatida cho'kishlar va notekisliklar, qum to'planib tartibsiz notekisliklar mavjud.	1. QSHA bilan yo'l poyiga 5 sm qalinlikda asos qurish	510x4,62	m2	2356,2
							2. Chaqiq toshdan 3 sm qalinlikda asos qurish	510x3,5x0,03	m3	53,55
							3. Qatnov qismi qoplamasi ostiga 1m2 maydon uchun hisobda 0,6 litr miqdorida BK-2 markali bitum emulsiyasi sepish.	1785x0,0006x0,96	tn	1,03

						qismini buzilib shag'al qum aralashmada cho'kish hosil bo'lgan. Ta'mirlanadigan ko'chaning holatida cho'kishlar va notekisliklar, qum to'planib tartibsiz notekisliklar mavjud.	4. Qatnov qismi qoplamasiga qalinligi 5smli GOST 9128-2013 issiq zich va o'ta zich mayda zarrachali B-tipli, 1-marka turdagi asfaltobeton qorishmasi yotqizish.	510x3,5=1785	m2	1785
							5. Yo'l chetini 5sm qalinlikda (S-6) qum-shag'al aralashma yordamida ikki tomonidan mustahkamlash.	510x0,5x2=510	m2	510
№3 - Uchastka- L=590 m. (3,5 m)										
3.	0	0,59	0+00	5+90	590	Ta'mirlanadigan ko'chaning umumiy yo'l poyini eni o'rtacha 5,5-6,0 metrni hosil qilib, qatnov qismining mavjud qoplamasi shag'al qum aralashmadan iborat bo'lib , ko'p qismi buzilib shag'al qum aralashmada cho'kish hosil bo'lgan. Ta'mirlanadigan ko'chaning holatida cho'kishlar va notekisliklar, qum to'planib tartibsiz notekisliklar mavjud.	1.QSHA bilan yo'l poyiga 5 sm qalinlikda asos qurish	590x4,62	m2	2725,8
							2. Chaqiq toshdan 3 sm qalinlikda asos qurish	590x3,5x0,03	m3	61,95
							3. Qatnov qismi qoplamasi ostiga 1m2 maydon uchun hisobda 0,6 litr miqdorida BK-2 markali bitum emulsiyasi sepish.	2065x0,0006x0,96	tn	1,19
							4. Qatnov qismi qoplamasiga qalinligi 5smli GOST 9128-2013 issiq zich va o'ta zich mayda zarrachali B-tipli, 1-marka turdagi asfaltobeton qorishmasi yotqizish.	590x3,5=2065	m2	2065
							5. Yo'l chetini 5sm qalinlikda (S-6) qum-shag'al aralashma yordamida ikki tomonidan mustahkamlash.	590x0,5x2=590	m2	590
№4 - Uchastka- L=820 m. (3,5 m)										
4.	0	0,82	0+00	8+20	820	Ta'mirlanadigan ko'chaning umumiy yo'l poyini eni o'rtacha 5,5-6,0 metrni hosil qilib, qatnov qismining mavjud qoplamasi shag'al qum aralashmadan iborat bo'lib , ko'p qismi buzilib shag'al qum aralashmada cho'kish hosil bo'lgan. Ta'mirlanadigan ko'chaning holatida cho'kishlar va notekisliklar, qum to'planib tartibsiz notekisliklar mavjud.	1. QSHA bilan yo'l poyiga 5 sm qalinlikda asos qurish	820x4,62	m2	3788,4
							2. Chaqiq toshdan 3 sm qalinlikda asos qurish	820x3,5x0,03	m3	86,1
							3. Qatnov qismi qoplamasi ostiga 1m2 maydon uchun hisobda 0,6 litr miqdorida BK-2 markali bitum emulsiyasi sepish.	2870x0,0006x0,96	tn	1,65
							4. Qatnov qismi qoplamasiga qalinligi 5smli GOST 9128-2013 issiq zich va o'ta zich mayda zarrachali B-tipli, 1-marka turdagi asfaltobeton qorishmasi yotqizish.	820x3,5=2870	m2	2870
							5. Yo'l chetini 5sm qalinlikda (S-6) qum-shag'al aralashma yordamida ikki tomonidan mustahkamlash.	820x0,5x2=820	m2	820
№5 - Uchastka- L=400 m. (3,5 m)										
5.	0	0,4	0+00	4+00	400	Ta'mirlanadigan ko'chaning umumiy yo'l poyini eni o'rtacha 5,5-6,0 metrni hosil qilib, qatnov qismining mavjud qoplamasi shag'al qum aralashmadan iborat bo'lib , ko'p qismi buzilib shag'al qum aralashmada cho'kish hosil bo'lgan. Ta'mirlanadigan ko'chaning holatida cho'kishlar va notekisliklar, qum to'planib tartibsiz notekisliklar mavjud.	1. QSHA bilan yo'l poyiga 5 sm qalinlikda asos qurish	400x4,62	m2	1848
							2. Chaqiq toshdan 3 sm qalinlikda asos qurish.	400x3,5x0,03	m3	42
							3. Qatnov qismi qoplamasi ostiga 1m2 maydon uchun hisobda 0,6 litr miqdorida BK-2 markali bitum emulsiyasi sepish.	1400x0,0006x0,96	tn	0,81
							4. Qatnov qismi qoplamasiga qalinligi 5smli GOST 9128-2013 issiq zich va o'ta zich mayda zarrachali B-tipli, 1-marka turdagi asfaltobeton qorishmasi yotqizish.	400x3,5=1400	m2	1400
							5. Yo'l chetini 5sm qalinlikda (S-6) qum-shag'al aralashma yordamida ikki tomonidan mustahkamlash.	400x0,5x2=400	m2	400

Qurilish materiallarini tashish masofalari			
№	Materiallar nomi	Olinadigan manzil va karerlar	O'rtacha tashish masofasi (km)
1.	A/beton	Samarqand tumani ABZ	40 km
2.	Suyuq bitum emulsiya sepish uchun	Samarqand tumani ABZ	40 km
3.	Chaqiq tosh, qum maxsuloti	Urgut tumani chaqiq tosh kar'eri	6 km
4.	Qum shag'al aralashmasi maxsuloti	Urgut tumani qum shag'al kar'eri	6 km