



"KIRITILDI"
"MENZULA TASVIR SERVIS" MCHJ direktori:

Fayzullayev S.SH.

2026-yil



"KELISHILDI"
Urgut tumani Obodonlashtirish
bo'limi boshlig'i birinchi o'rinbosari:

2026-yil



"TASDIQLAYMAN"
"Samarqand mintaqaviy va'lariga buyurtmachi
xizmati" DM direktor o'rinbosari:

A.YU. Mirzavey

2026-yil

Samarqand viloyati Urgut tumani Yuqori Sanchiqu'l Mahallasidagi yuqori Sanchiqu'l va afrosiyob ko'chalarini 2615 metr masofasini asfalt bilan qoplash bellalar maktabga borishda avtomobillar xarakatlanishda noqulayliklar vujudga kelmoqda

YIG'MA NUQSONLAR QAYDNOMASI.

(Asfaltobeton qoplama qurish bo'yicha umumiy uzunligi 3030 metr)

Loyihada ko'zda tutilgan ish turlari va tadbirlari		O'lchov birligi	Hajmi	
1		2	3	
1. Yo'lning asosiy qatnov qismi				
1. QSHA bilan yo'l poyiga 5 sm qalinlikda asos qurish.		m2	14 708,60	
2. Chaqiq toshdan 3 sm qalinlikda asos qurish.		m3	339,45	
3. Qatnov qismi qoplamasi ostiga 1m2 maydon uchun hisobda 0,6 litr miqdorida BK-2 markali bitum emulsiyasi sepish.		tn	6,52	
4. Qatnov qismi qoplamasiga qalinligi 5smli GOST 9128-2013 issiq zich va o'ta zich mayda zarrachali B-tipli, 1-marka turdagi asfaltobeton qorishmasi yotqizish.		m2	11 315,00	
5. Yo'l chetini 5sm qalinlikda (S-6) qum-shag'al aralashma yordamida ikki tomonidan mustahkamlash.		m2	3 030,00	
2. Yo'l belgilarini o'rnatish				
1. 2.4, -3 dona va 3.11-3 dona yo'l belgisini o'rnatish (Metal ustun D=76 mm x3,5 mm L=3,75 m)		Texnik ko'rik	dona	6
2. Yo'l belgisi ustuni tagini B15 [M 200] beton bilan mustahkamlash		0,75x0,30x0,30x6	m3	0,41
Qurilish materiallarini tashish masofalari				
№	Materiallar nomi	Olinadigan manzil va karerlar		O'rtacha tashish masofasi (km)
1.	A/beton	Samarqand tumani ABZ		40 km
2.	Suyuq bitum emulsiya sepish uchun	Samarqand tumani ABZ		40 km
3.	Chaqiq tosh, qum maxsuloti	Urgut tumani chaqiq tosh kar'eri		6 km
4.	Qum shag'al aralashmasi maxsuloti	Urgut tumani qum shag'al kar'eri		6 km