



**Samarqand viloyati Nurobod tumani Yuksalish MFY Zarzamin va Zamindor gazariidan o'tuvchi yo'lining dexqon bozor yonidan 30V053 Nurbuloq- Boshquduq-
Ulus yo'lligacha bo'lgan yo'lni asfaltlashtirish.**

NUQSONLAR QAYDNOMASI.

№ T/R	Ishlarning manzili				Uzun- ligi; m	Yo'l elementlarining hozirgi holati	Loyihada ko'zda tutilgan ish turlari va tadbirlari	Ish hajmini hisoblash formulasi	O'lchov birligi	Hajmi
	KM		Piket holati							
	dan	gacha	dan PK+	gacha PK+						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Loyiha yechimi. Ajratilgan mablagdan samarali foydalanishni tashkil etish.										
№1 - Uchastka- L=2300 m.										
1.	0	2,3	0+00	23+00	2300	Ta'mirlanadigan ko'chaning umumiy yo'l poyini eni o'rtacha 5,5-6,0 metrni hosil qilib, qatnov qismining mavjud qoplamasi shag'al qum aralashmadan iborat bo'lib , ko'p qismi buzilib shag'al qum aralashmada cho'kish hosil bo'lgan. Ta'mirlanadigan ko'chaning holatida cho'kishlar va notekisliklar, qum to'planib tartibsiz notekisliklar mavjud.	1. QSHA bilan yo'l poyiga 10 sm qalinlikda asos qurish	2300x5,62	m2	12926
							2. Chaqiq toshdan 3 sm qalinlikda asos qurish	2300x4,5x0,03	m3	310,5
							3. Qatnov qismi qoplamasi ostiga 1m2 maydon uchun hisobda 0,6 litr miqdorida BK-2 markali bitum emulsiyasi sepish.	10350x0,0006x0,96	tn	5,97
							4. Qatnov qismi qoplamasiga qalinligi 5 smli GOST 9128-2013 issiq zich va o'ta zich mayda zarrachali B-tipli, 1-marka turdagi asfaltbeton qorishmasi yotqizish.	2300x4,5	m2	10350
							5. Yo'l chetini 5sm qalinlikda (S-6) qum-shag'al aralashma yordamida ikki tomonidan mustahkamlash.	2300x0,5x2	m2	2300
Qurilish materiallarini tashish masofalari										
№	Materiallar nomi					Olinadigan manzil va karerlar		O'rtacha tashish masofasi (km)		
1.	A/beton					Samarqand Neftech ABZ		50 km		
2.	Suyuq bitum emulsiya sepish uchun					Samarqand Neftech ABZ		50 km		
3.	Chaqiq tosh, qum maxsuloti					Damxo'ja chaqiq tosh kar'eri		25 km		
4.	Qum shag'al aralashmasi maxsuloti					Damxo'ja qum shag'al kar'eri		25 km		