

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная ресурсная смета)

№ 2026

на _____, СОДК
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	240,445
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	12,894
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
3	128	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	6,56
4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	4
5	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,88
6	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,68
7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	5,214
8	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,16
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
9	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,24
10	35311	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	Т	0,00144
11	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,8
12	45013	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	МЗ	0,016
13	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	0,32
14	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	56
15	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,48503
16	45883	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ	0,098426
17	61005	ПЛИТЫ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОД КОВЕР	МЗ	0,64
18	64235	ЛЕНТА К226	100М	0,113568
19	СЦЕНА	ДЕТЕКТОР ПОВРЕЖДЕНИЙ (ПТУ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ПЕРЕНОСНОЙ МНОГОУРОВНЕВЫЙ С АВТОНОМНЫМ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ ДИАПАЗОН 6000М) ДПП-АМА	ШТ	1
20	СЦЕНА	КОВЕР НАЗЕМНЫЙ КНЗ (ДЛЯ УСТАНОВКИ ТЕРМИНАЛА КОММУТАЦИОННОГО СИСТЕМЫ СОДК) КНЗ\CG-1	ШТ	3
21	СЦЕНА	КОРОБКА РАСПЯЧНАЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНАЯ НА 10 ВЫВОДОВ-САЛЬНИКОВ ДО Д32,/P55 КМ41 244 /P55	ШТ	29
22	СЦЕНА	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ (-40БА...+90) ПНД Д25/24 ММ	М	198
23	СЦЕНА	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ (-40БА...+90) ПНД Д25/18 ММ	М	272
24	СЦЕНА	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ МОНТАЖНО - РЕМОНТНЫЙ (НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ)	ШТ	1
25	СЦЕНА	КОВЕР НАСТЕННЫЙ КНС (ДЛЯ УСТАНОВКИ ТЕРМИНАЛА КОММУТАЦИОННОГО СИСТЕМЫ СОДК) КНС\WC-1	ШТ	13
ОБОРУДОВАНИЕ				
26	ЦЕНА	ИМПУЛЬСИВНЫЙ РЕФЛЕКТОМЕТР ЛОКАТОР АПК СОДК ТЕРМОЛАЙН PRO	ШТ	1
27	ЦЕНА	ТЕРМИНАЛ КОММУТАЦИОННЫЙ КОНЦЕВОЙ НА 2 ТР. С ВЫХОДОМ НА ДЕТЕКТОР (ИЗМЕРИТ. КТ-IP67) КТ-11/ST-КИ-21	ШТ	13
28	ЦЕНА	ТЕРМИНАЛ КОММУТАЦИОННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ НА 8ТР БЕЗ ВЫХОДА НА ДЕТЕКТОР (СОЕАИНИТ. КТ-IP67) КТ-14/ST-ПС-82	ШТ	4

1	2	3	4	5
29	ЦЕНА	ПРОВЕРОЧНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДЕТЕКТОРОВ КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ППУ	ШТ	1
30	ЦЕНА	КОНТРОЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ ТЕСТЕР (ППУ ИЗОЛЯЦИИ) С АВТОНОМНЫМ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ АМ-2002	ШТ	1
31	ЦЕНА	ТЕРМИНАЛ КОММУТАЦИОННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ НА 2ТР С ВЫХОДОМ НА ДЕТЕКТОР (СОЕДИНИТ. КТ-IP67) КТ-12Ш/СТ-МИ-21	ШТ	3
32	ЦЕНА	ТЕРМИНАЛ КОММУТАЦИОННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ НА 6ТР БЕЗ ВЫХОДА НА ДЕТЕКТОР (СОЕДИНИТ. КТ-IP67) КТ-16/СТ-ПС-62	ШТ	12
ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ				
33	СЦЕНА	КАБЕЛЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ВВГ 3Х1,5	1000М	1,183

СОСТАВИЛ

Р. АЗИМБОВ