

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2026
(локальная ресурсная смета)

на _____, СОДК
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. СОДК					
ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОДК КОНТРОЛЯ ППУ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ					
1	Ц1104-002-01	МОНТАЖ ТЕРМИНАЛА	ШТ	32	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,03	32,96
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,16	5,12
1.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,16	5,12
2	ЦЕНА	ТЕРМИНАЛ КОММУТАЦИОННЫЙ КОНЦЕВОЙ НА 2 ТР. С ВЫХОДОМ НА ДЕТЕКТОР (ИЗМЕРИТ. КТ-IP67) КТ-11/СТ-КИ-21	ШТ	13	
3	ЦЕНА	ТЕРМИНАЛ КОММУТАЦИОННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ НА 2ТР С ВЫХОДОМ НА ДЕТЕКТОР (СОЕДИНИТ. КТ-IP67) КТ-12Ш/СТ-МИ-21	ШТ	3	
4	ЦЕНА	ТЕРМИНАЛ КОММУТАЦИОННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ НА 6ТР БЕЗ ВЫХОДА НА ДЕТЕКТОР (СОЕДИНИТ. КТ-IP67) КТ-16/СТ-ПС-62	ШТ	12	
5	ЦЕНА	ТЕРМИНАЛ КОММУТАЦИОННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ НА 8ТР БЕЗ ВЫХОДА НА ДЕТЕКТОР (СОЕДИНИТ. КТ-IP67) КТ-14/СТ-ПС-82	ШТ	4	
6	E2402-081-01	УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКИ НА КОЖУХЕ ПЕРЕХОДА ГАЗОПРОВОДА	ШТ	16	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,54	24,64
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,48	7,68
6.3	128	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,41	6,56
6.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,25	4
6.5	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,18	2,88
6.6	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,23	3,68
6.7	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,01	0,16
6.8	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,015	0,24
6.9	35311	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	Т	0,00009	0,00144
6.10	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,05	0,8
6.11	45013	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	МЗ	0,001	0,016
6.12	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	0,02	0,32
6.13	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КТ	3,5	56
6.14	61005	ПЛИТЫ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОД КОВЕР	МЗ	0,04	0,64
7	ЦЕНА	КОВЕР НАЗЕМНЫЙ КНЗ (ДЛЯ УСТАНОВКИ ТЕРМИНАЛА КОММУТАЦИОННОГО СИСТЕМЫ СОДК) КНЗ/СГ-1	ШТ	3	
8	ЦЕНА	КОВЕР НАСТЕННЫЙ КНС (ДЛЯ УСТАНОВКИ ТЕРМИНАЛА КОММУТАЦИОННОГО СИСТЕМЫ СОДК) КНС/СГ-1	ШТ	13	
ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
9	ЦЕНА	ИМПУЛЬСИВНЫЙ РЕФЛЕКТОМЕТР ЛОКАТОР АПК СОДК ТЕРМОЛАЙН PRO	ШТ	1	
10	ЦЕНА	ДЕТЕКТОР ПОВРЕЖДЕНИЙ (ППУ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ПЕРЕНОСНОЙ МНОГОУРОВНЕВЫЙ С АВТОНОМНЫМ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ ДИАПАЗОН 6000М) ДПП-АМА	ШТ	1	
11	ЦЕНА	КОНТРОЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ ТЕСТЕР (ППУ ИЗОЛЯЦИИ) С АВТОНОМНЫМ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ АМ-2002	ШТ	1	
12	ЦЕНА	ПРОВЕРОЧНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДЕТЕКТОРОВ КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ППУ	ШТ	1	
13	ЦЕНА	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ МОНТАЖНО - РЕМОНТНЫЙ (НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ)	ШТ	1	
14	Ц0802-141-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КТ, ДО 1 (ВВГнг-660 СЕЧ.3Х1,5ММ)	100М	11,83	
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	13,7	162,071
14.2	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,041	0,48503
14.3	45883	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ	0,00832	0,098426
14.4	64235	ЛЕНТА К226	100М	0,0096	0,113568
15	ЦЕНА	КАБЕЛЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ВВГ 3Х1,5	1000М	1,183	
16	Ц0802-231-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2	ПРОКЛАДКА ТРУБ ГОФРИРОВАННЫХ ПВХ В ЗЕМЛЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОДНОГО КАБЕЛЯ ДИАМЕТРОМ В ММ ДО 50	100 М	4,7	
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,42	20,774
16.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,094
16.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,094
17	ЦЕНА	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ (-40БА...+90) ПНД Д25/18 ММ	М	272	
18	ЦЕНА	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ (-40БА...+90) ПНД Д25/24 ММ	М	198	
19	ЦЕНА	КОРОБКА РАСПАЯЧНАЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНАЯ НА 10 ВЫВОДОВ-САЛЬНИКОВ ДО Д32,/P55 КМ41 244 /P55	ШТ	29	

СОСТАВИЛ

Р. АЗИМБОВЕВ