

Ведомость Объемов Работ

**М39 "Алмати-Бишкек-Тошкент-Термиз" автомобиль йўлининг 822 км кисмида ер
ости пиёдалар йўлагини қуриш**

**М39 "Алмати-Бишкек-Тошкент-Термиз" автомобиль йўлининг 822 км
қисмида ер ости пиёдалар йўлагини қуриш**

ГИП



Махмудов К

УМУМИЙ РЕЗЮМЕ: УМУМИЙ ИШ ХАЖМЛАРИ / СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№ пакета

Имя пакета

М39 "Алмати-Бишкек-Тошкент-Термиз" автомобиль йўлининг 822 км қисмида ер ости пиёдалар йўлагини қуриш

Название участника торгов

	Умумий смета	Общая смета	Reference Ссылка	Amount Сумма
000	КАЙДНОМА №000 УМУМИЙ ТАЛАБЛАР	КАЙДНОМА №100 ДАСТЛАБКИ МАСАЛАЛАР	0,00	
100	КАЙДНОМА №100 ДАСТЛАБКИ МАСАЛАЛАР	ВЕДОМОСТЬ №100 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ	0,00	
200	КАЙДНОМА №200 КУРИЛИШ МАЙДОННИ ТОЗАЛАШ	ВЕДОМОСТЬ №200 РАСЧИСТКА УЧАСТКА	0,00	
300	ВЕДОМОСТЬ №300 ПЕРЕНОС КОММУНИКАЦИЙ	ВЕДОМОСТЬ №300 ПЕРЕНОС КОММУНИКАЦИЙ	0,00	
400	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	0,00	
500	-	-	-	
600	КАЙДНОМА №600 ҚҰЙИ АСОС ВА АСОС ҚАТЛАМЛАРИ, ЙЎЛ ЧЕТИНИ МУСТАҲКАМЛАШ	ВЕДОМОСТЬ №600 ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И СЛОИ ОСНОВАНИЯ, УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН	0,00	
700	КАЙДНОМА №700 ОРГАНИК БОҒЛОВЧИ МОДДАЛАР (АСФАЛТ-БЕТОН) АСОСИДАГИ ЙЎЛ ҚОПЛАМАЛАРИ	ВЕДОМОСТЬ №700 ПОКРЫТИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЯЖУЩИХ (асфальтобетон)	0,00	
900	КАЙДНОМА №900 ЙЎЛНИ ЖИХОЗЛАШ	ВЕДОМОСТЬ №900 ИНЖЕНЕРНОЕ ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ	0,00	
1100	КАЙДНОМА №1100 БЕТОН ИНШООТЛАР ВА КЎПРИКЛАР	ВЕДОМОСТЬ №1100 БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ И МОСТЫ		
A	Кайдномалар бўйича жами	Итого по ведомостям	0,00	
B	Кузда тутилмаган харажатлар 10%	Непредвиденные затраты в размере 10%	0,00	
C	ҚҚСсиз умумий тендер суммаси (A+B)	Общая сумма тендера без НДС (A+B)	0,00	
D	Қўшилган қиймат солиғи 12%	Налог на добавленную стоимость	0,00	
E	ҚҚСни ўз ичига олган ҳолда тендернинг умумий нархи (C+D)	Общая сумма тендерной цены, включая НДС (C+D)	0,00	

* Все резервные суммы используются полностью или частично под руководством и по усмотрению Инженера



КАЙДНОМА №000 УМУМИЙ ТАЛАБЛАР
ВЕДОМОСТЬ №000 ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

№ пакета

Имя пакета

М39 "Алмати-Бишкек-Тошкент-Термиз" автомобиль йўлининг 822 км қисмида ер ости пиёдалар йўлагини
қуриш

Название участника торгов

№	Тавсифи	Описание	Ед. изм.	Количество	Стоим. ед.изм.(сум)	Стоимость (сум)
		Ссылка на Технические Спецификации раздела 100				
		Мобилизация и Демобилизация				
		Мобилизация и Демобилизация	LS/ФС			0,00
		Гарантии и страхования Подрядчика				
		Гарантии и страхования Подрядчика	LS/ФС			0,00
		Охрана Труда				
		Охрана Труда	LS/ФС			0,00
		Обеспечение и содержание проектного офиса(ов) Инженера в полном оборудованном состоянии				
		Обеспечение офиса Инженера	LS/ФС			0,00
		Содержание офиса Инженера	LS/ФС			0,00
		Обеспечение Средств Связи				
		Обеспечение средств связи	LS/ФС			0,00
		Содержание средств связи	LS/ФС			0,00
		Защитная Одежда				
		Защитная спецодежда	LS/ФС			0,00
		Строительство Зданий и Сооружений (Офис, Жилье и Лаборатория)				
		Строительство офиса Инженера, жилых помещений и лаборатории	LS/ФС			0,00
		Содержание офиса, жилья и лаборатории	LS/ФС			0,00
		Обеспечение и Содержание Полевого Оборудования Инженера				
		Обеспечение Полевого Оборудования Инженера	LS/ФС			0,00
		Содержание Полевого Оборудования Инженера	LS/ФС			0,00
		Обеспечение и Содержание Лаборатории Инженера				
		Обеспечение полностью оборудованной лаборатории Инженера	LS/ФС			
		Содержание лаборатории Инженера	LS/ФС			
		Обеспечение и Содержание Жилья Инженера				
		Предоставление Инженеру жилья Тип I	LS/ФС			



	Обслуживание Инженеру жилья Тип I	LS/ФС			0,00
	Предоставление Инженеру жилья Тип II	LS/ФС			0,00
	Обслуживание Инженеру жилья Тип II	LS/ФС			0,00
	Предоставление Инженеру жилья Тип III	LS/ФС			0,00
	Обслуживание Инженеру жилья Тип III	LS/ФС			0,00
	Обеспечение и Содержание Транспортных Средств				
	Поставка транспортных средств Тип А (1 единица)	LS/ФС			0,00
	Содержание транспортных средств Тип А	LS/ФС			0,00
	Поставка транспортных средств Тип В (2 единицы)	LS/ФС			0,00
	Содержание транспортных средств Тип В	LS/ФС			0,00
	Охрана Окружающей Среды				
	План охраны окружающей среды	LS/ФС			0,00
	Мониторинг качества воздуха, качества воды, шума и вибраций	LS/ФС			0,00
	Хранение топлива и химических веществ	LS/ФС			0,00
	Мероприятия по улучшению окружающей среды	LS/ФС			0,00
	Фотографии Прогресса Работ и Видео Съёмка				
	Фото и видеосъёмка прогресса работ	LS/ФС			0,00
	Организация Движения во Время Строительства				
	Организация движения в период строительства	LS/ФС			0,00
	Разбивка и Закрепление				
	Разбивка и закрепление	LS/ФС			0,00
	Подготовка проектной документации и исполнительных Чертежей				
	Подготовка проектной документации	LS/ФС			0,00
	Подготовка исполнительных чертежей	LS/ФС			0,00
	Ремонт и содержание дороги при строительстве				
	Ремонт и содержание дороги при строительстве	LS/ФС			0,00
	Ремонт и содержание дороги после строительства				
	Ремонт и содержание дороги после строительства в течение	LS/ФС			0,00
	КАЙДНОМА 000 буйича жами (умумий сметага ўтказиш билан)	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ №000 (с переносом в сводную ведомость)			0,00

LS=Lump Sum

ФС=Фиксированная сумма

Сокращенные Обозначения

месяц

НП=не применяется

Всего ВЕДОМОСТЬ No.000

Всего
страниц:



КАЙДНОМА №100 ДАСТЛАБКИ МАСАЛАЛАР

ВЕДОМОСТЬ №100 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ

№ пакета

Имя пакета

М39 "Алмати-Бишкек-Тошкент-Термиз" автомобиль йўлининг 822 км қисмида ер ости пйёдалар йўлагини
қуриш

Название участника торгов

№	Тавсифи	Описание	Ед. изм.	Количество	Стоим. ед.изм.(сум)	Стоимость (сум)
		Ссылка на Технические Спецификации раздела 100				
		Мобилизация и Демобилизация				
		Мобилизация и Демобилизация	LS/ФС			0,00
		Гарантии и страхования Подрядчика				
		Гарантии и страхования Подрядчика	LS/ФС			0,00
		Охрана Труда				
		Охрана Труда	LS/ФС			0,00
		Обеспечение и содержание проектного офиса(ов) Инженера в полном оборудованном состоянии				
		Обеспечение офиса Инженера	LS/ФС			0,00
		Содержание офиса Инженера	LS/ФС			0,00
		Обеспечение Средств Связи				
		Обеспечение средств связи	LS/ФС			0,00
		Содержание средств связи	LS/ФС			0,00
		Защитная Одежда				
		Защитная спецодежда	LS/ФС			0,00
		Строительство Зданий и Сооружений (Офис, Жилье и Лаборатория)				
		Строительство офиса Инженера, жилых помещений и лаборатории	LS/ФС			0,00
		Содержание офиса, жилья и лаборатории	LS/ФС			0,00
		Обеспечение и Содержание Полевого Оборудования Инженера				
		Обеспечение Полевого Оборудования Инженера	LS/ФС			
		Содержание Полевого Оборудования Инженера	LS/ФС			
		Обеспечение и Содержание Лаборатории Инженера				
		Обеспечение полностью оборудованной лаборатории Инженера	LS/ФС			
		Содержание лаборатории Инженера	LS/ФС			



		Обеспечение и Содержание Жилья Инженера				
		Предоставление Инженеру жилья Тип I	LS/ФС			0,00
		Обслуживание Инженеру жилья Тип I	LS/ФС			0,00
		Предоставление Инженеру жилья Тип II	LS/ФС			0,00
		Обслуживание Инженеру жилья Тип II	LS/ФС			0,00
		Предоставление Инженеру жилья Тип III	LS/ФС			0,00
		Обслуживание Инженеру жилья Тип III	LS/ФС			0,00
		Обеспечение и Содержание Транспортных Средств				
		Поставка транспортных средств Тип А (1 единица)	LS/ФС			0,00
		Содержание транспортных средств Тип А	LS/ФС			0,00
		Поставка транспортных средств Тип В (2 единицы)	LS/ФС			0,00
		Содержание транспортных средств Тип В	LS/ФС			0,00
		Охрана Окружающей Среды				
		План охраны окружающей среды	LS/ФС			0,00
		Мониторинг качества воздуха, качества воды, шума и вибраций	LS/ФС			0,00
		Хранение топлива и химических веществ	LS/ФС			0,00
		Мероприятия по улучшению окружающей среды	LS/ФС			0,00
		Фотографии Прогресса Работ и Видео Съемка				
		Фото и видеосъемка прогресса работ	LS/ФС			0,00
		Организация Движения во Время Строительства				
		Организация движения в период строительства	LS/ФС			0,00
		Разбивка и Закрепление				
		Разбивка и закрепление	LS/ФС			0,00
		Подготовка проектной документации и исполнительных Чертежей				
		Подготовка проектной документации	LS/ФС			0,00
		Подготовка исполнительных чертежей	LS/ФС			0,00
		Ремонт и содержание дороги при строительстве				
		Ремонт и содержание дороги при строительстве	LS/ФС			0,00
		Ремонт и содержание дороги после строительства				
		Ремонт и содержание дороги после строительства в течение	LS/ФС			0,00
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ №100 (с переносом в сводную ведомость)				

LS=Lump Sum

ФС=Фиксированная сумма

Сокращенные Обозначения

месяц

НП=не применяется

Всего ВЕДОМОСТЬ No.100



КАЙДНОМА №200 КУРИЛИШ МАЙДОНИНИ ТОЗАЛАШ
ВЕДОМОСТЬ №200 РАСЧИСТКА УЧАСТКА

№ пакета

Имя пакета

М39 "Алматы-Бишкек-Тошкент-Термиз" автомобиль йўлининг 822 км
кисмида ер ости пиёдалар йўлагини қуриш

Название участника торгов

№	Тавсифи	Описание	Ед. изм.	Количество	Стоим. ед.изм.(сум)	Стоимость (сум)
1		2	3	5	6	7
		Ссылка на Технические Спецификации Раздела 200				
		201. Удаление дорожных знаков, сооружений и препятствий				
201.01		Разборка существующего сборного железобетонного тротуарного блока ПТК 2.2.14, весом - 1,38 тн с погрузкой и перевозкой до 25 км на базу эксплуатационной организации	м3	19,80		-
201.02		Демонтаж-монтаж существующего сборного железобетонного блока маркой ОТ-100.20	шт	70,00		-
201.03		Демонтаж-монтаж ж.б. блоков ЗБДО-5.84	шт	25,00		-
201.04		Демонтаж дорожного знаков	шт	6,00		-
201.05		Демонтаж металлических стоек из труб d-83	пм	24,00		-
201.06		Разборка существующего монолитного бетона под ограждениями	м3	0,75		-
201.07		Разборка существующего а/б покрытия общей толщиной 15,0 см	м2	680,00		-
201.08		Разборка существующего сборного железобетонного кюветного лотка маркой ЛК-6.6	шт	8,00		-
201.09		Разборка железобетонных конструкций(существующего монолитного железобетонного подпорного стены)	м3	49,20		-
201.10		Планировка строительной площадки пешеходного перехода	м2	1 875,00		-
	КАЙДНОМА 200 буйича жами (умумий сметага ўтказиш билан)	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 200 (с переносом в сводную ведомость)				0,00

Сокращенные Обозначения

пм =погонный метр

м²=кубический метр

шт = Штука

м³=кубический метр



КАЙДНОМА №600 ҚҲЙИ АСОС ВА АСОС ҚАТЛАМЛАРИ, ЙЎЛ ЧЕТИНИ МУСТАҲКАМЛАШ
ВЕДОМОСТЬ №600 ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И СЛОИ ОСНОВАНИЯ, УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН

№ пакета

Имя пакета

М39 "Алмати-Бишкек-Тошкент-Термиз" автомобиль йўлининг 822 км
қисмида ер ости пйёдалар йўлагини қуриш

Название участника торгов

№	Тавсифи	Описание	Ед. изм.	Количество	Стоим. ед.изм.(сум)	Стоимость (сум)
1	2	3	4	5	6	7
		Ссылка на Технические Спецификации Раздела 600				
601		Подстилающий Слой/Слои Основания и Обочины из Гранулированного Материала				
601.01		Устройство нижнего слоя основания из гравийно-песчаной смеси по ГОСТ 25607-2009 смесь С4 толщиной 25.0 см	м2	700,00		
601.02		Устройство среднего слоя основания из гравийно-песчаной смеси по ГОСТ 25607-2009 смесь С4 толщиной 25.0 см	м2	700,00		-
601.03		Устройство основания из гравийно-песчаной смеси по ГОСТ 25607-2009 смесь С4 толщиной 10,0 см	м2	415,00		
	КАЙДНОМА 600 буйича жами (умумий сметага ўтказиш билан)	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 600 (с переносом в сводную ведомость)				-

Abbreviations/Сокращенные Обозначения

м²=квадратный метр



КАЙДНОМА №700 ОРГАНИК БОҒЛОВЧИ МОДДАЛАР (АСФАЛТ-БЕТОН) АСОСИДАГИ ЙЎЛҚОПЛАМАЛАРИ
ВЕДОМОСТЬ №700 ПОКРЫТИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЯЖУЩИХ (асфальтобетон)

№ пакета

Имя пакета

М39 "Алмати-Бишкек-Тошкент-Термиз" автомобиль йўлининг 822 км
кисмида ер ости пйёдалар йўлагини қуриш

Название участника торгов

№	Тавсифи	Описание	Ед. изм.	Количество	Стоим. ед.изм.(сум)	Стоимость (сум)
1	2	3	4	5	6	7
		Ссылка на Технические Спецификации Раздела 700				
701		Покрывтия на остановочных полосах из смесей, Приготовленных в Установке				
701.01		Устройство верхнего слоя основания из горячей высокопористой крупнозернистой а/б смеси марки I по ГОСТ 9128-2013 толщиной 9 см.	м2	700,00		-
701.02		Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой а/б смеси марки I по ГОСТ 9128-2013 толщиной 7 см.	м2	700,00		-
701.03		Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой а/б смеси марки I типа Б по ГОСТ 9128-2013 толщиной 5 см.	м2	700,00		
701.04		Устройство однослойного покрытия из горячей плотной мелкозернистой а/б смеси марки I типа Б по ГОСТ 9128-2013 толщиной 5 см.	м2	415,00		
702	Подгрунтовка	Подгрунтовка				
702.01		Подгрунтовка битумным эмульсией по норме 0,9 л/м²	ton/тн	1,004		-
702.02		Подгрунтовка битумным эмульсией по норме 0,3 л/м²	ton/тн	0,21		-
	КАЙДНОМА 700 буйича жами (умумий сметага ўтказиш билан)	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 700 (с переносом в сводную ведомость)				

м²=квадратный метр
м³= метр кубический

Abbreviations/Сокращенные Обозначения
Ton/тн=тонна



КАЙДНОМА №900 ЙЎЛНИ ЖИХОЗЛАШ
ВЕДОМОСТЬ №900 ИНЖЕНЕРНОЕ ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ

№ пакета

Имя пакета

М39 "Алматы-Бишкек-Тошкент-Термиз" автомобиль йўлининг 822 км
қисмида ер ости пйёдалар йўлагини қуриш

Название участника торгов

№	Тавсифи	Описание	Ед. изм.	Количество	Стоим. ед.изм.(сум)	Стоимость (сум)
1	2	3	4	5	6	7
		Ссылка на Технические Спецификации Раздела 900				
901		Горизонтальная дорожная разметка				
901.01		Разметка проезжей части сплошной линией толщиной 0,10 м (1.1)	мм	400,00		-
901.02		Разметка линией шириной 0,10 м при соотношении штриха к промежутку 1:3 (1.5)	мм	300,00		-
902		Дорожные Знаки				
902.01		Знаки приоритета	шт	2,00		-
902.01		Знаки прямоугольник	шт	2,00		-
903		Опоры для Дорожных Знаков				
903.01		Опоры из стальной прямоугольной трубы размером стороны 60х40мм диаметром толщиной стенки 5 мм	шт	4,00		-
904		Кабельная линия 10КВ				
904.01		Кабель силовой с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена на напряжение 10кВ с алюминиевой жилой сечением 1х120мм2 с медным экраном по изолированной жиле сеч. 25мм2	м	150,00		
904.02		Концевая мачтовая муфта наружной установки с алюминиевым корпусом апр-е 10кВ для кабеля сеч. 3х50мм2 с сальником и наконечниками	компл	1,00		
904.03		Концевая муфта внутренней установки для экранированного одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжении 10кВ сеч. 1х120/25мм2 (с экраном из медных проволок) с болтовым наконечником	компл	3,00		
904.04		Линейный разъединитель ручного привода с заземлителем	компл	1,00		
904.05		Сталь полосовая 4х40мм	м	82,00		
904.06		Уголок стальной №63; L=3м	шт	32,00		
904.07		Конденсаторная установка 380В; -25кВар.	шт	1,00		
904.08		Кирпич жженный	шт	400,00		
904.09		Песок речной	м3	3,00		
905		Кабельная линия 0.4КВ				
905.01		Комплектная однотрансформаторная подстанция	шт	1,00		
905.02		Фундаменты под ГТП	шт	1,00		
905.03		Компенсирующее устройство	шт	1,00		
905.04		Установка АДЭС-32кВт/40кВА с устройством АВР -32А	шт	1,00		
905.05		Пункт распределительный с вводным автоматом	шт	1,00		
905.06		Кабель силовой с алюм. жилами сечением 4х25мм²	м	300,00		



905.07	Муфта концевая для кабеля с алюмин. жилами на напряжении до 1кВ сеч. 4х50мм ²	шт	16,00		
905.08	Труба ПНД двухстенная жесткая Ф100х10мм	м	150,00		
905.09	Муфта соединительная для двухстенных ПНД труб Ф100х10мм	шт	26,00		
905.10	Наконечник алюминиевый	шт	10,00		
905.11	Кирпич жёные	шт	2 400,00		
905.12	Песок речной	м ³	36,00		
905.13	Метизы разные/ Металлоконструкции	кг	20,00		
905.14	Сталь круглая Ø12мм	м	60,00		
905.15	Сталь полосовая Ø40х4	м	65,20		
906	АСКУЭ				
906.01	GSM-модем	шт	1,00		
906.02	Блок питания	шт	1,00		
906.03	Автоматический выключатель	шт	1,00		
906.04	Розетка	шт	1,00		
906.05	Прибор учета электроэнергии (5А; 380V)	шт	1,00		
906.06	SIM карта	шт	1,00		
906.07	Модем	шт	1,00		
906.08	Кабель компьютерной и телефонной сети	пм	20,00		
906.09	Провод с медными жилами	пм	40,00		
907	Оборудование и изделия, распределяемые по линии комплектующих организаций				
907.01	Щит силовой распределительный для наружной установки со встроенным IP65	шт	1,00		
907.02	Автоматический выключатель 3Р на 80А, харак.С	шт	1,00		
907.03	Автоматический выключатель 3Р на 40А, харак.С	шт	3,00		
907.04	Автоматический выключатель 1Р на 25А, харак.С	шт	2,00		
907.05	Автоматический выключатель 1Р на 16А, харак.С	шт	10,00		
907.06	Стальная шина уравнивания потенциалов сечением 50х5мм	шт	1,00		
907.07	Щит аварийного питания на два ввода ~380 In.p.=32А	шт	1,00		
907.08	Светильник длинный светодиодный, 220В, 36Вт, IP65	шт	64,00		
907.09	Кабель силовой с алюминиевыми жилами кабель -4х35 мм ² , изоляцией и защитным шлангом из ПВХ	пм	285,000		
907.10	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией и оболочкой сечением 3х2,5мм ²	пм	1 340,00		
907.11	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией и оболочкой сечением 5х4,0мм ²	пм	450,00		
907.12	Кабель контрольный с медными жилами с ПВХ изоляцией и оболочкой сечением 7х1,5мм ²	пм	20,00		
908	Трубные изделия				
908.01	Гофра Ф25мм	м	954,00		
908.02	Труба ПНД д=50мм	м	325,00		
908.03	Полоса 4х40 ГОСТ 103-2006	м	50,00		
908.04	Заземляющий стержень стальной оцинкованный ф16мм, длиной 5000мм	м	15,00		
908.05	Розетка с заземляющим контактом открытой установки, 220В, 16А, IP54	шт	2,00		
908.06	Рытье и засыпка траншеи под кабель в грунте 2-й категории 80% мех способом, 20% вручную	м ²	480,00		
908.07	Рытье и засыпка траншеи под контур заземление в грунте 2-й категории 100% вручную	м ³	14,00		
	КАЙДНОМА 900 буйича жами (умумий сметага ўтказиш билан)	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 900 (с переносом в сводную ведомость)			

пм =погонный метр
м²=квадратный метр

Abbreviations/Сокращенные Обозначения

Шт=Штука



КАЙДНОМА №1100 БЕТОН КОНСТРУКЦИЯЛАР ВА КЎПРИКЛАР
ВЕДОМОСТЬ №1100 БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ И МОСТЫ

№ пакета

Имя пакета

М39 "Алмати-Бишкек-Тошкент-Термиз" автомобиль йўлининг 822 км
қисмида ер ости пйёдалар йўлагини қуриш

Название участника торгов

№	Тавсифи	Описание	Ед. изм.	Количество	Стоим. ед.изм.(сум)	Стоимость (сум)
1	2	3	4	5	6	7
		Ссылка на Технические Спецификации Раздела 1100				
1101		Разработка котлована пешеходного перехода, лестничных сходов и пандусов				
1101.01		Разборка грунта 2-гр котлована для устройства пешеходного перехода, лестничных сходов и пандусов экскаватором емк. ковша 1 м3 с погрузкой и перевозкой до 20 км в отвал.Работа на отвале, группа грунта - II	м3	4 337,50		-
1102		Засыпка пешеходного перехода, лестничных сходов и пандусов				-
1102.01		Разборка грунта 2-гр котлована для устройства пешеходного перехода, лестничных сходов и пандусов экскаватором емк. ковша 1 м3, в т.ч. ручная доработка грунт 2 группы в размере 3% с перемещением грунта до 20 м бульдозером на отвал для обратная засыпка	м3	2 865,36		-
1103		Устройство подготовки основания				
1103.1		Планировка дно котлована	м2	350,00		
1103.2		каменной наброски	м3	53,20		
1103.03		основание ГПС	м3	114,08		
1103.04		подготовки бетона В15	м3	61,04		
1103.05		Основание из песка	м3	0,84		
1104		Устройство фундамента из монолитного бетона с армированный сеткой под сборные блоки №95 пешеходного перехода				
1104.01		Стальная стержневая арматура	м3	7,776		
1104.02		Бетон В 20 (сульфатостойкий)	м3	167,71		
1105		Устройство блоков №95				
1105.01		Стоимость и монтаж сборных блоков №95 ЗП40.25.10-2	шт	39,00		
1106		Гидроизоляция пешеходного перехода				
1106.01		Оклеечная гидроизоляция оклеечной из 2-х слоев "Бикром"а	м2	922,00		
1106.02		Обмазочная гидроизоляция блоков с соприкасающихся грунтом с горячей битумной мастикой за 2 раза	м2	1 441,00		
1107		Устройство дренажных труб				
1107.01		Отсыпка под дренажных труб природным песком	м3	8,40		
1107.02		Геотекстиль	м2	39,60		
1107.03		Устройство дренажных труб для водоотвода за стенками опор из ПНД, маркой TUPAR SN6, диаметром-200мм тол. стены - 10мм	пм	104,00		
1107.04		Труба стальная водапроводная диаметром d- 194мм толщ - 6мм	пм	7,80		
1107.05		Щебень с фракциями 20-40мм для отсыпки над дренажных труб	м3	34,00		



1108		Устройство защитного слоя				
1108.01		устройством выравнивающего слоя из бетона В25, (сульфатостойкий) h-3см	м3	5,25		
1108.02		защитного слоя h-4 см Бетон В25 (сульфатостойкий)	м3	7,00		
1109		Устройства монолитных железобетонных стоек, ригелей и стенок на входу и выходе пешеходного перехода				
1109.01		Бетон В25 (сульфатостойкий)	м3	49,92		
1109.02		металл-всего	тн	4,485		
1110		Устройство монолитного ж.б. фундамента под днища и ступенок с изготовлением и установкой арматурных сеток				
1110.01		бетон В20 F200 W-4 (сульфатостойкий)	м3	67,330		
1110.02		металл-всего	тн	1,474		
1111		Устройство монолитного ж.б. днища и ступенок с изготовлением и установкой арматурных сеток				
1111.01		бетон В20 F200 W-4 (сульфатостойкий)	м3	13,83		
1111.02		металл-всего	тн	0,543		
1112		Устройство проходной части лесничных сходов подземного пешеходного перехода из монолитного ж.б. с изготовлением и установкой арматурных каркасов				
1112.01		бетон В20 F200 W-4 (сульфатостойкий)	м3	30,400		
1112.02		металл-всего	тн	2,391		
1113		Изготовления и монтаж поручней из труб				
1113.01		Установка закладные детали	шт	450,000		
1113.02		поручней из труб коррозионностойкого металла d-48 мм, толщ.-3,5 мм	пм	605,000		
1113.03		мет. труба d-42 мм толщ.-3мм	пм	123,900		
1113.04		Окраска металлических поверхности поручней из 2-х слоев с масляной краской	м2	130,000		
1114		Устройство проходной части пандусов из монолитного ж.б. с изготовлением и установкой арматурных каркасов				
1114.01		бетон В 25 (сульфатостойкий)	м3	41,90		
1114.02		металл-всего	тн	1,693		
1115		Устройство стенок лесничных сходов подземного пешеходного перехода из монолитного ж.б. с изготовлением и установкой арматурных каркасов				
1115.01		бетон В 25 (сульфатостойкий)	м3	41,92		
1115.02		металл-всего	тн	4,94		
1116		Устройство стенок пандусов из монолитного ж.б. с изготовлением и установкой арматурных каркасов				
1116.01		бетон В 25 (сульфатостойкий)	м3	148,00		
1116.02		металл-всего	тн	17,198		
1117		Устройство монолитного ж/б колодца (сульфатостойкий)				
1117.01		бетон В 25 (сульфатостойкий)	м3	4,14		
1117.02		металл-всего	тн	0,242		
1118		Установка насос				
1118.01		Установка насоса центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1т. Насосы с электродвигателем GRUNDFOS UNILIFT KP 150-A1	шт	1,00		



1119		Устройство монолитного бетонного лотка с обеспечением				
1119.01		бетон В 25 (сульфатостойкий)	м3	21,09		
1120		Изготовление и установка металлические решетки на колодец и на прямки				
1120.01		уголок 63х63х4	пм	16,98		
1120.02		уголок 50х50х3	пм	113,00		
1120.03		уголок 45х45х3	пм	150,50		
1120.04		уголок 32х32х3	пм	345,00		
1120.05		арматура А240 d-6,5	тн	0,0000356		
1120.06		полосовой сталь толщиной-12мм	тн	0,124		
1121		Архитектурное оформление тоннеля				
1121.01		Облицовка поверхностей потолков декоративными панелями типа "алюпан" с устройством каркаса из жестяного профеля	м2	161,60		
1121.02		Облицовка полы тоннельного части пешеходного перехода плитами полированными, Плиты облицовочные из мозаичных, полированные, толщиной 12 мм (размером 600х600х12 мм)	м2	1 049,70		
1121.03		Облицовка площадок и ступеней лесничного схода с гранитными плитами полированными толщиной 30 мм	м2	85,30		
1121.04		Облицовка наружная сторона стены входа и выхода подземного пешеходного перехода по бетонной поверхности с гранитными плитами полированными толщиной 20 мм размером 1200х600х20 мм	м2	136,50		
1122		Тактильная плита для инвалидов				
1122.01		Предупреждающая полиуретановая тактильная плита- TPU размером 300х300	шт	76,00		
1122.02		Направленная полиуретановая тактильная плита- TPU размером 300х300	шт	870,00		
1122.03		Клей полиуретановый для тактильной плитки	тн	0,222		
1122.04		Лента с надписями Брайля на ручках	шт	10,00		
1123		Конструкция кровли для перекрытия входа и выхода пешеходного перехода				
1123.01		Устройство металлический стоек из металлический профеля(труба) сечением 100х70х5мм	пм	155,30		
1123.02		80х80х3,5 мм	пм	378,60		
1123.03		60х40х4 мм	пм	403,80		
1123.04		Стоимость и установка покрытия из лексана толщиной 10 мм, размером-12х2,1	м2	579,60		
1123.05		Покраска металлический каркасов кровли с масляной краской (2раза) с грунтовкой	м2	300,0		
1124		Устройство монолитных железобетонных фундаментов под подпорных стен толщиной 40 см				
1124.01		бетон В-25	м3	39,30		
1124.02		металл всего. Изготовление и установка арматурных каркасов	тн	5,165		
1125		Устройство подпорных стен железобетонных высотой до 2,8 м, толщиной 400 мм				
1125.01		бетон В-25	м3	54,4		
1125.02		металл всего. Изготовление и установка арматурных каркасов	м3	8,098		
		Монтаж металлических индивидуальных перильных ограждений, металл всего	тн	1,659		
1126		Устройство тротуаров				



1126.01		Планировка	м2	295,000		
1126.02		Основание из гравийно-песчаной смеси толщиной 12,0 см	м2	295,000		
1126.03		Устройство основания из щебня толщиной 3,0 см	м2	295,000		
1126.04		Устройство монолитного цементобетонного покрытия В20	м2	295,000		
1126.05		Устройство стальной арматурной сетки диаметром 4 мм	тн	0,293		
1127		Устройство кюветных ж/б лотков ЛК-6				
1127.01		кюветного лотка маркой ЛК-6.6	шт	8,000		
1128		Устройство противоослепляющего элемента				
1128.01		Установка противоослепляющего элемента над блоков 2БДО - 5.84 на разделительном полосе, тип - II, высота - 900мм	пм	400,000		
1129		Устройство зелёной» зоны				
1129.01		Разработка грунта в карьере (грунт 1 группы) экскаватором вместимостью ковша 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы и транспортированием до 25 км в «зелёную» зону	м3	15,900		
1129.02		Разравнивание растительного слоя грунта вручную в пределах "зелёной " зоны толщиной слоя 0,2м	м2	79,500		
1129.03		Посев газонов средней загущенности вручную с добавлением биогумуса	м2	79,500		
	КАЙДНОМА 11000 буйича жами (умумий сметага ўтказиш билан)	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 11000 (с переносом в сводную ведомость)				-

Abbreviations/Сокращенные Обозначения

пм =погонный метр
м²=квадратный метр

Шт=Штука

