



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы нижеподписавшиеся комиссия в составе : гл инженер Р.Шаропов, технадзор М.Саломатов, электриком М.Курбонов произвели осмотр на предмет определения объемов работ на "СТРОИТЕЛЬСТВО СКВАЖИНЫ НА ТЕРРИТОРИИ КАМАЗИНСКОГО РАЙОНА" и установили , что необходимо произвести нижеследующие работы:

№	Наименование работ	Ед.изм	Количество
1	2	3	4
			0
1	СКВАЖИНА		
	РОТОРНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН С ПРЯМОЙ ПРОМЫВКОЙ СТАНКАМИ С ДВИГАТЕЛЕМ ГЛУБИНОЙ ДО 400М В ГРУНТАХ	100М	0,7
2	ГРУППЫ.2		
	РОТОРНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН С ПРЯМОЙ ПРОМЫВКОЙ СТАНКАМИ С ДВИГАТЕЛЕМ ГЛУБИНОЙ ДО 400М В ГРУНТАХ	100М	0,5
3	ГРУППЫ.3		
	РОТОРНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН С ПРЯМОЙ ПРОМЫВКОЙ СТАНКАМИ С ДВИГАТЕЛЕМ ГЛУБИНОЙ ДО 400М В ГРУНТАХ	100М	1,35
4	ГРУППЫ.4		
	РОТОРНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН С ПРЯМОЙ ПРОМЫВКОЙ СТАНКАМИ С ДВИГАТЕЛЕМ ГЛУБИНОЙ ДО 400М В ГРУНТАХ	100М	0,85
5	ГРУППЫ.5		
	РОТОРНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН С ПРЯМОЙ ПРОМЫВКОЙ СТАНКАМИ С ДВИГАТЕЛЕМ ГЛУБИНОЙ ДО 400М В ГРУНТАХ	100М	0,29
6	ГРУППЫ.6		
	КРЕПЛЕНИЕ СКВАЖИН ПРИ РОТОРНОМ БУРЕНИИ ТРУБАМИ СО СВАРНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ГЛУБИНА СКВАЖИНЫ ДО 200	10 М	10
7	М.ГРУППА ГРУНТОВ ПО УСТОЙЧИВОСТИ : 2		
	укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром :200мм	1КМ	0,16
8			
	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ д-200мм	М	70
9			
	ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТРУБА д-50 мм	М	45
10			
	ФЛАНЕЦ	ШТ	12
11			
	БОЛТ	ШТ	24
12			
	ТАЙКА	ШТ	24
13			
	ОТКАЧКА ВОДЫ ИЗ СКВАЖИНЫ ЭРЛИФТОМ ПРИ РОТОРНОМ БУРЕНИИ С КОМПРЕССОРОМ , РАБОТАЮЩИМ ОТ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ПРИ ГЛУБИНЕ СКВАЖИНЫ: 300М	1СУТКИ	5
14			
	Цементация ЗАТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА	1КОЛОННА	1
15			
	ЦЕМЕНТ ТАМПОНАЖНЫЙ НАРУЖНОЙ ОБСАДНОЙ ТРУБЫ : 273ММ	ТН	5,67
16			
	ВОДА	МЗ	28
17			
	ЦЕМЕНТ ТАМПОНАЖНЫЙ НАРУЖНОЙ ОБСАДНОЙ ТРУБЫ : 127 ММ	ТН	2,09
18			
	ВОДА	МЗ	1,3
19			
	укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром : 50 мм	1КМ	0,03
20			
	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ д-50мм	М	30
21			
	СВОБОДНЫЙ СПУСК ИЛИ ПОДЪЕМ ОБСАДНЫХ ТРУБ (НАДФИЛЬТРОВЫХ , ТРУБ) В ТРУБАХ БОЛЬШЕГО ДИАМЕТРА ПРИ РОТОРНОМ БУРЕНИИ УСТАНОВКАМИ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 12,5 Т С СОЕДИНЕНИЕМ СВАРНЫМ	10М	23,55
22			
	НАСОС АРТЕЗАНСКИЙ С ПОГРУЖНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 202 КВт	КОМПЛЕКТ	1
23			
	ОБРАТНАЯ КЛАПАН Д 150ММ	ШТ	1
24			
	БТУЛКА	ШТ	1
25			
	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ :100 ММ	ШТ	1
26			
	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	1
27			
	КЛАПАН Д-100 ММ	ШТ	1
28			
	КРАН ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА СТД 7073В ЛАТУННЫЙ	ШТ	1
29			
	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	1
30			
	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	100МЗ	0,001
31			
	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ		0
32			
	ЩИТКИ УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ , МАССА ЩИТКА КГ ДО 15	ШТ	1
33			
	ЩИТОК УПРАВЛЕНИЯ КАСКАДА	КОМПЛЕКТ	1
34			
	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ - ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	0,6
35			
	КАБЕЛЬ А 3 ЗГ С АЛЮМИНИЕВЫМ И ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2Х1 ММ2	М	60
36			
	ТРАНСФОРМАТОР КОМПЛЕКТ ТП -25КВ	ШТ	1
37			

Р.Шаропов

М.Саломатов

М.Курбонов