



Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги №ПҚ-5072-сонли "Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокни таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида" қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 22 апрелдаги КҚ-213-IV-сонли қарорига асосан "Туман (шаҳар) бюджетлари маблагларини жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган талбирларга йўналтириш тартиби тўғрисида"ги намунавий Низомга асосан Жарқўрғон тумани бўйича 2026 йилда жамоатчилик фикри асосида ва туман Халқ депутатлар кенгашининг 2026-йил 22-сентябрдаги VII-23-77-8-112-К/26-сонли қарорига асосан шакллантиган талбирларга йўналтириш тартиби тўғрисида

ТАСДИАДАЙМАН

Ушундан кейин

2026 йил

Жарқўрғон тумани ҳоким ўринбосари

2026 йил

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги №ПҚ-5072-сонли "Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокни таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида" қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 22 апрелдаги КҚ-213-IV-сонли қарорига асосан "Туман (шаҳар) бюджетлари маблагларини жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган талбирларга йўналтириш тартиби тўғрисида"ги намунавий Низомга асосан Жарқўрғон тумани бўйича 2026 йилда жамоатчилик фикри асосида ва туман Халқ депутатлар кенгашининг 2026-йил 22-сентябрдаги VII-23-77-8-112-К/26-сонли қарорига асосан шакллантиган талбирларга йўналтириш тартиби тўғрисида

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Жорий таъмирлаш ишларининг НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИГА хайъат аъзолари номидан имзо чекувчилар Жарқўрғон тумани ободонлаштириш бошқармаси мутахассиси, "Сурхон Кафолат Лойиха" МЧЖ мутахассиси, "Бешбулок" МФЙ раиси, буортмачи вакили ва Лойиха ташаббускори мазкур қайдномани туздиқ шу ҳақдаким, визуал кузатув ва инструментал ўлчов ишлари натижасида ушбу йўллар бўйича қуйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди.

№ Т. Р	Ишларнинг манзили				Узун лиги, метр	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада қандай тўтилган иш турлари ва талбирлар	Иш ҳажмларининг ҳисоблаш формуласи	Ўлч. Бир лиги	Микдори (ҳажм)
	дан	гача	Пикет							
			боши ПК+	охир ПК+						

"Бешбулок" МФЙ даги "Исломобод" ички кўчаси, L=0,830 км										
1	0	0,830	0+00	8+30	830	1. Исломобод ички кўчаси ПК0+00дан ПК8+30гача мавжуд ҳолати тош-қум билан тикланган бўлиб, ҳозирда яроқсиз ҳолатдаги сабабли ажратилган қиймат (лимит) доирасида асфальт қопламали қилиш талаб этилади. Ушбу кўчанинг тош-қум қопламали қисмида текисловчи қатлам ётқизиш иссиқ битум билан 0,5л/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш ҳамда бутун юзига иссиқ майда донали говак асфальтобетон қоринмасидан 5 см қалиқликда қоплама ётқизиши керак.	Механизмлар ёрдамида II-турух асос юзасини текислаш ҳамда ҚША сидан текисловчи қатлам ётқизиш. (Шеробод ҚША 62 км)	830x4,5	м3	186,75
2	0	0,830	0+00	8+30	830		Иссиқ битум билан 0,5л/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш. (СТП Жарқўрғон 7км)	830x4,0	т	1,577
3	0	0,830	0+00	8+30	830		Иссиқ майда донали говак асфальтобетон қоринмасидан II-5см қалиқликда қоплама ётқизиш. (Жарқўрғон АБЦ 10 км)	830x4,0	м2	3320

"Бешбулок" МФЙ даги "Бахт" ички кўчаси, L=0,700 км										
1	0	0,700	0+00	7+00	700	2. Бахт ички кўчаси ПК0+00дан ПК7+00гача мавжуд ҳолати тош-қум билан тикланган бўлиб, ҳозирда яроқсиз ҳолатдаги сабабли ажратилган қиймат (лимит) доирасида асфальт қопламали қилиш талаб этилади. Ушбу кўчанинг тош-қум қопламали қисмида текисловчи қатлам ётқизиш иссиқ битум билан 0,5л/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш ҳамда бутун юзига иссиқ майда донали говак асфальтобетон қоринмасидан 5 см қалиқликда қоплама ётқизиши керак.	Механизмлар ёрдамида II-турух асос юзасини текислаш ҳамда ҚША сидан текисловчи қатлам ётқизиш. (Шеробод ҚША 62 км)	700x4,5	м3	157,5
2	0	0,700	0+00	7+00	700		Иссиқ битум билан 0,5л/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш. (СТП Жарқўрғон 7км)	700x4,0	т	1,330
3	0	0,700	0+00	7+00	700		Иссиқ майда донали говак асфальтобетон қоринмасидан II-5см қалиқликда қоплама ётқизиш. (Жарқўрғон АБЦ 10 км)	700x4,0	м2	2800

"Бешбулок" МФЙ даги "Адолат" ички кўчаси, L=0,960 км										
1	0	0,960	0+00	9+60	960	3. Адолат ички кўчаси ПК0+00дан ПК9+60гача мавжуд ҳолати тош-қум билан тикланган бўлиб, хозирда яроқсиз ҳолатдалиги сабабли ажратилган қиймат (лимит) доирасида асфальт қопламали қилиш талаб этилади. Ушбу кўчанинг тош-қум қопламали қисмида текисловчи қатлам ётқизиб иссиқ битум билан 0,5л/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш ҳамда бутун юзига иссиқ майда донали говак асфалтобетон қоршмасидан 5 см калликликда қоплама ётқизилиши керак.	960x4,5	м3	216	
2	0	0,960	0+00	9+60	960		Иссиқ битум билан 0,5л/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш. (СП Жарқўрғон 7км)	960x4,0	т	1,824
3	0	0,960	0+00	9+60	960		Иссиқ майда донали говак асфалтобетон қоршмасидан h=5см каллиликда қоплама ётқизиш. (Жарқўрғон АБЦ 10 км)	960x4,0	м2	3840
"Бешбулок" МФЙ даги "Харбийлар-1" ички кўчаси, L=0,770 км										
1	0	0,770	0+00	7+70	770	4. Харбийлар-1 ички кўчаси ПК0+00дан ПК7+70гача мавжуд ҳолати тош-қум билан тикланган бўлиб, хозирда яроқсиз ҳолатдалиги сабабли ажратилган қиймат (лимит) доирасида асфальт қопламали қилиш талаб этилади. Ушбу кўчанинг тош-қум қопламали қисмида текисловчи қатлам ётқизиб иссиқ битум билан 0,5л/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш ҳамда бутун юзига иссиқ майда донали говак асфалтобетон қоршмасидан 5 см калликликда қоплама ётқизилиши керак.	770x4,5	м3	173,25	
2	0	0,770	0+00	7+70	770		Иссиқ битум билан 0,5л/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш. (СП Жарқўрғон 7км)	770x4,0	т	1,463
3	0	0,770	0+00	7+70	770		Иссиқ майда донали говак асфалтобетон қоршмасидан h=5см каллиликда қоплама ётқизиш. (Жарқўрғон АБЦ 10 км)	770x4,0	м2	3080
"Бешбулок" МФЙ даги "Соҳил" ички кўчаси, L=0,545 км										
1	0	0,545	0+00	5+45	545	5. Соҳил ички кўчаси ПК0+00дан ПК5+45гача мавжуд ҳолати тош-қум билан тикланган бўлиб, хозирда яроқсиз ҳолатдалиги сабабли ажратилган қиймат (лимит) доирасида асфальт қопламали қилиш талаб этилади. Ушбу кўчанинг тош-қум қопламали қисмида текисловчи қатлам ётқизиб иссиқ битум билан 0,5л/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш ҳамда бутун юзига иссиқ майда донали говак асфалтобетон қоршмасидан 5 см калликликда қоплама ётқизилиши керак.	545x4,5	м3	122,6	
2	0	0,545	0+00	5+45	545		Иссиқ битум билан 0,5л/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш. (СП Жарқўрғон 7км)	545x4,0	т	1,036
3	0	0,545	0+00	5+45	545		Иссиқ майда донали говак асфалтобетон қоршмасидан h=5см каллиликда қоплама ётқизиш. (Жарқўрғон АБЦ 10 км)	545x4,0	м2	2180
"Бешбулок" МФЙ даги эгрилик радиус жойлари(радиус закробления)га асфалт қоплама ётқизиш ишлари.										
1						6. "Бешбулок" маҳалласининг лойиҳаланаётган ички кўчалари туташган қисмлари эгрилик радиус жойлари(радиус закробления)ни ажратилган қиймат (лимит) доирасида асфальт қопламали қилиш талаб этилади. "Бешбулок" маҳалласининг лойиҳаланаётган ички кўчалари туташган қисмлари 8(саккиз) донани ташкил қилади. Ушбу туташмаларга ҚША сидан текисловчи қатлам ётқизилиб, иссиқ битум билан 0,5л/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш, ҳамда бутун юзига иссиқ майда донали говак асфалтобетон қоршмасидан 5 см калликликда қоплама ётқизилиши керак.	8x10	м3	4	
2							Иссиқ битум билан 0,5л/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш. (СП Жарқўрғон 7км)	8x10	т	0,038
3							Иссиқ майда донали говак асфалтобетон қоршмасидан h=5см каллиликда қоплама ётқизиш. (Жарқўрғон АБЦ 10 км)	8x10	м2	80

Янги йўл белгиларини ўрнатиш

5 дона янгидан 2.4 йўл белгиларини ўрнатиш керак бўлади.

1					Қўл кучи ердамида II гуруҳ тўпрокда йўл белгилари устуни учун жой тайёрлаш	5 дона (0.3*0.3*0.5)	м3	0,225
2					Йўл белгилари учун d=50мм металл қувурдан устуни ўрнатиш	5*3	мм	15
3					В-12,5 маркали қуйма бетон билан устулларни мустаҳкамлаш	5 дона (0.3*0.3*0.5)	м3	0,225
4					2.4 йўл белгиларини ўрнатиш		дона	5

Жарқўргон тумани ободонлаштириш бошқармаси мутахассиси

Жарқўргон тумани "Бешбулок" МФЙ раиси

Лойиха ташаббускори

"Сурхон Кафолат Лойиха" МЧЖ мутахассиси

Сурхонларё МЙБХ техник назоратчиси

Сурхонларё МЙБХ вакили

Махалла фаоллари



Ш. Қосимов
 Б. Қосимов
 Т. Соликов
 А. Шониев
 И. Шониев
 С. Шониев
 С. Шониев
 С. Шониев
 М. З. Тухтаев