

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

**Сурхондарё вилояти Минтакавий
йулларга буюртмачи хизмати**

Үринбосари: *Кушмовсарев*

2026 йил

Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-117 сонли қарори ҳамда Халқ депутатлари Шўрчи туман Кенгашининг 2026 йил 19 сентябрдаги

Шодлик, Гулистон ҳамда Истиқлол кўчаларини таъмирлаш ишчи лойиҳасига

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ.

Таъмирлаш ишларининг НУҚСОНЛАР КАЙДНОМАСИГА хайъат аъзолари номидан имзо чекувчилар Сурхондарё вилояти Шўрчи тумани "Шакарқўл"

Шўрчи тумани "Шакаркўл" маҳалласи. L=3,733 км

№ т.р	Ишларнинг манзили				Ўзуңлиги метр	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кузда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Улч. Бирлиги	Микдори (ҳажм)	
	Км	Пикет		дан							гача
		боши	охир								
				ПК+	ПК+						
Дўстлик кўчасини таъмирлаш L=345 м В-4,0 м											
1						Ушбу таъмирталаб булиб қолган куча ҳолати тош тўшалган ахволда. Шуни инобатга олиб сараланган қум-шағал аралашмасидан бўйлама профилъни тўғирлаш ҳамда асфальтобетон қоплама ётқизиш инобатга олиниши шарт.	1.Сараланган қум-шағал аралашмасидан текисловчи қатлам ётқизиш		м3	55,20	
2	0	0,345	0+00	3+45	345			(1380*0,475)/1000	тн	0,66	
3								345x4,0	м2	1380,00	
Шодлик кўчасини таъмирлаш L=315 м В-4,0 м											
1						Ушбу таъмирталаб булиб қолган куча ҳолати тош тўшалган ахволда. Шуни инобатга олиб сараланган қум-шағал аралашмасидан бўйлама профилъни тўғирлаш ҳамда асфальтобетон қоплама ётқизиш инобатга олиниши шарт.	1.Сараланган қум-шағал аралашмасидан текисловчи қатлам ётқизиш		м3	50,40	
2	0	0,315	0+00	3+15	315			(1260*0,475)/1000	тн	0,60	
3								315x4,0	м2	1260,00	
Истиклол кўчасини таъмирлаш L=150 м В-4,0 м											

1	Ушбу таъмирталаб булиб колган куча холати тош тўшалган ахволда. Шуни инобатга олиб сараланган кум-шағал аралашмасидан бўйлама профильни тўғирлаш ҳамда асфальтобетон қоплама ётқизиш инобатга олиниши шарт.				150		1. Сараланган кум-шағал аралашмасидан текисловчи қатлам ётқизиш	м3	24,00
2		0	0,150	0+00	1+50		2. Иссик битум билан 0,5 кг/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш	тн	0,29
3							3. Иссик зич майда донали асфальтобетон қоришмасидан h=5 см калинликда қоплама ётқизиш	м2	600,00
Бўстон кўчасини таъмирлаш L=581 м В-4,0 м									
1	Ушбу таъмирталаб булиб колган куча холати тош тўшалган ахволда. Шуни инобатга олиб сараланган кум-шағал аралашмасидан бўйлама профильни тўғирлаш ҳамда асфальтобетон қоплама ётқизиш инобатга олиниши шарт.						1. Сараланган кум-шағал аралашмасидан текисловчи қатлам ётқизиш	м3	92,96
2		0	0,581	0+00	5+81	581	2. Иссик битум билан 0,5 кг/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш	тн	1,10
3							3. Иссик зич майда донали асфальтобетон қоришмасидан h=5 см калинликда қоплама ётқизиш	м2	2324,00
Ёшлик кўчасини таъмирлаш L=190 м В-4,0 м									
1	Ушбу таъмирталаб булиб колган куча холати тош тўшалган ахволда. Шуни инобатга олиб сараланган кум-шағал аралашмасидан бўйлама профильни тўғирлаш ҳамда асфальтобетон қоплама ётқизиш инобатга олиниши шарт.						1. Сараланган кум-шағал аралашмасидан текисловчи қатлам ётқизиш	м3	30,40
2		0	0,190	0+00	1+90	190	2. Иссик битум билан 0,5 кг/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш	тн	0,36
3							3. Иссик зич майда донали асфальтобетон қоришмасидан h=5 см калинликда қоплама ётқизиш	м2	760,00
Ёшлик-1 кўчасини таъмирлаш L=100 м В-3,5 м									
1	Ушбу таъмирталаб булиб колган куча холати тош тўшалган ахволда. Шуни инобатга олиб сараланган кум-шағал аралашмасидан бўйлама профильни тўғирлаш ҳамда асфальтобетон қоплама ётқизиш инобатга олиниши шарт.						1. Сараланган кум-шағал аралашмасидан текисловчи қатлам ётқизиш	м3	14,00
2		0	0,100	0+00	1+00	100	2. Иссик битум билан 0,5 кг/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш	тн	0,17
3							3. Иссик зич майда донали асфальтобетон қоришмасидан h=5 см калинликда қоплама ётқизиш	м2	350,00
Гулзор кўчасини таъмирлаш L=740 м В-4,0 м									
1	Ушбу таъмирталаб булиб колган куча холати тош тўшалган ахволда. Шуни инобатга олиб сараланган кум-шағал аралашмасидан бўйлама профильни тўғирлаш ҳамда асфальтобетон қоплама ётқизиш инобатга олиниши шарт.						1. Сараланган кум-шағал аралашмасидан текисловчи қатлам ётқизиш	м3	118,40
2		0	0,740	0+00	7+40	740	2. Иссик битум билан 0,5 кг/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш	тн	1,41
3							3. Иссик зич майда донали асфальтобетон қоришмасидан h=5 см калинликда қоплама ётқизиш	м2	2960,00
Гўзаллик кўчасини таъмирлаш L=1312 м В-4,0 м									
1	Ушбу таъмирталаб булиб колган куча холати тош тўшалган ахволда. Шуни						1. Сараланган кум-шағал аралашмасидан текисловчи қатлам ётқизиш	м3	209,92

2	0	1,312	0+00	13+12	1312	инобатга олиб сараланган кум-шағал аралашмасидан бўйлама профилъни тўғирлаш ҳамда асфальтобетон қоплама ётқизиш инобатга олиниши шарт.	2. Иссик битум билан 0,5 кг/м2 сарфда асос юзасига ишлов бериш	(5248*0,475)/1000	тн	2,49
3							3. Иссик зич майда донали асфальтобетон коришмасидан h-5 см калинликда қоплама ётқизиш	1312x4,0	м2	5248,00
1. Қум шағал аралашмаси "Шўрчи қарер"										27 км
2. Майда заррали асфальтобетон "Шўрчи асфальт завод"										22 км
3. Битум "Жарқўрғон СП"										85 км

Сурхондарё МИБХ ДМ вакили:

Шўрчи тумани Ободонлаштириш бошқармаси:

"Бино иншоот меъмор лойиха" МЧЖ ЛБМ:

"Шакарқўл" МФЙ раиси:

Ташаббускор:

Тўхтаев С.

Р. Бекмуратов
Шаймуродиев Д.

О. Бойкелдиев

А. Хусанов

