



Объект номи:



Тошкент вилояти Олмалиқ шаҳар “Ўзбекистон маҳаллаларидаги ички кўчаларни асфальт қилиш”

Т/р №	Ишларнинг		Узунлиг и, м	Йул элементларининг мавжуд ҳолати	Эни,м	Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тартиби	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори
	ПК								
	дан	гача							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Оқтош" кўчаси									
1	0+00	5+04	504	"Оқтош" кўчаси мавжуд йўл қопламаси тўрсимон ёриқлар ва чўкишлардан асфальтобетондан иборат	4	1.Автогрейдер ёрдамида мавжуд йўл пойини текислаш	504x4+12 м2	м ²	2028
						2. Донадорлиги 5-20мм булган чакиқтошдан текисловчи қатлам қуриш ўртача 3см қалинликда	((504x4+12)x0.03)x50%	м ³	30,42
						3.Юзага битум эмульсия ёрдамида 0,6 л/м2 ишлов бериш	(504x4+12)x0.6/1000	тн	1,2168
							504x4+12 м2	м ²	2028
4.Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетон қоришмасидан h=5см қалинликда қоплама қуриш							504x4+12 м2	м ²	2028
ИЗОХ:					Туташмалар ва кесишмалар эгрилик бурилиш(радиус)лари учун 12м2 қўшилди.				
"Боғишамол" кўчаси									
2	0+00	6+85	685	"Боғишамол" кўчаси мавжуд йўл қопламаси тўрсимон ёриқлар ва чўкишлардан асфальтобетондан иборат	4	1.Автогрейдер ёрдамида мавжуд йўл пойини текислаш	685x4+12 м2	м ²	2752
						2. Донадорлиги 5-20мм булган чакиқтошдан текисловчи қатлам қуриш ўртача 3см қалинликда	((685x4+12)x0.03)x50%	м ³	41,28
						3.Юзага битум эмульсия ёрдамида 0,6 л/м2 ишлов бериш	(685x4+12)x0.6/1000	тн	1,6512
							685x4+12 м2	м ²	2752
4.Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетон қоришмасидан h=5см қалинликда қоплама қуриш							685x4+12 м2	м ²	2752
ИЗОХ:					Туташмалар ва кесишмалар эгрилик бурилиш(радиус)лари учун 12м2 қўшилди.				

"Боғишамол" кўчаси									
3	0+00	0+58	58	"И.Шомуродов" кўчаси мавжуд йўл қопламаси кум шағал аралашмаси ҳамда асфальтобетон қириндисидан иборат	3	1.Автогрейдер ёрдамида янги материал қўшиб (1000м2 га 66 м3) ҚША (ГОСТ 25607-2009 С5) билан йўл пойини пардозлаб текислаш	58х3+6м2	м ²	180
						2. Чақиқтошдан текисловчи қатлам қуриш ўртача 3см қалинликда	(58х3+6)х0.03	м ³	5,4
						3.Юзага битум эмульсия ёрдамида 0,6 л/м2 ишлов бериш	(58х3+6)х0.6/1000	тн	0,108
						4.Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетон қоришмасидан h=5см қалинликда қоплама қуриш	58х3+6м2	м ²	180
ИЗОХ:						Туташмалар ва кесишмалар эгрилик бурилиш(радиус)лари учун 45м2 қўшилди.			
"Гулбахор" кўчаси									
4	0+00	1+25 0+87	212	"Гулбахор" кўчаси мавжуд йўл қопламаси тўрсимон ёриклар ва чўкишлардан асфальтобетондан иборат	3	1.Автогрейдер ёрдамида мавжуд йўл пойини текислаш	212х3+12 м2	м ²	648
						2. Донадорлиги 5-20мм булган чақиқтошдан текисловчи қатлам қуриш ўртача 3см қалинликда	((212х3+12)х0.03)х50%	м ³	9,72
						3.Юзага битум эмульсия ёрдамида 0,6 л/м2 ишлов бериш	(212х3+12)х0.6/1000	тн	0,3888
						4.Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетон қоришмасидан h=5см қалинликда қоплама қуриш	212х3+12 м2	м ²	648
ИЗОХ:						Туташмалар ва кесишмалар эгрилик бурилиш(радиус)лари учун 12 м2 қўшилди.			
"Оқтош II" кўчаси									
5	0+00	2+85	285	"Оқтош II" кўчаси мавжуд йўл қопламаси тўрсимон ёриклар ва чўкишлардан асфальтобетондан иборат	3	1.Автогрейдер ёрдамида мавжуд йўл пойини текислаш	285х3+12 м2	м ²	867
						2. Донадорлиги 5-20мм булган чақиқтошдан текисловчи қатлам қуриш ўртача 3см қалинликда	((285х3+12)х0.03)х50%	м ³	13,01
						3.Юзага битум эмульсия ёрдамида 0,6 л/м2 ишлов бериш	(285х3+12)х0.6/1000	тн	0,5202
						4.Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетон қоришмасидан h=5см қалинликда қоплама қуриш	285х3+12 м2	м ²	867
ИЗОХ:						Туташмалар ва кесишмалар эгрилик бурилиш(радиус)лари учун 12 м2 қўшилди.			
"Гулбахор" кўчаси									
6	0+00	1+18 0+47 2+08	373	"Гулбахор" кўчаси мавжуд йўл қопламаси тўрсимон ёриклар ва чўкишлардан асфальтобетондан иборат	3	1.Автогрейдер ёрдамида мавжуд йўл пойини текислаш	373х3+30 м2	м ²	1149
						2. Донадорлиги 5-20мм булган чақиқтошдан текисловчи қатлам қуриш ўртача 3см қалинликда	((373х3+30)х0.03)х50%	м ³	17,24
						3.Юзага битум эмульсия ёрдамида 0,6 л/м2 ишлов бериш	(373х3+30)х0.6/1000	тн	0,6894
						4.Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетон қоришмасидан h=5см қалинликда қоплама қуриш	373х3+30 м2	м ²	1149
ИЗОХ:						Туташмалар ва кесишмалар эгрилик бурилиш(радиус)лари учун 30 м2 қўшилди.			
"Олчазор" кўчаси									
7	0+00	2+25	225	"Олчазор" кўчаси мавжуд йўл қопламаси тўрсимон ёриклар ва чўкишлардан асфальтобетондан иборат	3	1.Автогрейдер ёрдамида мавжуд йўл пойини текислаш	225х3+10 м2	м ²	685
						2. Донадорлиги 5-20мм булган чақиқтошдан текисловчи қатлам қуриш ўртача 3см қалинликда	((225х3+10)х0.03)х10%	м ³	2,06
						3.Юзага битум эмульсия ёрдамида 0,6 л/м2 ишлов бериш	(225х3+10)х0.6/1000	тн	0,411
						4.Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетон қоришмасидан h=5см қалинликда қоплама қуриш	225х3+10 м2	м ²	685
ИЗОХ:						Туташмалар ва кесишмалар эгрилик бурилиш(радиус)лари учун 30 м2 қўшилди.			

"Остона" кўчаси									
8	0+00	3+32	332	"Остона" кўчаси мавжуд йўл қопламаси тўрсимон ёриқлар ва чўкишлардан асфальтобетондан иборат	4	1.Автогрейдер ёрдамида мавжуд йўл пойини текислаш	332x4+50 м2	м ²	1378
						2. Донадорлиги 5-20мм булган чақиқтошдан текисловчи қатлам қуриш ўртача 3см қалинликда	((332x4+50)x0.03)x30%	м ³	12,40
						3.Юзага битум эмульсия ёрдамида 0,6 л/м2 ишлов бериш	(332x4+50)x0.6/1000	тн	0,8268
							332x4+50 м2	м ²	1378
4.Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетон қоришмасидан h=5см қалинликда қоплама қуриш						332x4+50 м2	м ²	1378	
ИЗОХ:						Туташмалар ва кесишмалар эгрилик бурилиш(радиус)лари ҳамда сиездлар учун 50 м2 қўшилди.			
"Гултепа" кўчаси									
9	0+00	2+05	205	"Гултепа" кўчаси мавжуд йўл қопламаси тўрсимон ёриқлар ва чўкишлардан асфальтобетондан иборат	3	1.Автогрейдер ёрдамида мавжуд йўл пойини текислаш	205x3+6 м2	м ²	621
						2. Донадорлиги 5-20мм булган чақиқтошдан текисловчи қатлам қуриш ўртача 3см қалинликда	((205x3+6)x0.03)x40%	м ³	7,45
						3.Юзага битум эмульсия ёрдамида 0,6 л/м2 ишлов бериш	(205x3+6)x0.6/1000	тн	0,3726
							205x3+6 м2	м ²	621
4.Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетон қоришмасидан h=5см қалинликда қоплама қуриш						205x3+6 м2	м ²	621	
ИЗОХ:						Туташмалар ва кесишмалар эгрилик бурилиш(радиус)лари учун 6 м2 қўшилди.			
"Қабристон" кўчаси									
10	0+00	0+96 1+50 3+67	613	"Гултепа" кўчаси мавжуд йўл қопламаси тўрсимон ёриқлар ва чўкишлардан асфальтобетондан иборат	3	1.Автогрейдер ёрдамида янги материал кўшиб (1000м2 га 66 м3) ҚША (ГОСТ 25607-2009 С5) билан йўл пойини пардозлаб текислаш	613x3+200 м2	м ²	2039
						2. Донадорлиги 5-20мм булган чақиқтошдан текисловчи қатлам қуриш ўртача 3см қалинликда	(613x3+200)x0,03	м ³	61,17
						3.Юзага битум эмульсия ёрдамида 0,6 л/м2 ишлов бериш	(613x3+200)x0.6/1000	тн	1,2234
							613x3+200 м2	м ²	2039
4.Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетон қоришмасидан h=5см қалинликда қоплама қуриш						613x3+200 м2	м ²	2039	
ИЗОХ:						Туташмалар ва кесишмалар эгрилик бурилиш(радиус)лари ва автотураргох учун 200 м2 қўшилди.			
"Андижон 2-тор" кўчаси									
11	0+00	3+84	384	"Гултепа" кўчаси мавжуд йўл қопламаси тўрсимон ёриқлар ва чўкишлардан асфальтобетондан иборат	3	1.Автогрейдер ёрдамида янги материал кўшиб (1000м2 га 66 м3) ҚША (ГОСТ 25607-2009 С5) билан йўл пойини пардозлаб текислаш	(384x3+15)x50%	м ²	583,5
						2. Донадорлиги 5-20мм булган чақиқтошдан текисловчи қатлам қуриш ўртача 3см қалинликда	(384x3+15)x0,03	м ³	35,01
						3.Юзага битум эмульсия ёрдамида 0,6 л/м2 ишлов бериш	(384x3+15)x0.6/1000	тн	0,7002
							384x3+15 м2	м ²	1167
4.Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетон қоришмасидан h=5см қалинликда қоплама қуриш						384x3+15 м2	м ²	1167	
ИЗОХ:						Туташмалар ва кесишмалар эгрилик бурилиш(радиус)лари учун 15 м2 қўшилди.			

"Гултепа" кўчаси									
12	0+00	2+00	200	"Гултепа" кўчаси мавжуд йўл қопламаси тўрсимон ёриқлар ва чўкишлардан асфальтобетондан иборат	4	1.Автогрейдер ёрдамида мавжуд йўл пойини текислаш	200x4	м²	800
						2. Донадорлиги 5-20мм булган чақиктошдан текисловчи қатлам қуриш ўртача 3см қалинликда	((200x4)x0.03)x40%	м³	9,60
						3.Юзага битум эмульсия ёрдамида 0,6 л/м2 ишлов бериш	(200x4)x0.6/1000	тн	0,48
						4.Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетон қоршмасидан h=5см қалинликда қоплама қуриш	200x4	м²	800
		Жами:		4076 м					
ИЗОХ:		Махалла раиси ва фаоллари томонидан эътирозлар сабабли йўл ёқасини мутахкамлаш ва йул белгилари учун ажратилган маблағларни йўлларни асфалтлашга йўналтирилди.							
						Ашёларни ўртача ташиш масофаси			
						1.Асфальтобетон маҳсулоти	10	км	
						2.Чақиктош маҳсулоти	10	км	
						3.ҚША(Чиноз Олмазор)	10	км	
						4.Битум эмульсия (ГРАНД РОАД ТАШКЕНТ)	10	км	

"Тошкент вилояти минтақавий йўллариға буюртмачи хизмати" ДМ вакили

Салихов М.

"Civil Designer" МЧЖ муҳандиси

Эшнӣёзов Э.

Шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси вакили

Опен бюджет ташаббускори

"Ўзбекистон" МФЙ раиси



Э. Э. Рахмонова

Э. Э. Рахмонова