



Объект номин.



Тошкент вилояти Куйишчирчиқ тумани Гул МФЙ "Нихол, Боболехкон, Охдинграб, Ўзбек ва Октош кўчаларини асфалтлаштириш"

Бизлар куйида имзо қўювчилар: Буюртмачи "Тошкент вилояти минтақавий йўللарга буюртмачи хизмати" ДМ вакили Пармонов Т, Лойихачи вакили Ж.Ибрагимов, Туман Ободонлаштириш бошқармаси вакили _____, Гул МФЙ раиси _____, Куйичирчиқ тумани Гул МФЙ "Нихол, Бободехқон, Оханграбо, Ўжакент ва Октош кўчаларини асфалтлаштириш" 4865 метр қисмини жорий таъмирлаш ишларининг йўллارни визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқиб, куйидаги иш турлари ва хажмларини бажариш лозимлигини аниқландик.

Т/р №	Ишларнинг манзили		Узунлиги, м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Эни,м	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тартиби	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори
	ПК								
	дан	гача							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Нихол кўчаси"									
1	0+00	5+93	593	"Нихол кўчаси" мавжуд йўл қопламаси қум шағал аралашмаси чақиқтошдан иборат	3.5	1.Автогрейдер ёрдамида мавжуд йўл пойини текислаш	593х3.5+2	м ²	2077.5
						2.Юзага битум эмульсия ёрдамида 0,6 л/м2 ишлов бериш	(593х3.5+2)х0.6/1000	тн	1.2465
						3.Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетон коришмасидан h=5см калинликда қоплама қуриш	593х3.5+2	м ²	2077.5
"Нихол кўчаси 1"									
2	0+00	0+64	64	"Нихол кўчаси 1" мавжуд йўл қопламаси қум шағал аралашмасидан хамда чақиқтошдан иборат	3.5	1.Автогрейдер ёрдамида мавжуд йўл пойини текислаш	64х3.5	м ²	224
						2.Юзага битум эмульсия ёрдамида 0,6 л/м2 ишлов бериш	(64х3.5)х0.6/1000	тн	0.134
						3.Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетон коришмасидан h=5см калинликда қоплама қуриш	64х3.5	м ²	224
"Оқтош кўчаси 1"									
3	0+00	3+05	305	"Оқтош кўчаси 1" мавжуд йўл қопламаси қум шағал аралашмаси хамда чақиқтошдан иборат нотекисликлар ва чуқишлар мавжуд	3.5	1.Автогрейдер ёрдамида мавжуд йўл пойини текислаш	305х3.5+4	м ²	1071.5
						2. Донаторлиги 5-20мм булган чақиқтошдан текисловчи қатлам қуриш ўртача 3см қалинликда	(305х3.5+4)х0.03х30%	м ³	9.64
						3.Юзага битум эмульсия ёрдамида 0,6 л/м2 ишлов бериш	(305х3.5+4)х0.6/1000	тн	0.6429
						4.Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетон коришмасидан h=5см калинликда қоплама қуриш	305х3.5+4	м ²	1071.5

"Оқтош кўчаси 2"									
4	0+00	2+60	260	"Оқтош кўчаси 2" мавжуд йўл қопламаси кум шағал аралашмаси ҳамда чақиқтошдан иборат нотекисликлар ва чуқишлар мавжуд	3.5	1.Автогрейдер ёрдамида мавжуд йўл пойини текислаш	260x3.5+2	м ²	912
						2.Донадорлиги 5-20мм булган чақиқтошдан текисловчи қатлам қуриш ўртача 3см калинликда	(260x3.5+2)x0.03	м ³	27.36
						3.Юзага битум эмульсия ёрдамида 0,6 л/м2 ишлов бериш	(260x3.5+2)x0.6/1000	тн	0.5472
						4.Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетон қоришмасидан h=5см калинликда қоплама қуриш	260x3.5+2	м ²	912
"Оқтош кўчаси 3"									
5	0+00	2+47	247	"Оқтош кўчаси 3" мавжуд йўл қопламаси кум шағал аралашмасидан ҳамда чақиқтошдан иборат	3.5	1.Автогрейдер ёрдамида мавжуд йўл пойини текислаш	247x3.5+2	м ²	866.5
						2.Юзага битум эмульсия ёрдамида 0,6 л/м2 ишлов бериш	(247x3.5+2)x0.6/1000	тн	0.5199
						3.Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетон қоришмасидан h=5см калинликда қоплама қуриш	247x3.5+2	м ²	866.5
						4.Асфальтобетон қоришмасидан h=5см калинликда қоплама қуриш	247x3.5+2	м ²	866.5
"Оқтош кўчаси 4"									
6	0+00	2+25	225	"Оқтош кўчаси 4" мавжуд йўл қопламаси кум шағал аралашмасидан ҳамда чақиқтошдан иборат	3.5	1.Автогрейдер ёрдамида мавжуд йўл пойини текислаш	225x3.5+2	м ²	789.5
						2.Донадорлиги 5-20мм булган чақиқтошдан текисловчи қатлам қуриш ўртача 3см калинликда	(225x3.5+2)x0.03	м ³	23.69
						3.Юзага битум эмульсия ёрдамида 0,6 л/м2 ишлов бериш	(225x3.5+2)x0.6/1000	тн	0.4737
						4.Асфальтобетон қоришмасидан h=5см калинликда қоплама қуриш	225x3.5+2	м ²	789.5
"Оқтош кўчаси 5"									
7	0+00	2+25	225	"Оқтош кўчаси 5" мавжуд йўл қопламаси кум шағал аралашмасидан ҳамда чақиқтошдан иборат	3.5	1.Автогрейдер ёрдамида мавжуд йўл пойини текислаш	225x3.5+2	м ²	789.5
						2.Юзага битум эмульсия ёрдамида 0,6 л/м2 ишлов бериш	(225x3.5+2)x0.6/1000	тн	0.4737
						3.Асфальтобетон қоришмасидан h=5см калинликда қоплама қуриш	225x3.5+2	м ²	789.5
						4.Асфальтобетон қоришмасидан h=5см калинликда қоплама қуриш	225x3.5+2	м ²	789.5
"Оқтош кўчаси 6"									
8	0+00	1+97	197	"Оқтош кўчаси 6" мавжуд йўл қопламаси кум шағал аралашмасидан ҳамда чақиқтошдан иборат	3.5	1.Автогрейдер ёрдамида мавжуд йўл пойини текислаш	197x3.5+4	м ²	693.5
						4.Юзага битум эмульсия ёрдамида 0,6 л/м2 ишлов бериш	(197x3.5+4)x0.6/1000	тн	0.416
						3.Асфальтобетон қоришмасидан h=5см калинликда қоплама қуриш	197x3.5+4	м ²	693.5
						4.Асфальтобетон қоришмасидан h=5см калинликда қоплама қуриш	197x3.5+4	м ²	693.5
"Оқтош кўчаси 7 1-тупик"									
9	0+00	2+00	200	"Оқтош кўчаси 7 1-тупик" мавжуд йўл қопламаси кум шағал аралашмасидан ҳамда чақиқтошдан иборат	3.5	1.Автогрейдер ёрдамида мавжуд йўл пойини текислаш	200x3.5+4	м ²	704
						2.Юзага битум эмульсия ёрдамида 0,6 л/м2 ишлов бериш	(200x3.5+4)x0.6/1000	тн	0.4224
						3.Асфальтобетон қоришмасидан h=5см калинликда қоплама қуриш	200x3.5+4	м ²	704
						4.Асфальтобетон қоришмасидан h=5см калинликда қоплама қуриш	200x3.5+4	м ²	704

"Оқтош кўчаси 7 2-тупик"									
10	0+00	1+00	100	"Оқтош кўчаси 7 2-тупик" мавжуд йўл қопламаси қум шағал аралашмасидан ҳамда чақиктошдан иборат	3	1.Автогрейдер ёрдамида мавжуд йўл пойини текислаш	100х3+2	м ²	302
						2.Юзага битум эмульсия ёрдамида 0,6 л/м2 ишлов бериш	(100х3+2)х0.6/1000	тн	0.1812
							100х3+2	м ²	302
							3.Асфальтобетон қоришмасидан h=5см қалинликда қоплама қуриш	100х3+2	м ²
"Оқтош кўчаси 7 3-тупик"									
11	0+00	1+60	160	"Оқтош кўчаси 7 3-тупик" мавжуд йўл қопламаси қум шағал аралашмасидан ҳамда чақиктошдан иборат	3.5	1.Автогрейдер ёрдамида мавжуд йўл пойини текислаш	160х3.5+4	м ²	564
						2.Юзага битум эмульсия ёрдамида 0,6 л/м2 ишлов бериш	(160х3.5+4)х0.6/1000	тн	0.3384
							160х3.5+4	м ²	564
							3.Асфальтобетон қоришмасидан h=5см қалинликда қоплама қуриш	160х3.5+4	м ²
"Оқтош кўчаси 8"									
12	0+00	0+55	55	"Оқтош кўчаси 8" мавжуд йўл қопламаси қум шағал аралашмасидан ҳамда чақиктошдан иборат	3	1.Автогрейдер ёрдамида мавжуд йўл пойини текислаш	55х3.0+2	м ²	167
						2.Юзага битум эмульсия ёрдамида 0,6 л/м2 ишлов бериш	(55х3.0+2)х0.6/1000	тн	0.1002
							55х3.0+2	м ²	167
							3.Асфальтобетон қоришмасидан h=5см қалинликда қоплама қуриш	55х3.0+2	м ²
"Оқтош кўчаси 9"									
13	0+00	0+45	45	"Оқтош кўчаси 9" мавжуд йўл қопламаси қум шағал аралашмасидан ҳамда чақиктошдан иборат	3	1.Автогрейдер ёрдамида мавжуд йўл пойини текислаш	45х3.0+2	м ²	137
						2.Юзага битум эмульсия ёрдамида 0,6 л/м2 ишлов бериш	(45х3.0+2)х0.6/1000	тн	0.0822
							45х3.0+2	м ²	137
							3.Асфальтобетон қоришмасидан h=5см қалинликда қоплама қуриш	45х3.0+2	м ²
"Оҳанграбо кўчаси 1"									
14	0+00	0+80	80	"Оҳанграбо кўчаси 1" мавжуд йўл қопламаси қум шағал аралашмасидан ҳамда чақиктошдан иборат	3	1.Автогрейдер ёрдамида мавжуд йўл пойини текислаш	80х3.0+2	м ²	242
						2.Юзага битум эмульсия ёрдамида 0,6 л/м2 ишлов бериш	(80х3.0+2)х0.6/1000	тн	0.1452
							80х3.0+2	м ²	242
							3.Асфальтобетон қоришмасидан h=5см қалинликда қоплама қуриш	80х3.0+2	м ²
"Оҳанграбо кўчаси 2"									
15	0+00	0+73	73	"Оҳанграбо кўчаси 2" мавжуд йўл қопламаси қум шағал аралашмасидан ҳамда чақиктошдан иборат	3	1.Автогрейдер ёрдамида мавжуд йўл пойини текислаш	73х3.0+2	м ²	221
						2.Юзага битум эмульсия ёрдамида 0,6 л/м2 ишлов бериш	(73х3.0+2)х0.6/1000	тн	0.1326
							73х3.0+2	м ²	221
							3.Асфальтобетон қоришмасидан h=5см қалинликда қоплама қуриш	73х3.0+2	м ²
"Оҳанграбо кўчаси 3"									
16	0+00	0+28	28	"Оҳанграбо кўчаси 3" мавжуд йўл қопламаси қум шағал аралашмасидан ҳамда чақиктошдан иборат	3	1.Автогрейдер ёрдамида мавжуд йўл пойини текислаш	28х3.0+2	м ²	86
						2.Юзага битум эмульсия ёрдамида 0,6 л/м2 ишлов бериш	(28х3.0+2)х0.6/1000	тн	0.0516
							28х3.0+2	м ²	86
							3.Асфальтобетон қоришмасидан h=5см қалинликда қоплама қуриш	28х3.0+2	м ²

"Оҳанграбо кўчаси 4"									
17	0+00	1+05	105	"Оҳанграбо кўчаси 4" мавжуд йўл қопламаси қум шағал аралашмасидан ҳамда чақиқтошдан иборат	3	1.Автогрейдер ёрдамида мавжуд йўл пойини текислаш	105х3.0+2	м ²	317
						2.Юзага битум эмульсия ёрдамида 0,6 л/м2 ишлов бериш	(105х3.0+2)х0.6/1000	тн	0.1902
							105х3.0+2	м ²	317
							3.Асфальтобетон қоришмасидан h=5см қалинликда қоплама қуриш	105х3.0+2	м ²
"Оҳанграбо кўчаси 5"									
18	0+00	1+30	130	"Оҳанграбо кўчаси 5" мавжуд йўл қопламаси қум шағал аралашмасидан ҳамда чақиқтошдан иборат чуқишлар мавжуд	3	1.Автогрейдер ёрдамида мавжуд йўл пойини текислаш	130х3.0+2	м ²	392
						2. Донадорлиги 5-20мм булган чақиқтошдан текисловчи қатлам қуриш ўртача 3см қалинликда	(130х3.0+2)х0.03	м ³	11.76
							3.Юзага битум эмульсия ёрдамида 0,6 л/м2 ишлов бериш	(130х3.0+2)х0.6/1000	тн
						130х3.0+2		м ²	392
						4.Асфальтобетон қоришмасидан h=5см қалинликда қоплама қуриш		130х3.0+2	м ²
"Оҳанграбо кўчаси 6"									
19	0+00	2+19	219	"Оҳанграбо кўчаси 6" мавжуд йўл қопламаси қум шағал аралашмасидан ҳамда чақиқтошдан иборат	3	1.Автогрейдер ёрдамида мавжуд йўл пойини текислаш	187х3.5+32х3.0+2	м ²	752.5
						2.Юзага битум эмульсия ёрдамида 0,6 л/м2 ишлов бериш	(187х3.5+32х3.0+2) х0.6/1000	тн	0.4515
							187х3.5+32х3.0+2	м ²	752.5
						3.Асфальтобетон қоришмасидан h=5см қалинликда қоплама қуриш	187х3.5+32х3.0+2	м ²	752.5
"Оҳанграбо кўчаси 7"									
20	0+00	1+87	187	"Оҳанграбо кўчаси 7" мавжуд йўл қопламаси қум шағал аралашмасидан ҳамда чақиқтошдан иборат	3.5	1.Автогрейдер ёрдамида мавжуд йўл пойини текислаш	187х3.5+2	м ²	656.5
						2.Юзага битум эмульсия ёрдамида 0,6 л/м2 ишлов бериш	(187х3.5+2)х0.6/1000	тн	0.3939
							187х3.5+2	м ²	656.5
						3.Асфальтобетон қоришмасидан h=5см қалинликда қоплама қуриш	187х3.5+2	м ²	656.5
"Оҳанграбо кўчаси 8"									
21	0+00	1+00	100	"Оҳанграбо кўчаси 8" мавжуд йўл қопламаси қум шағал аралашмасидан ҳамда чақиқтошдан иборат	3	1.Автогрейдер ёрдамида мавжуд йўл пойини текислаш	100х3.0+2	м ²	302
						2.Юзага битум эмульсия ёрдамида 0,6 л/м2 ишлов бериш	(100х3.0+2)х0.6/1000	тн	0.1812
							100х3.0+2	м ²	302
						3.Асфальтобетон қоришмасидан h=5см қалинликда қоплама қуриш	100х3.0+2	м ²	302
"Оҳанграбо кўчаси 9"									
22	0+00	3+23	323	"Оҳанграбо кўчаси 9" мавжуд йўл қопламаси қум шағал аралашмасидан ҳамда чақиқтошдан иборат чуқишлар мавжуд	3.5	1.Автогрейдер ёрдамида мавжуд йўл пойини текислаш	323х3.5+4	м ²	1134.5
						2. Донадорлиги 5-20мм булган чақиқтошдан текисловчи қатлам қуриш ўртача 3см қалинликда	(323х3.5+4)х0.03	м ³	34.04
							3.Юзага битум эмульсия ёрдамида 0,6 л/м2 ишлов бериш	(323х3.5+4)х0.6/1000	тн
						323х3.5+4		м ²	1134.5
						4.Асфальтобетон қоришмасидан h=5см қалинликда қоплама қуриш		323х3.5+4	м ²

"Бободехқон кўчаси 1"									
23	0+00	2+40	240	"Бободехқон кўчаси 1" мавжуд йўл копламаси кум шағал аралашмасидан ҳамда чақиктошдан иборат	3	1.Автогрейдер ёрдамида мавжуд йўл пойини текислаш	240x3.0+2	м ²	722
						2.Юзага битум эмульсия ёрдамида 0,6 л/м2 ишлов бериш	(240x3.0+2)x0.6/1000	тн	0.4332
							240x3.0+2	м ²	722
							3.Асфальтобетон қоришмасидан h=5см қалинликда коплама қуриш	240x3.0+2	м ²
"Бободехқон кўчаси 2"									
24	0+00	2+35	235	"Бободехқон кўчаси 1" мавжуд йўл копламаси кум шағал аралашмасидан ҳамда чақиктошдан иборат	3	1.Автогрейдер ёрдамида мавжуд йўл пойини текислаш	235x3.0+2	м ²	707
						2.Юзага битум эмульсия ёрдамида 0,6 л/м2 ишлов бериш	(235x3.0+2)x0.6/1000	тн	0.4242
							235x3.0+2	м ²	707
							3.Асфальтобетон қоришмасидан h=5см қалинликда коплама қуриш	235x3.0+2	м ²
"Бободехқон кўчаси 3"									
25	0+00	1+26	126	"Бободехқон кўчаси 3" мавжуд йўл копламаси кум шағал аралашмасидан ҳамда чақиктошдан иборат	4	1.Автогрейдер ёрдамида мавжуд йўл пойини текислаш	126x4.0+2	м ²	506
						2.Юзага битум эмульсия ёрдамида 0,6 л/м2 ишлов бериш	(126x4.0+2)x0.6/1000	тн	0.3036
							126x4.0+2	м ²	506
							3.Асфальтобетон қоришмасидан h=5см қалинликда коплама қуриш	126x4.0+2	м ²
"Бободехқон кўчаси 4"									
26	0+00	1+80	180	"Бободехқон кўчаси 3" мавжуд йўл копламаси кум шағал аралашмасидан ҳамда чақиктошдан иборат	3	1.Автогрейдер ёрдамида мавжуд йўл пойини текислаш	180x3.0+2	м ²	542
						2.Юзага битум эмульсия ёрдамида 0,6 л/м2 ишлов бериш	(180x3.0+2)x0.6/1000	тн	0.3252
							180x3.0+2	м ²	542
							3.Асфальтобетон қоришмасидан h=5см қалинликда коплама қуриш	180x3.0+2	м ²
"Ўжакент кўчаси 1"									
27	0+00	0+85	85	"Ўжакент кўчаси 1" мавжуд йўл копламаси кум шағал аралашмасидан ҳамда чақиктошдан иборат	3.5	1.Автогрейдер ёрдамида мавжуд йўл пойини текислаш	85x3.5+2	м ²	299.5
						2.Юзага битум эмульсия ёрдамида 0,6 л/м2 ишлов бериш	(85x3.5+2)x0.6/1000	тн	0.1797
							85x3.5+2	м ²	299.5
							3.Асфальтобетон қоришмасидан h=5см қалинликда коплама қуриш	85x3.5+2	м ²

"Ўжакент кўчаси 2"												
28	0+00	0+78	78	"Ўжакент кўчаси 2" мавжуд йўл қопламаси қум шағал аралашмасидан ҳамда чакиқтошдан иборат	3.5	1.Автогрейдер ёрдамида мавжуд йўл пойини текислаш	78x3.5+2	м ²	275			
						2.Юзага битум эмульсия ёрдамида 0,6 л/м2 ишлов бериш	(78x3.5+2)x0.6/1000	тн	0.165			
							78x3.5+2	м ²	275			
						3.Асфальтобетон қоришмасидан h=5см қалинликда қоплама қуриш	78x3.5+2	м ²	275			
ИЗОХ:		Махалла раиси ва фаоллари томонидан этирозлар сабабли йўл ёқасини мутахкамлаш ва йул белгилари учун ажратилган маблағларни йўлларни асфалтлашга йўналтирилди.										
					Ашёларни ўртача ташиш масофаси							
					1. Асфальтобетон маҳсулоти					20	км	
					2. Чакиқтош маҳсулоти					20	км	
					3.Битум эмульсия					20	км	

"Тошкент вилояти минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДМ вакили

"CIVIL DESIGNER" МЧЖ муҳандиси

Туман Ободонлаштириш бошқармаси вакили

Опен бюджет ташаббускори

"Гул" МФЙ раиси

Handwritten signatures and official blue circular stamps of the project participants. The stamps include the coat of arms of the Republic of Uzbekistan, the 'CIVIL DESIGNER' logo, and the 'GUL' logo. The signatures are in blue ink and include names like 'Н. Ибрагимов', 'А. Рустамов', 'М. Ҳ. Асраева', and 'М. Ҳ. Асраева'.