



ИП ООО «VEOLIA ENERGY TASHKENT»

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер
ИП ООО «VEOLIA ENERGY
TASHKENT»

Нигматов К.М..

2026 г.

Технические условия

№ТЭЦ-119

Срок действия 2 год

1. Наименование объекта, адрес:

Теплоснабжение существующего здания Выставочного зала, расположенного по адресу: Яккасарайский район, ул.Ш.Рашидова,40.

2. Заказчик:

O'ZBEKISTON BADIY AKADEMIYASINING QURILISH DIREKSIYASI DAVLAT MUASSASASI (к запросу ЕПИГУ №247971295 от 19.01.2026г.).

3. Точка подключения:

(см.п.7)

4. Давление:

	Наименование	Отопительный сезон	Допустимое отклонение
4.1.	Давление в подающем трубопроводе на ТЭЦ М-0	1,0	0,05± МПа;
4.2.	Давление в обратном трубопроводе на ТЭЦ М-0	0,25	0,05± МПа;
4.3.	Разница давления (не менее)	0,15	0,1± МПа;

Оценить изменение давления по пьезометрическому графику.

5. График расчетной температуры тепловых сетей в точке присоединения:

5.1.	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе	85(65)	°С
5.2.	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе	58(49)	°С

При переходе теплоснабжения г.Ташкента на независимую схему присоединения температурный график может меняться в сторону увеличения T_1 и уменьшения T_2 .

6. Тепловые нагрузки проектируемого объекта (Гкал/час) при расчетной температуре наружного воздуха (-14 °С):

№№ п/п	Наименование	Этаж	Запрашиваемые т/нагрузки, Гкал/час			
			Отоплен.	Вентиляц.	ГВС	ВСЕГО
1	Выставочный зал	2	0,155	0,322	0	0,477
	ИТОГО:		0,155	0,322	0	0,477

7. Заказчик (застройщик) должен спроектировать:

7.1. Подключение выполнить в техподполье жилого дома 40в по ул.Ш.Рашидова.

7.2. Диаметр подводящей теплотрассы от точки подключения до теплового пункта здания «Выставочного зала» определить проектом.

7.3. В месте присоединения тепловых сетей должны быть предусмотрены дренажное оборудование и отключающая арматура.