

"TASDIQLAYMAN"

"Navoiy viloyat hokimligi huzuridagi ko'p
kvartirali uylarni ta'mirlash bo'yicha IK" DM
v.v.b direktori
A. Ne'matov

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Навоий шаҳар "Энекор" МФЙ 1 алаб шох кучаси 188г-уй 2-йўлакнинг 1 донга лифт ускуналариини янгилаш

№ ш/а	Наименование работ	Ед. изм	Количество
1	2	3	4
1	ЗАМЕНА ЛИФТОВ НА 7 ОСТАНОВОК		
2	ДЕМОНТАЖ ЛИФТА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 400 КГ, КОЛИЧЕСТВО ОСТАНОВОК 9, ВЫСОТА ШАХТЫ 29 М (приспоса К=0,3)	ЛИФТ	1
3	ЗА КАЖДЫЙ МЕТР ВЫСОТЫ ШАХТЫ УМЕНЬШАТЬ ДЛЯ ЛИФТОВ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ ДО 400, 500	М	-2
4	ЗА КАЖДЫЙ МЕТР ВЫСОТЫ ШАХТЫ, УМЕНЬШАТЬ ДЛЯ ЛИФТОВ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ ДО 400, 500 (31,5-24,5=7,0м)	М	-7
5	МОНТАЖ ЛИФТА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 400 КГ, КОЛИЧЕСТВО ОСТАНОВОК 9, ВЫСОТА ШАХТЫ 29 М	ЛИФТ	1
6	ЗА КАЖДУЮ ОСТАНОВКУ, УМЕНЬШАТЬ ДЛЯ ЛИФТОВ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ ДО 400, 500	ОСТАНОВКА	-2
7	ЗА КАЖДЫЙ МЕТР ВЫСОТЫ ШАХТЫ, УМЕНЬШАТЬ ДЛЯ ЛИФТОВ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ ДО 400, 500 (31,5-24,5=7,0м)	М	-7
8	ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ Q=450КГ НА 7 ОСТАНОВОК, ВЫСОТА ШАХТЫ 24М, ОБШІВКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	КОМПЛ	1
9	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ (28 ШТ)	Т	0,02543
10	МОНТАЖ КРЕПЕЖНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ УГОЛКА 50x5ММ ДЛИНОЙ 1,7 М (15ШТ)	1 Т КОНСТРУКЦИЙ	0,1282
11	СТОИМОСТЬ УГОЛКА №50x5ММ	ТН	0,1282
12	ЗАЕМЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 50x4ММ 12 П М	100 М	0,12
13	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 50x4 ММ	М	12
14	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 М2 ОТРЕМОНТИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,125
15	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛКВИБЛАДЕТАТИВНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,23
16	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ	100 М2	0,545
17	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100 М2	0,02
18	МОНТАЖ ЗАЩИТНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ	1 Т КОНСТРУКЦИЙ	0,304
19	МОНТАЖ ПОРОГОВ ИЗ СТАЛЬНОГО ЛИСТА 700x250x4ММ (7 ШТ)	1 Т КОНСТРУКЦИЙ	0,04101
20	КАБЕЛИ ДО 35 КВ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ КАБЕЛЬ МАССОЙ 1 М, КГ, ДО 0,5	100 М КАБЕЛЯ	0,4
21	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ПЕРЕНОСНОЙ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, С ГИБКИМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ КГТП СЕЧ. 3x6+1x4ММ	1000 М	0,04
22	ЛИФТ КОНТРОЛЬ		
23	ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ ДЛЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ НА 10 ОСТАНОВОК, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 630 КГ, СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ КАБЕЛИ МС. 1	1 ЛИФТ	1
24	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ОСТАНОВОК УМЕНЬШАТЬ ОДНА ОСТАНОВКУ К НОРМЕ 01-14-001-01	1 ОСТАНОВКА	-3
25	ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ		
26	ТАКТИЛЬНЫЕ ТАБЛИЧКИ С ШРИФТОМ БРАЙЛЯ (ЛИФТ)	ШТ	1
27	ТАКТИЛЬНЫЕ ПИКТОГРАММЫ ПВХ 150x150ММ	ШТ	1
28	ТАКТИЛЬНЫЕ ТАБЛИЧКИ С ШРИФТОМ БРАЙЛЯ (НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ)	ШТ	1
29	КОНТРАСТНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВХОДА И ПОДЪЕЗДА С ПОВЕРХНОСТИ (ЛЕНТА 50 ММ, 33 М)	ШТ	1

Навоий сервис ерданчи мчж бск



М.Иброхимова

«Қўп квартирали уйлари таъмирлаш бўйича инжиниринг компанияси» давлат
муассасасининг Бирламчи рухсат берувчи ва лойиҳаларни бошқариш бўлими бошлиғи

Д.Зайниддинов