



«УТВЕРЖДАЮ»
Рес ИИБ
Ихтисослаштирилган мактаб-интернат
05.08 2026г.
Н. Абсоидов

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии в составе

составили

настоящий акт о том, что для корректуру по объекту: Тошкент шаҳри Учтепа тумани Мирзо Шайхзода кўчаси 64-уйда жойлашган Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Ихтисослаштирилган мактаб-интернатининг 2 ва 3-каватларини жорий таъмирлаш.. Требуется выполнение следующих видов работ:

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на ед. измерения	по проектным данным
1	3	4	5	6
ДЕМОНТАЖНЫЙ РАБОТЫЙ				
1	ОЧИСТКА СТЕН ВРУЧНУЮ	100M2		31,25
2	ОЧИСТКА ПОТОЛОК ВРУЧНУЮ	100M2		23,7
3	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	100M2		0,2018
4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ПАРКЕТНЫХ	100M2		22,64
5	РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	100M2		2,35
		ПОДШИВКИ		
6	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100M2		3,556
7	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100M2		2,35
8	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УМЫВАЛЬНИКОВ И РАКОВИН	100ПРИБ		0,32
9	СНЯТИЕ: СМЕСИТЕЛЯ	100ШТ		0,45
10	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ:ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ	100ПРИБ		0,32
11	СНЯТИЕ: СМЕСИТЕЛЯ	100ШТ		0,45
12	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УНИТАЗОВ И ПИССУАРОВ	100ПРИБ		0,22
13	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100М		0,45
14	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	100М		0,8
15	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: СВЕТИЛЬНИКИ	100ШТ		0,56
16	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,	100ШТ		0,47
17	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: РОЗЕТКИ	100ШТ		0,75
МОНТАЖНЫЙ РАБОТЫЙ				
18	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ	100M2		0,2018
19	СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	М2		20,18
20	ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ	100 ШТ		0,6
21	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ В ДВЕРЯХ ДЕРЕВЯННЫХ, ДСП, ДВП	100М		1,536
22	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ			
ПЛАН ПОТОЛКОВ				
22	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100M2		2,35
23	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ	100M2		23,7
		ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		
24	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ K=7	100M2		-23,7
		ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		
25	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100M2		18,7
		100М		1,965
26	УСТРОЙСТВО ТЯГА	М		196,5
27	ТЯГА ДЛЯ ПОТОЛКА	ШТ		20
28	ЖИДКИЕ ГВОЗДИ			
СТЕНЫ				

71	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ	ШТ	45
72	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 6	100М	2,86
73	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ВВГ СЕЧ. 3Х2,5ММ2	1000М	0,186
74	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ВВГ СЕЧ. 3Х1,5ММ2	1000М	0,1
75	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,15
76	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ	15
77	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЛУТЕРМИЧЕСКИЙ И ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	100ШТ	0,32
78	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ	32
79	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,45
80	РОЗЕТКА С ЗАЩИТ. КОНТ. СКРЫТОЙ УСТА. 220В 16А	ШТ	45
81	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ	100 ШТ	0,56
82	СВЕТИЛЬНИК LED PANEL 48W (КВАДРАТНЫЙ)	ШТ	36
83	СВЕТИЛЬНИК LED PANEL 36W (КВАДРАТНЫЙ)	ШТ	20

Состав комиссии

ИВВИИ гуж командир

ИВВИИ гуж командир

ИВВИИ бон бухгалтер





Д.Н. Тухтабоев

О.В. Бекназаров

З.Р. Маммадоев