

«TASDIQLASH»

ЎзРес ИИБ



Иттибоспоштирилган

мактаб-интернати

Анвар Н. Абдураманов

2026г.

TEXNIK TOPSHIRIQ

ob'ektning narxini hisoblash uchun: Toshkent shahri Uchtepa tumani Mirzo Shayxzoda ko'chasi 64-uyda joylashgan O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Ixtisoslashtirilgan maktab-internatining 2 va 3-qavatlarini joriy ta'mirlash.

Direktor

ООО «PERFECT-PROJECT-GROUP»



Handwritten signature of M. Ne'matova

M. Ne'matova

Toshkent -2026 r.

№	Asosiy ma'lumotlar va talablar ro'yxati	Asosiy ma'lumotlarning mazmuni va talablari
1	Ob'ektning nomi bo'yicha	Toshkent shahri Uchtepa tumani Mirzo Shayxzoda ko'chasi 64-uyda joylashgan O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Ixtisoslashtirilgan maktab-internatining 2 va 3-qavatlarini joriy ta'mirlash.
2	Qurilish joyi (tuman, ko'cha)	Toshkent shahri
3	Loyiha-smeta hujjati uchun asos	Buyurtma xati
4	Bosqichli loyiha	Nuqson dalolatnoma
5	Qurilish turi	Joriy ta'mirlash
6	Mijoz	O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Ixtisoslashtirilgan maktab-internati
7	Loyihani tashkil etish	MCHJ «PERFECT-PROJECT-GROUP»
8	Pudratchi	Tender savdolari yakunlari bo'yicha aniqlanadi
9	Qurilishning boshlanish va tugash sanalari	2026r.
11	Moliyalashtirish manbai	Byudjetdan tashqari mablag'lari xisobidan
12	Shahar talablari	Talab qilinmaydi.
13	Asosiy binolar va inshootlar	Topshiriq bo'yicha: 1. Demontaj ishlari (Демонтажный рабочий) Eski qoplamalar va jihozlarni olib tashlash, tozalash va joyni yangi ta'mirlashga tayyorlash bosqichi: • Sirtlarni tozalash: Devor va ship yuzalarini eski suvoq yoki bo'yoqlardan qo'lda tozalash. • Qoplamalarni buzish: Eski parket, keramika plitkalar va plastmassa ship panellarini ko'chirish. • Santexnika demontaji: Eski rakovina (umivalnik), dush poddonlari, unitazlar hamda smesitellarni yechib olish. • Quvur va elektrika: Eski 50 mm va 100 mm cho'yan kanalizatsiya quvurlari hamda eski chiroqlar, rozetka va vykluchatellarni demontaj qilish. 2. Ship va devor montaj ishlari (Монтажный рабочий: Потолки, Стены) Yuzalarni tekislash va pardoqlash ishlari: • Shiplar: Plastik panellar bilan qoplash, suvoq yuzasini shpatlevka qilish va vodoemulsion bo'yoq bilan bo'yash. • Devorlar: Gipsli quruq aralashmalar bilan devorlarni bir qatlamli tekislash (shtukaturka), devorlarni bo'yash hamda keramika plitkalar bilan qoplash (об облицовка). 3. Pol qismi ishlari (Полы) Pol yuzasini tayyorlash va yakuniy qoplamalarni yotqizish:

		• Shtyajka va gidroizolyatsiya: Izolyatsiya materiallari (mastika va ruberoid) yotqizish, issiqlik saqlovchi qatlam hamda 20 mm qalinlikdagi sement-qum shtyajkasini quyish. • Tekislovchi qatlam: Pol yuzasini o'zi tekislanuvchi (nalivnoy) aralashma bilan silliqdash. • Yakuniy qoplama: Keramika / kafel plitkalarini yotqizish, laminat pol qoplash hamda plintuslarni montaj qilish. 4. Ichki xo'jalik-o'chag'ich kanalizatsiya va santexnika (Внутренняя хозяйственная канализация) Tizimni noldan tortish va yangi jihozlarni o'rnatish: • Quvurlar va fittinglar: Diametri 50 mm va 100 mm bo'lgan polietilen kanalizatsiya quvurlarini yotqizish; troynik, otvod, perexodnik, mufta va klipsalarni o'rnatish. • Santexnika jihozlari: Yangi umivalniklar, unitazlar, dush poddonlari hamda ularga mos smesitellarni va sifonlarni o'rnatish hamda ulash. 5. Elektrmontaj ishlari (Электромонтаж) Yangi elektr simlarini tortish va nuqtalarni o'rnatish: • Kabel yotqizish: Simlarni himoya trubalaridan o'tkazish hamda 3x1,5mm² va 3x2,5mm² kesimli mis kabel (VVG) larni tortish. • Rozetka va kalitlar: Yashirin usulda o'rnatiladigan bir/ikki klavishli vykluchatellar hamda 220V/16A rozetkalarni montaj qilish. • Yoritish: LED panelli va svetodiodli shiplarga mo'ljallangan yoritgich (svetilnik) larni o'rnatish.
14	Muhandislik tarmoqlariga qo'yiladigan talablar	Talab qilinmaydi.
15	Texnologik jihozlarga qo'yiladigan talablar.	Talab qilinmaydi.
16	Nogironlarning yashash sharoitlarini ta'minlashga qo'yiladigan talablar	Talab qilinmaydi.
17	Maxsus shartlar	Talab qilinmaydi.
18	Buyurtmachiga berilgan loyiha-smeta hujjatlari hajmi	Joriy ta'mirlash uchun smeta hujjatlari - ishchi loyiha - 3 nusxa. - smeta - 1 nusxa. - elektron versiya.

Tuzuvchi:

Bosh muhandis
MCHJ «PERFECT-PROJECT-GROUP»



S. P. Hamdamov

S.Hamdamov