

"УТВЕРЖДАЮ"

ГУП <<Службы Заказчика по региональным дорогам >>РК.

М.Тлеуниязов

2026 г.

"СОГЛАСОВАНО"

Заместитель хакима Амударинского района

2026 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Текущий ремонт улицы "Namuna MFY va Xitoy OFYni bog'lovchi 95V095b yo'lining 0-750 metr qismini asfalt qilish hamda Namuna MFY va Bo'z yop OFYni bog'lovchi 95V095a yo'lining 0-1.3 km oralig'ini asfalt qilish, shuningdek mazkur yo'llar bo'yidagi "Yulduzcha" va "Kamalak" xususiy maktabgacha ta'lim tashkilotlari yoniga asfaltdan sun'iy to'siq yotqizish." на "МСГ Намуна" в р.Амударё на участке км 0-1,602

Мы нижеподписавшиеся, члены комиссии: Главный архитектор Амударинского района А.Ражапов, представитель РДЭДГУ Амударинского района У.Таубаев, представитель проектного института Э.Юлдашов, представитель заказчика А.Бердиханов, составили дефектный акт в результате проверки обнаружены следующие виды и объемы работ.

№	Адрес работ				Длина м	Состояние дорожных элементов	Мероприятие и виды работ заложенное в смете	Расчетная формула объемов работ	Ед. изм	Объем (всего)	Примечание
	Км		Пикетаж								
	от	до	начало ПК+	конец ПК+							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Намуна МФЙ ва Хитой ОФЙ ни боғловчи 95V095b yo'lining 715 м қисми.											
1	0	0,715	0+00	7+15	715	Асфальт разрущенъ	Установка П/э труба Д=315 мм		пм	8	П/э труба - 20 км.
							Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 3 см холодной фрезой	715х6	м2	4290	
							Восстановление профиля щебеночных дорог без добавления нового материала	715х6	м2	4290	ГАБС - 42 км.
							Устройство основания из щебня фр. 40-70 толщиной 12 см (с учетом закрг.)	715х6+20	м ²	4310	Щебен - 22 км.
							Устройство подгрунтовки из жидкого битума в количестве 0,5 кг/м2	4310х0,0005	т	2,155	
							Устройство покрытия толщиной 6 см из пл-о асф-на горячей укладки марки II типа Б из мелк-й щебеночной смеси марка битума БНД 60/90	715х6+20	м ²	4310	
							Устройство прысыпной обочина из грунта	715х0,5х2х0,12	м3	86	Грунт-5 км.
							Укрепление обочина из Щебенъ толщиной 6 см	715х0,5х2	м ²	715	
							Средняя часть ИДН С РА3.500.350Х50мм	шт	22		
							Концевая часть ИДН С РА3.500.250Х50мм	шт	4		
							Анкерный болты 120Х12мм	шт	96		
							Устройство искусственный дорожный не ровность	2 местах	пм.	12	
							Установка дорожный знак №1,16,1 Искусственный неровность		шт.	2	
							Установка дорожный знак №1,21 Дети		шт.	2	
							Установка дорожный знак №3,24 Ограничение максимальной скорости		шт.	2	
							Установка дорожный знак №2,4 Уступите дорогу		шт.	1	
Намуна МФЙ ва Бўзёп ОФЙ ни боғловчи 95V095a йўлининг 0-887 м қисми.											
2	0	0,887	0+00	8+87	887	Асфальт разрущенъ	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 3 см холодной фрезой	887х6	м2	5322	
							Восстановление профиля щебеночных дорог без добавления нового материала	887х6	м2	5322	
							Устройство основания из щебня фр. 40-70 толщиной 12 см (с учетом закрг.)	887х6+20	м ²	5342	Щебен - 22 км.
							Устройство подгрунтовки из жидкого битума в количестве 0,5 кг/м2	5342х0,0005	т	2,671	
							Устройство покрытия толщиной 6 см из пл-о асф-на горячей укладки марки II типа Б из мелк-й щебеночной смеси марка битума БНД 60/90	887х6+20	м ²	5342	ГАБС - 42 км.
							Устройство прысыпной обочина из грунта	887х0,5х2х0,12	м3	106	Грунт-5 км.
							Укрепление обочина из Щебенъ толщиной 6 см	887х0,5х2	м ²	887	
							Устройство искусственный дорожный не ровность	2 местах	пм.	12	

						Средняя часть ИДН С РАЗ.500.350X50мм	шт	22		
						Концевая часть ИДН С РАЗ.500.250X50мм	шт	4		
						Анкерный болты 120X12мм	шт	96		
						Установка дорожный знак №1,16,1 Искусственный неровность	шт.	2		
						Установка дорожный знак №1,21 Дети	шт.	2		
						Установка дорожный знак №3,24 Ограничение максимальной скорости	шт.	2		
						Установка дорожный знак №2,4 Уступите дорогу	шт.	1		

Представитель Заказчика

Главный архитектор Амударинского района

Представитель РЭДГУ Амударинского района

Инициатор проекта

Представитель МСТ

Представитель проектного института



Н.Гаипов

А.Ражапов

Ш.Курбонбоев

К.Тажимов

Э.Юлдашов