

Маълумотнома ва дириктирилган хужжатлар руйхати

Белгиси	Номи	Изохлар
ГОСТ 28324-89	Телевизион ва радиоэшиттиришларни қабул қилиш	
	tizimlarining tarkatish tarmoklari	
РД 7836.002-99	Шартли график белгилар.	
КМК 2.04.20-98	Алоқа ва сигнализация мосламалари	
ПУЭ	Электр мосламаларни урнатиш қоидалари	
	Илова қилинган хужжатлар	
1-1-0083-ВН .C 0	Ускуналар, махсулотлар ва материалларнинг техник хусусиятлари.	2 варақда

Ишчи чизмалар лойиҳада кузда тугилган чоралар асосида тузилмаларнинг хавфсиз ишлашини таъминлайдиган амалдаги нормалар ва қоидаларга мувофиқ ишлаб чиқилган

Бош лойиҳа муҳандиси:

						Shifr VN			
						Andijon viloyati Asaka tumani Kujgan QFY Qo'ng'iro't mahallasida joylashgan 37-sonli umumta'lim maktabini rekonstruksiya qilish			
O'zq	Dona	Varoq	Nedok	Imzo	Sana	Sport zali va majlislar zali binosi	Bosqich	Varoq	Varoqlar
L.B.M	Saydaxmedov						IL	1	4
Bajar. Otaboev						Umumiy malumotlar	"Norma qurilish konsalting" MCHJ		

Келишилган

Асл № урнига

Имзо ва сана

Асл хужж №

Asosiy to'plamning ishchi rasmlari ro'yxati

[illegible]

						Shifr	VN		
						Andijon viloyati Asaka tumani Kujgan QFY Qo'ng'iro't mahallasida joylashgan 37-sonli umumta'lim maktabini rekonstruksiya qilish			
O'zq	Dona	Varoq	Nodok	Imzo	Sana				
L.B.M Saydaxmedov						Sport zali va majlislar zali binosi	Bosqich	Varoq	Varoqlar
Bajar. Otaboev							IL	2	4
						Umumiy malumotlar	“Norma qurilish konsalting” MCHJ		

Умумий курсатмалар

Ишчи лойиҳа 2020 йилги шартнома ва буюртмачи учун дастлабки маълумотлар асосида ишлаб чиқилган.

Курилиш принципи ракамли видео кузатув тизимидур.

Режалаштирилган видеокузатув тизимида куйдагилар киради:

- видеокамералар;
- бошқариш ва алмаштириш мосламалари;
- тармокдаги видео ёзувлар;
- мониторлар;
- автоматлаштирилган иш станциялари (NVR базасига асосланиб);
- микрофонлар.

Лойиҳа видеорегистратордан тортиб видеокамераларга кадар PoE технологиясидан фойдаланган ҳолда маълумотларни узатиш учун мулжалланган 5е тоифали UTR Cat5е тоифали “витая пара” кабелини ётқизишни, динонинг томи орқасида ва пластик кутисидаги дрoшюрaли 8 та йенгил гофрировка трубасини ётқизишни кузда тутади.

Бионинг периметри бўйлаб 3 метр баландликда ташки видео кузатув камераларини урнатинг ва шифтга ички камераларни урнатинг. Периметр камераларини жавонларга, ташки тусикка урнатинг. Масофавий мониторинг иш жойларини улаш учун лойиҳада SCS участкасининг кабул алоқа линияларидан фойдаланиш кўзда тутилган.

Топраклама мосламаси КМК 3.05.06-97, PUE, ишлаб чиқарувчиларнинг техник хужжатлари талабларига мувофиқ бажарилиши керак. Урнатиш ишларини КМК 3.05.06-97 талабларига мувофиқ бажаринг. Урнатиш ишларини бажаришдан олдин сиз тизим ва ускуналар учун техник хужжатлар билан танишишингиз керак.

[illegible]

[illegible]