

Asosiy to'planning chizmalari byulleteni

Sahifa

Nomlanishi

Eslatma

1

Umumiy ma'lumot.

2

Shamollatish tizimi rejasi 1-qavat.

3

Shamollatish tizimi rejasi 2-qavat.

4

5

6

7

8

Havola va ilova qilingan hujjatlar ro'yxati

Belgilanishi

Nomlanishi

Eslatma

Seriya 4.904-69

Sanitariya tog' qismlari asboblari va quvurlari

Seriya 7.903-9

Ruxsat etilgan quvurlarni issiqlik izolatsiyasi

atrof-muhit harorati

Isitish va Shamollatish tizimi chizmalarining asosiy ko'rsatkichlari

Bino nomi (inshoot) xonalar

Miqdor m3

Yil davomida harorat o'zgarishi C

Isitish tizimida

Shamol-latishda

Issiq suv ta'minotida

Umumiy

Sovuq havo sarfi (kkal/s)

O'rnatilgan elektr dvigatelini quvvati kVt

2-maktab binosi

-13c

1.95kVt

Ushbu loyiha amaldagi tartibda ishlab chiqarilgan umumiy me'yor va qoidalar tadbirlarni hamda ish paytida yong'in havfsizligini ta'min-lashni nazarda tutadi.

L. B. M.

Saydahmedov.

Объемная система

Код системы

Наименование обслуживаемого помещения

Тит. установка

Тит. по защите

№

Сила инт.

Пло-щадь

L м²

P ккал/м²

n об/мин

Тип исполнения по каталогу завода

N кат

n

Тит. №

Код

Гру. назреве От

Расход тепло-сти ккал/ч

ДР по ввс №2

B1

1

Hojatkona

1

БК 125-П

—

—

580

—

2350

БК 125-П

0.52

B1

2

Hojatkona

2

"АИСИ-3"

—

—

102

—

Вс10V2

0.12

Umumiy ko'rsatmalar

Isitish tizimi:Mazkur loyiha Andijon viloyati Asaka tumanidagi 37-umumta'lim maktabini qayta rekonstruksiya qilish ishlari uchun quyidagi me'yoriy hujjatlarga muvofiq ishlab chiqilgan: QMQ 2-04-05-97, QMQ 2-08-02-96. Tashqi havo harorati -13° C bo'lgan hudud uchun. Issiq suv ta'minoti mavjud isitish qozonlaridan olinadi. Isitish tizimini taminlashni obyektga birlitirilgan DXSh tashkiloti amalga oshiradi. Maktabning mavjud o'quv blogini tamirlash vaqtida mavjud isitish tizimi radiatr va quvurlari demontaj qilinadi. Tamirlashdan keyin yuvib-tozalangan radiatr va quvurlar qayta montaj qilinadi.

Shamollatish: O'quv xonalarda toza havo oqimi oynalar(framuga) orqali, havo so'rish tizimi devordagi shamollatish kanallari orqali amalga oshiriladi. Barcha xona devorlaridagi shamollatish kanallariga shamollatish panjaralari o'rnatiladi.

Shifr:

I-Sh

Andijon viloyati Asaka tumani Kujgan MFY hududidagi 37-son maktabni rekonstruksiya qilish

Mavjud o'quv binosi №5-blogi

bosqich IL

varaqlar 1

varaqlar 2

Umumiy ma'lumot.

"Norma qurilish konsalting" MChJ

№	NOM	maydon m²
1	Tyulak	33,92
2	Zamoniy tarbiya o'qitish	6,86
3	Kuch aloqatlash xonasi (B)	6,86
4	Yuvish xonasi (B)	2,15
5	Kuch almashirish xonasi (B)	6,86
6	Yuvish xonasi (B)	2,15
7	NBSH uchun xojatona, dush	5,39
8	Sport zali	151,9
9	Hajjalar xali	201,8
10	Hajjalar xali	25,12
11	Hajjalar xali	12,11
12	Hajjalar xali	81,54
13	Hajjalar xali	550,96

Shifr:

I-Sh

Andijon viloyati Asaka tumani Kujgan MFY hududidagi 37-son maktabni rekonstruksiya qilish

Mavjud o'quv binosi №5-blogi

bosqich IL

varaqlar 2

varaqlar 2

B1 tizimi rejasini.

"Norma qurilish konsalting" MChJ

Uсловные обозначения

- Φ100 L400 — Воздуховод вытяжной (рециркуляционной) системы вентиляции
- Φ100 L400 — Диаметр воздуховода, расход воздуха на участке
- Решетка вентиляционная
- Φ — Круглый канальный вентилятор

Shifr:

I-Sh

Andijon viloyati Asaka tumani Kujgan MFY hududidagi 37-son maktabni rekonstruksiya qilish

Mavjud o'quv binosi №5-blogi

bosqich IL

varaqlar 2

varaqlar 2

B1 tizimi rejasini.

"Norma qurilish konsalting" MChJ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов, завод-изготовитель (для импортного оборудования, страна, фирма)	Код завода изготови-теля	Единица измерения	Код завода изгото-вителя	Код оборо-дования материала	Цена единицы оборудо-вания	Копи-чество	Масса единицы оборудо-вания
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Со-2 Материалы и оборудование поставляемые подрядчиком.								
1	Демонтаж алюминиевый радиаторы		шт				161,0	
2	Монтаж алюминиевый радиаторы		шт				161,0	
3	Очистка и промывка алюминиевый радиаторы		шт				161,0	
4	Прочистка вентканалы		М				382,0	
Отопления.								
1	Труба полипропиленовые Ф 50x8,3		М				209,0	
2	Тоже Ф 40x6,7		М				146,0	
3	Тоже Ф 32x5,4		М				168,0	
4	Тоже Ф 25x4,2		М				302,0	
5	Кран шаровые полипропеленовые Ф50		шт				8,0	
6	Винтель для радиатора ручной прямой верхний 25x1/2"	RBM	шт				128,0	
7	Адаптер Ф 50		шт				8,0	
8	Адаптер Ф 25		шт				128,0	
9	Биметалное радиаторы	"Авангард-500"	шт/кг				68/12,1	
10	Тройник проходные 50x25x50		шт				10,0	
11	Тройник проходные 40x25x40		шт				46,0	
12	Тройник проходные 32x25x32		шт				48,0	
13	Тройник проходные 25x25x25		шт				24,0	
14	Отвод под углом 90/45 град Ф50x8,3		шт				24,0	
15	Тоже Ф 40x6,7		шт				10,0	
16	Тоже Ф 32x5,4		шт				8,0	

Shifr:

I-Sh

Andijon viloyati Asaka tumani Kujgan MFY hududidagi 37-son maktabni rekonstruksiya qilish

Mavjud o'quv binosi №5-blogi

bosqich IL

varaqlar 1

varaqlar 2

Mahsulotlar tasnifi.

"Norma qurilish konsalting" MChJ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вентиляция В1									
1	Воздуховод из оцинкованной стали Ф100 толщ 0,55мм		М/М2					15,0/7,5	
2	Канальный вентилятор ВК 100-П		шт					1,0	
3	Заглушка из оцинкованной стали Ф100 мм, толщ. 0.5 мм.		шт					1,0	
4	Отвод 90°, из оцинкованной стали Ф100 мм, толщ. 0.5 мм.		шт					2,0	
5	Перфорированная лента для подвески воздуховодов 0,7x20		М					4,0	
6	Решетки. ВЕНТС MB1006BP		шт					4,0	
Вентиляция В2									
1	Elektroventilyator ВЕНТС ВВР 180		dona					14,0	
Вентиляция В3									
1	Воздуховод из оцинкованной стали Ф250 толщ 0,55мм		М/М2					16,0/12,56	
2	Канальный вентилятор ВК 250-П		шт					1,0	
3	Зонит. 2000x1500x450(h)		шт					1,0	
4	Отвод 90°, из оцинкованной стали Ф250 мм, толщ. 0.5 мм.		шт					3,0	
5	Перфорированная лента для подвески воздуховодов 0,7x20		М					6,0	
Вентиляция В4									
1	Воздуховод из оцинкованной стали Ф160 толщ 0,55мм		М/М2					15,0/7,5	
2	Канальный вентилятор ВК 160-П		шт					2,0	
3	Зонит. 2000x1000x450(h)		шт					2,0	
4	Отвод 90°, из оцинкованной стали Ф160 мм, толщ. 0.5 мм.		шт					6,0	
5	Перфорированная лента для подвески воздуховодов 0,7x20		М					10,0	