



Samarqand viloyati Pastdarg'om tumani Imom ota MFY tashkil qilingan ushbu MFY hududidagi Zarafshon ko'chasini 2500 m qismiga asfalt qoplamasi yotqizish. L=2012 m

NUQSONLAR QAYDNOMASI.

Biz kim quyida imzo qo'yuvchilar komissiya a'zolari "Samarqand MYBX DM" hodimi, Mahalla raisi, Tashabbuskor va loyihachi tashkilot mutaxassisi hamda mahalla faollari mazkur qaydnomani tuzdik shu to'g'ridagi, vizual tekshirish va instrumental o'lchashlar natijasida ushbu yo'l bo'yicha quyidagi ish turlari va hajmlari aniqlandi.

№ T/R	Ishlarning manzili				Uzun- lig; m	Yo'l elementlarining hozirgi holati	Loyihada ko'zda tutilgan ish turlari va tadbirlari	Ish hajmini hisoblash formulasi	O'lchov birligi	Hajmi
	km		Piket holati							
	dan	gacha	dan	gacha						
			PK+	PK+						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1-Ko'cha L=1494 m										
1	0	1,494	0+00	14+94	1494	Xolati kam tosh o'rtacha eni 4,5-5,5 m	Yo'l asosiga QSHA dan 12 sm qalinlikda asos qurish	1494*5,5	m2	8217,0
2	0	1,494	0+00	14+94	1494		Yo'l poyiga Chaqiq toshdan 3sm qalinlikda asos qurish	(1494*4,5)*0,03	m3	201,7
3	0	1,494	0+00	14+94	1494		Avtogudronator bilan bitum emulsiya sepish 1 m2 ga 0,5 l	(1494*4,5)*0,0005*0,96	tn	3,23
4	0	1,494	0+00	14+94	1494		Issiq zich, mayda zarrali, B-tip, 1-markali asfaltobeton qorishmasidan 5 sm qalinlikda ta'mirlash. (асфальт мелкий толщ 5 см)	1494*4,5	m2	6723,0
5	0	1,494	0+00	14+94	1494		Yo'l chetini QSHA bilan 5 sm qalinlikda mustaxkamlash (50 sm dan ikki tomonga)	1494*2*0,5	m2	1494
Yo'l belgisi o'rnatish										
1	0	0	0+00	0+00	0	63-maktab oldiga	3.24 yo'l belgisini o'rnatish (Metal ustun D=76 mm x3,5 mm L=3,75 m)	Texnik ko'rik	dona	2,0
2	0	0	0+00	0+00	0		5.16.2 yo'l belgisini o'rnatish (Metal ustun D=76 mm x3,5 mm L=3,75 m)	Texnik ko'rik	dona	2,0
3	0	0	0+00	0+00	0		1.21 yo'l belgisini o'rnatish (Metal ustun D=76 mm x3,5 mm L=3,75 m)	Texnik ko'rik	dona	2,0
4	0	0	0+00	0+00	0	Yo'l belgilari mavjud emas	1.11.1 yo'l belgisini o'rnatish (Metal ustun D=76 mm x3,5 mm L=3,75 m)	Texnik ko'rik	dona	3,0
5	0	0	0+00	0+00	0		1.11.2 yo'l belgisini o'rnatish (Metal ustun D=76 mm x3,5 mm L=3,75 m)	Texnik ko'rik	dona	3,0
6	0	0	0+00	0+00	0		3.11 yo'l belgisini o'rnatish (Metal ustun D=76 mm x3,5 mm L=3,75 m)	Texnik ko'rik	dona	2,0
7	0	0	0+00	0+00	0		2.1 yo'l belgisini o'rnatish (Metal ustun D=76 mm x3,5 mm L=3,75 m)	Texnik ko'rik	dona	10,0
8	0	0	0+00	0+00	0		2.4 yo'l belgisini o'rnatish (Metal ustun D=76 mm x3,5 mm L=3,75 m)	Texnik ko'rik	dona	6,0
9	0	0	0+00	0+00	0		Yo'l belgisi ustuni tagini B15 [M 200] beton bilan mustahkamlash	(0,75*0,30*0,30)*30	m3	2,03
Yo'l yotiq chiziqlarini chizish										
1	0,06	0,06	0+60	0+60	4,5	120-Maktab oldidga	1.14.1 Piyodalar yo'lagi uchun yo'l yotiq chizig'ini chizish (O'z DST 3419:2022 bo'yicha)	tex ko'rik	m	4,500
2-Ko'cha L=328 m										
1	0	0,328	0+00	3+28	328		Yo'l asosiga QSHA dan 12 sm qalinlikda asos qurish	328*4,5	m2	1476

2	0	0,328	0+00	3+28	328	Yo'lining xolati kam tosh aralash tuproq, o'rtacha eni 5,5 m	Yo'l poyiga Chaqiq toshdan 3sm qalinlikda asos qurish	(328*3,5+15)*0,03	m3	34,9
3	0	0,328	0+00	3+28	328		Avtogudronator bilan bitum emulsiya sepih 1 m2 ga 0,5 l	(328*3,5+15)*0,0005*0,96	tn	0,56
4	0	0,328	0+00	3+28	328		Issiq zich, mayda zarrali, B-tip, 1-markali asfaltobeton qorishmasidan 5 sm qalinlikda ta'mirlash. (асфальт мелкий тощ 5 см)	328*3,5+15	m2	1163,0
5	0	0,328	0+00	3+28	328		Yo'l chetini QSHA bilan 5 sm qalinlikda mustaxkamlash (50 sm dan ikki tomonga)	328*2*0,50	m2	328
Yo'l belgisini o'rnatish										
1	0	0,01	0+00	0+10	0	Yo'l belgilari mavjud emas	2.4 yo'l belgisini o'rnatish (Metal ustun D=76 mm x3,5 mm L=3,75 m)	Texnik ko'rik	dona	2,0
2	0	0,01	0+00	0+10	0		Yo'l belgisi ustuni tagini B15 [M 200] beton bilan mustahkamlash	(0,75*0,30*0,30)*2	m3	0,1350
3- uchastka L-190 m										
1	0	0,190	0+00	1+90	190	Yo'lining xolati PK0+00 dan 1+90 gacha kam tosh, yo'ning o'rtacha eni 4.5 m.	Yo'l poyiga QSHA bilan 12 sm qalinlikda asos qurish	190*4,5	m2	855,0
2	0	0,190	0+00	1+90	190		Chaqiq toshdan 3sm qalinlikda asos qurish	(190*3,5+10)*0,03	m3	20,25
3	0	0,190	0+00	1+90	190		Avtogudronator bilan bitum emulsiya sepih	(190*3,5+10)*0,0005*0,96	tn	0,32
4	0	0,190	0+00	1+90	190		Issiq zich, mayda zarrali, B-tip, 1-markali asfaltobeton qorishmasidan 5sm qalinlikda ta'mirlash.	190*3,5+10	m2	675,00
5	0	0,190	0+00	1+90	190		Yo'l chetini QSHA bilan 5 sm qalinlikda mustaxkamlash (50 sm dan ikki tomonga)	190*0,5*2	m2	190,0
Yo'l belgisini o'rnatish										
1	0,5	0,5	0+5	0+5	0	Yo'l belgisi yo'q	2.1 yo'l belgisini o'rnatish (Metal ustun D=76 mm x3,5 mm L=3,75 m)	Texnik ko'rik	dona	2,00
2	0,5	0,5	0+5	0+5	0		2.4 yo'l belgisini o'rnatish (Metal ustun D=76 mm x3,5 mm L=3,75 m)	Texnik ko'rik	dona	2,00
3	0,5	0,5	0+5	0+5	0		Yo'l belgisi metal ustuni tagini beton bilan mustahkamlash	(0,75*0,30*0,30)*4	m3	0,2700
Materiallar nomi										
Materiallarni ortish joyi										
O'rtacha tashish masofasi										
1	Qum shag'al aralashmasi (ITIC)						Chaq karer xududi	10	km	
2	Chaqiq-tosh (Шебен)						Chaq karer xududi	10	km	
3	Asfaltobeton, bitum						Kimyogarlar qo'rg'oni	16	km	

"Samarqand mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DM mutaxassisi

"Special loyiha" MCHJ mutaxassisi