

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ВК

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные.	
2	План водопровода и канализации М 1:100.	
3	План водопровода В1-Т3 кровли М1:100	
4	АксонOMETрическая схема водопровода и канализации	
5	Фрагменты и узлы (для сан.узлов)	
Ведомость ссылочных и прилагаемых документов		
Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
КМК 2.04.01-98	Внутренний водопровод и канализация здании.	
КМК 3.05.01-97	Внутренние санитарно-технические системы	
Серия 4.900-9	Узлы и детали трубопроводов из пластмассовых	
выпуск 0-1.	труб для систем водоснабжения и канализации.	
сер. 4.904-69	Детали крепления сантехнических приборов и	
	оборудования.	
сер. 3.900-9	Средства крепления стальных трубопроводов.	
	Прилагаемые документы	
ВК.СО	Спецификация оборудования	на 4 листах.

Взаим.инв.Н

Подпись и дата

Инв.Н подл.

"Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами и обеспечивает безопасную эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий".

Главный инженер проектаЭшмурадов А.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Проект водоснабжение и канализации выполнен в соответствии требованиями КМК 2.04.01-98, КМК 3.05.01-97 и задания на проектирование

Водоснабжение

запроектировано от внешних сетей водопровода. Здание оборудуется системой хозяйственно-питьевого водопровода. Внутренние сети приняты из полипропиленовые Ø20-25-32 . и электросварных труб Ø57 (ГОСТ 10704-91). Для повышения напора в системах холодного водопровода установлен насос вакуумный Q=3.5м/ч, Р=0.6кВт (220) Включение и выключение хоз-питьевых насосов автоматическая система поддержания давлением. Прокладка всех трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения осуществляется скрыто. Прокладка стояков систем холодного и горячего водоснабжения осуществляется в шахтах. Горизонтальные трубопроводы и подводки к приборам должны прокладываться с уклоном для возможности спуска из них воды. Наружный осмотр, а также гидравлическое испытание трубопроводов при скрытой проводке следует проводить до их закрытия; После завершения монтажа трубопроводов систем отопления, холодного и горячего водоснабжения обязательно следует осуществить контроль качества работ с применением инженерных процедур тестирования. После монтажа и проведения гидравлических испытаний производится промывка систем водопроводной водой.

Горячее водоснабжение

- из электроводонагреватель и солнечный водонагреватель Сеть запроектирована из стабилизированных полипропиленовых труб Ø20 . (PPR и PN 25)

Канализация

- здание оборудуется системой бытовой канализации. Выпуск сточных вод предусматривается во внутримплощадочную сеть канализации. Внутренние канализационные сети из полиэтиленовых труб Ø50-110 . Прокладка трубопроводов системы канализации осуществляется как правило скрыто. Наибольший уклон канализационных приборов не должен превышать i=0,15 в сторону выпуска приборов. Крепление санитарных приборов к строительным конструкциям следует выполнять анкерными болтами. Выпуск должен быть соединен непосредственно с раструбом отводной трубы. Для ликвидации засоров на сети предусмотрена установка прочисток и ревизий. Монтаж труб, санитарно-технического оборудования вести согласно требованием КМК 3. 05. 01-97.

Основные показатели по системам В1 и К1

Наименование системы	Свободный напор на вводе	Расчетный расход воды				Установлен. мощность Эл. двигателя кВт	Примечание
		м3/сут	м3/час	л/сек	При пожаре л/сек		
В1(в том ч. Т3)		1,2	0,674	2,129	---	0.5	Согласно КМК 2.04.01.-98
К1		1,2	0,674	2,129			

						2026 г.		ВК	
						Guliston tumani «Sharq haqiqati» oilaviy shifokorlik punktini rekonstruksiya qilish (mavjud 50 qatnovli binoni 1-tip OPga moslashtirish)			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Здания семейного врачебного пункта.	стадия	лист	листов
Директор	Эшмурадов Д.						РП	1	5
ГИП	Эшмурадов А.								
Разраб.	Абдуназаров А.					Общие данные	"INNOVATSION UMUMIY LOYİHA" ООО г.Гулистан 2026 г.		