

"КЕЛИШИЛДИ"

**Сирдарё вилояти қурилиш ва
уй-жой-коммунал хўжалиги бош
бошқармаси бошлиғи**



Д. Рўзматов

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

**Сирдарё вилояти "Ягона буюртмачи
хизмати" ДУК директори**

2026 й. " "



А. Буранов

"КЕЛИШИЛДИ"

**Сирдарё вилояти соғлиқни
саклаш бошқармаси бошлиғи**




Е. Маманазаров

"КЕЛИШИЛДИ"

**Боёвут туман тиббиёт бирлашмаси
бош шифокори**

Ч. Юлдашев



**Гулистон тумани "Шарқ ҳақиқати" МФЙдаги оилавий шифокорлик
пунктини реконструкция қилиш (мавжуд 50 қатнов бинони 1-тип ОПга
мослаштириш) учун лойиҳалаш**

ТОПШИРИҒИ

Т/р	Асосий маълумотлар ва талаблар номи	Асосий маълумотлар ва талаблар мазмуни
1.	Объектнинг номи	Гулистон тумани “Шарқ ҳақиқати” МФЙдаги оилавий шифокорлик пунктини реконструкция қилиш (мавжуд 50 қатнов бинони 1-тип ОПга мослаштириш) учун лойиҳалаш
2.	Қурилиш жойи	Гулистон тумани “Шарқ ҳақиқати” МФЙ
3.	Буюртмачи	Сирдарё вилояти “Ягона буюртмачи хизмати” ДУК Гулистон шаҳри, Ахиллик МФЙ, Адолат кўчаси кўчаси, телефон рақами 67-227- 63-86
4.	Ишлаб чиқиш учун асослар	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025-йил 27-декабрдаги ПҚ-393-сонли қарори 20-иловасига асосан
5.	Лойиҳа босқичи	Ишчи лойиҳа.
6.	Қурилиш тури	Реконструкция
7.	Объектнинг лойиҳавий қуввати	50 қатнов ўринли
8.	Бош лойиҳа ташкилотини аниқлаш	“Шаффоф қурилиш” электрон платформаси орқали танланади.
9.	Бош пудрат ташкилотини аниқлаш	“Шаффоф қурилиш” электрон платформаси орқали танланади.
10.	Қурилишни тахминий баҳоси	Ажратилган маблағ лимити– 3150.0 млн. сўм
11.	Молиялаштириш манбаи	Бюджет маблағлари.
12.	Объектнинг асосий техник-иқтисодий кўрсаткичлари, унумдорлиги, ишлаб чиқариш дастури, шунингдек турар-жой ёки умумий бинолар	Мавжуд бино 50 қатновдан иборат бўлиб, 1-тип Оилавий шифокорлик пунктига мослаштирилади. - Том қисми тўлиқ янгиланади; - Эшиклар замонавий эшикларга алмаштирилади (заруратга қараб деразалар ҳам); - Электр тизимлари тўлиқ янгиланади; - Иситиш тизими тўлиқ янгиланади, - Қозонхона тўлиқ янгиланади; - 20 тн. кўмир захирасини сақлаш учун кўмирхона қурилади; - Ёнғинга қарши захира сув ҳавзаси қурилади; - Ички ва ташқи пардозлаш ишлари тўлиқ бажарилади; - Худуд атрофини темир ва девор панжара Тўсиқлар билан ўраш ва ободонлаштириш ишлари амалга оширилади; - Ички ва ташқи ҳудудга кузатув камераси

		ўрнатилади. - барча хоналарга ички локаль тармоқ ўрнатилади; - 100 литр гелиоколлектор ўрнатилади; - 10 кВт қуёш панели ўрнатилади.
13.	Объектни технологик жихозлаш	Функционал ва меъморий талабларга кўра буюртмачи ёки эксплуатация ташкилоти томонидан амалга оширилади.
14.	Архитектура-қурилиш, ҳажмли-режалаштириш ва конструктив ечимлар, блокировкалаш шартлари, биноларни пардозлашга талаблар.	Қурилиш вазирлигининг (mc.uz/namunaviy-loyihalar-11/) расмий-веб сайтига жойлаштирилган объектларнинг намунавий лойиҳа-ларига қўлланилган лойиҳавий ечимлардан, тугунлардан (узеллар), фойдаланиш.
15.	Бино қаватларининг баландлиги	Мавжуд бино
16.	Ертўладан фойдаланиш мақсади	Бино ертуласиз, зарур ҳолларда пол ости техник каналлар лойиҳалансин
17.	Пол қопламаларининг материаллари (аниқ кўрсатилиши шарт)	Барча турдаги пол қопламалари таркиби намунавий лойиҳаси меъморий ечимлари асосида қабул қилинсин. Стирил хоналар сирпанмайдиган кафел, врач қабули хоналари релин. Техник хоналар бетон. Яроқли пол қопламаларини қолдириш мумкин.
18.	Шифт (потолок)ларни пардозлаш турлари	Бетон юзаларни шпатлёвка билан текислаш, елимли шпатлёвка. Стирил хоналар шифтлари эмал бўёқ, бошқа хоналар шифтини ёрқин рангли сувли эмульция бўёғида бўйаш.
19.	Ташқи деворнинг иссиқлик химояси	Бинонинг ташқи деворлари ҚМҚ 2.01.04-18 “Қурилиш иссиқлик техникаси” тегишли банндрларига кўра Иссиқлик химоясининг 2-даражаси ҳисоби бўйича, энергия тежамкор материаллардан фойдаланилган ҳолда қабул қилинсин. Ташқи девор таркиби намунавий лойиҳа асосида қабул қилиниб, иссиқлик химоя қатлами қалинлиги иссиқлик техникаси ҳисоби бўйича намунавий лойиҳани жойига боғлаш жараёнида аниқланади.
20.	Деразаларга бўлган талаблар	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги вазирлигининг сайтидаги “Деразалар ва витражлар каталоги” асосида танлаш ва амалдаги ШНҚ ҚМҚ талаблари асосида лойиҳалаш; -Конструкции оконные и балконные светопрозрачные ограждающие (ПВХ) ГОСТ 23166-2021; -Блоки оконные из алюминивех сплавов ГОСТ 21519-2014

		ШНҚ 2.01.02-04 “Биолар ва иншоотларнинг ёнғин хавфсизлиги”; ШНҚ 2.08.01-05 “Турар-жой биолари”; ШНҚ 2.08.02-09 “Жамоат биолари ва иншоотлари” талабларидан чиқмаган ҳолда.
21.	Эшикларга бўлган талаблар	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги вазирлигининг сайтидаги “Деразалар ва витражлар каталоги” асосида танлаш ва амалдаги ШНҚ ҚМҚ талаблари асосида лойиҳалаш; -Блоки дверные из алюминивых и ПВХ сплавов ГОСТ 23747-2014 ШНҚ 2.01.02-04 “Биолар ва иншоотларнинг ёнғин хавфсизлиги”; ШНҚ 2.08.01-05 “Турар-жой биолари”; ШНҚ 2.08.02-09 “Жамоат биолари ва иншоотлари” талабларидан чиқмаган ҳолда.
22.	Том қисмларининг турлари	Меъморий ечимидан келиб чиққан ҳолда намунавий тугунлардан (узеллар) фойдаланилсин.
23.	Ташқи фасад материали ва ранг намунаси	Худудий Қурилиш бош бошқармаси ва тегишли ташкилотлар билан келишилган ҳолда.
24.	Ховли деворлари бўйича талаблар	Кам харажатли, ихчам ва меъёрдан четга чиқмаган ҳолда намунавий тугунлардан (узеллар) фойдаланиш.
25.	Ободонлаштириш ва кичик архитектура шакллари талаблар	Туташ майдонларни, дарахтлар ўтказиш, шоҳобча йўлларни, пиёдалар йўлакчалари ётқизиш, автотураргоҳ-лар, ирригация тизимларини ўрнатиш ва шу кабилар бўйича талабларни таърифи худудларнинг тасдиқланган батафсил режалаштириш лойиҳасига (ПДП) асосан баён этилади.
26.	Ободонлаштиришдаги иш турлари ва дарахтлар сони	Бино ва иншоотларни жойлаштиришда мавжуд дарахтларга зарар етказмаган ҳолда лойиҳалаш.
27.	Пиёда йўлакларининг ўлчовлари ва турлари	Кам харажатли ихчам қилган ҳолда ишлаб чиқиш.ШНҚ 2.05.02-07 “Автомобиль йўллари” 4.41-банди 22-жадвалга асосан.
28.	Конструктив ечимларга, юк кўтариб турувчи ва ташқи химоя конструкцияларга ва уларнинг материалларга қўйиладиган асосий талаблар.	ҚМҚ 2.01.03-96 “Зилзилавий худудларда қурилишлар” меъерининг 3.1 жадвали 1.2 б) пункти ҳамда 3.2 бўлими- “Каркасли(синчли) биолар” талаблари асосида “Сейсмик юкларни қабул қилишга мўлжалланмаган тўлдирувчи монолит темир бетон каркас қабул қилинсин. Деворлар, қопламалар (томлар), бостирмалар,

		фермалар, тўсинлар ва шу кабилар бўйича талабларни тўлиқ кўрсатиш. Юк кўтариб турувчи ва ташқи ҳимоя конструкцияларга ва уларнинг материалларга қўйиладиган асосий талабларни ёритиш. Зилзилабардошлик бўйича талаблар (техник паспорт).
29.	Мухандислик ва технологик асбоб-ускуналарга, технологик жиҳозларга қўйиладиган талаблар. Технологик асбоб-ускуналарнинг рўйхати.	Лойиҳада қуйидагилар кўзда тутилиши керак: Электр таъминоти: -электр таъминоти ишончилиги даражасига кўра – III тоифали; - ташқи тармоққа уланиш берилган техник шарт асосида ҳал қилинсин; -қайта тикланувчи энергия манбалари қурилмаларидан кенг фойдаланиш (қуёш фотоэлектр станцияси, қуёш сув иситиш қурилмалари); -бинонинг электр ёритилишини (ёнмайдиган) мисли сим ёрдамида лойиҳалаш, ҚМҚ 2.01.05-98 ва ҚМҚ 2.04.17-98, шунингдек, электр иншоотларининг амалдаги қоидаларига мувофиқ, авария бўлмаслик ҳолатини таъминлаш; Электр энергиясини ҳисобга олиш учун қувватни автоматик бошқариш ва ўлчаш тизимини (АСКУЭ) таъминлаш; электр ёқиш мосламалари (включатель, розетки)=0,90 м пол сатҳидан баландда ўрнатиш; - хоналарга электр энергия сарфини тежовчи (ЛЕД) ёритгич (чирокни) ўрнатиш; -кириш йулакларида энергиятежамкор технологиялар ускуналар (ҳаракатни сезувчи сенсорлар) ўрнатиш -зарурий деб ҳисобланган ҳолатларда электр таъминоти ишончилиги даражасига кўра берилган техник шартларга асосан дизел генератор ва бошқа лойиҳавий ечимларни кўзда тутиш; лозим. Иситиш ва совутиш: -Бинони иситиш автоном модулли қозонхонасидан лойиҳалаштирилиши; -Қувурлар ПВХ қурилиш материалларидан; Ташқи қувурларда сувнинг совишини олдини олиш учун қувурларни иссиқлик изоляциясини таъминлаш; -бино ички қисмида қувур линияларини ётқизиш девор (каналларида) яширин бўлиши;

	-Радиаторлар–Фанкойл; -Хоналар деразаларни очилиши, табиий ва механик шамоллатиш кўзда тутилиши; -Лойиҳалашда, ҚМҚ 2.01.18-2000*, ҚМҚ 2.04.05-97 қўлланма талабларига риоя қилиш; -Алоҳида ечимларга кўра энг маъқул ва самарали совитиш тизимлари (кондиционирование)ни лойиҳалаш -Зарурий хоналарда иссиқ сув таъминотининг энг самарали ва мақбул ечимларини лойиҳалаш-сув иситиш ускуналари(водонагревательные котлы) Сув таъминоти ва оқова сув тармоғи: Бинода сув таъминотини тежамкорлик буйича технологик асбоб ускуналар билан таъминланиши шарт. Сув таъминоти ҚМҚ 2.04.01-98 ва ҚМҚ 2.04.02-97 га мувофиқ амалга оширилиши; -Ички совуқ ичимлик суви полипропилен (ППР) асосидаги қувурлардан тайёрланиши; -Оқова сув ва ичимлик суви магистрал қувурларини ўтказиш шахталарда амалга оширилиши керак. Совуқ сув тизими қувурлари ўрнатиш девор тўсиқларининг каналларида яширин бўлиши; -Кириш жойида совуқ сув сарфини ўлчаш ускунаси ўрнатилиши таъминланиши керак; - Иссиқ сув истеъмолчиларига қувурлар ва чиқишларни ётқизиш девор тўсиқларининг каналларида яширин бўлиши; -Қувурда сувнинг совишини олдини олиш учун қувурларни иссиқлик ҳимоя қатлами бўлиши таъминлаш; -Ёнғинга қарши қувурлар ГОСТ 10704-91 бўйича пўлат қувурлардан ясалган бўлиши; -Ёнғинга қарши сув таъминоти учун асосий қувурларни ўтказиш шахталарда амалга оширилиши; -Хоналарда кўндаланг қувурларни ётқизиш полнинг остки қисми ёки шифтнинг ости орқа қисмидан амалга оширилиши; -Оқова сув тизими ҚМҚ 2.04.01-98 ва ҚМҚ 2.04.03-97 га мувофиқ амалга оширилиши; -Ички оқова сув тармоқлари юқори қувватли ва гигиеник хусусиятларга эга ПВХ қувурлардан ясалган бўлиши; -Оқова сув чиқишини ҳудуд ичидаги оқова сув тармоғига чиқиши ва асосий уланиш
--	--

		тармоғига боғлаш таъминланиши; -Тиқилиб қолиши мумкин бўлган жойларда оқова сув қувурларини тозалаш имкониятини таъминлаш; -Ҳожатхона, ювиниш ва бошқа зарурий хоналарда траплар ўрнатиш; -Сув ва сувоқова қувурларлар(ёнгин хавфсизлиги сув қувурларидан ташқари) деворларга яширин ҳолатда ўрнатилсин; -Ёмғир сувлари дренаж қувурларини бинонинг ташқи деворлари бўйлаб ётқизилиши; -Совуқ даврда қувурларда сув музлашининг олдини олиш учун қувурларни иссиқлик копламаси билан ўраш; -Ташқи тармоққа уланиш берилган техник шарт асосида ҳал қилиниши лозим; Комплекс хавфсизлик тизими: Амалдаги меъёр ва талабларга мувофиқ, лойиҳада бинонинг ёнгин сигнализацияси ва огоҳлантириш тизими, ҳамда видео кузатуви билан жиҳозланиши кўзда тутилган бўлиши керак. "Интернет" тармоқларига уланиш техник шартларга асосан амалга оширилади.
30.	Қуёш батареялари ва қуёшли сув иситиш коллекторларининг қувватлари	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 9 сентябрдаги ПФ-220-сон Фармони талабларига ҳамда ШНК 2.04.16-18 “Қуёшли иссиқ сув таъминоти қурилмалари” талабларига асосан ишлаб чиқилади бинонинг қуёш батареялари билан таъминланганлик қуввати ҳисобий электр энергиянинг 25% дан кам бўлмаган миқдорида қўллаш шарт
31.	Иссиқлик таъминоти	ҚМҚ 2.04.07-99 “Иссиқлик тармоқлари” талабларига асосан ишлаб чиқилади. Техник ҳулосаларни тақдим этилиши лозим.
32.	Автоматлаштириш, ТЖ БАТ ва бошқарувни марказлаштириш бўйича асосий талаблар.	Талаб этилмайди
33.	Меҳнат гигиенаси ва хавфсизлик режими талаблари	Лойиҳа ҳужжатлари таркибида “Ишчилар меҳнатини ташкил этиш ва шароитлари” бўлими ишлаб чиқилган ҳолларда ушбу бўлимга талаблар кўрсатилсин.
34.	Лойиҳалаш учун буюртмачи томонидан тақдим этиладиган дастлабки маълумотлар	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 23 ноябрдаги 665-сон қарорининг “Қурилиш соҳасида лойиҳа-

	таркиби	қидирув ташкилотларини белгилаш бўйича электрон давлат харидларини ташкил этиш ва амалга ошириш тартиби тўғрисидаги Низомга 2 иловасига мувофиқ.
35.	Атроф муҳит табиатини қўриқлаш ва сақлаш бўйича талаблар	Амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар талаблари асосида Атроф муҳитга таъсири баёноти (АМТБ) лойиҳаси ихтисослаштирилган ташкилот билан алоҳида шартнома асосида буюртмачи томонидан тайёрланади. Талаб этилган ҳолатларда экологик тоза қурилиш материалларидан фойдаланиш, яшил қурилиш элементларини қўллаш ёки ташқи энергоресурсларнинг истеъмолисиз (камайтирилган) талаблар ва шартлар қўлланиши зарурияти кўрсатилади.
36.	Смета ҳужжатларини тузиш усулига талаблар	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 17 сентабрдаги 579-сонли Қарорининг 4-чи бандига асосан, 2021 йил 01-октабридан бошлаб, қурилиши марказлаштирилган манбалар ҳисобига молиялаштириладиган объектларнинг бошланғич қиймати Давлат статистика қўмитаси расмий сайтига (stat.uz) жойлаштирилиб бориладиган қурилиш материалларининг жорий нархлари, машина ва механизмлар хизмати учун ўртача нархлар, ҳамда ўртача иш ҳақи кўрсаткичларидан фойдаланган ҳолда шакллантирилсин. Нархлар жорий қийматларда, ШНҚ 4.01.16-09 “Қурилиш баҳосини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари” талаблари асосида белгиланади. Қурилишнинг жорий нархлардаги дастлабки қиймати буюртмачи томонидан шакллантирилади ёки унинг топшириғига асосан лойиҳа ташкилоти томонидан аниқланади.
37.	Лойиҳалаштирилаётган объект таркиби	Шаҳарсозлик ҳужжатлари (Умумий изох қайдномаси(ОПЗ), Бош режа ва ободонлаштириш(ГП),Қурилишни ташкил этиш(ПОС) лойиҳалари); 2.Умумқурилиш қисмлари (Архитектура-меъморий (қурилиш режалаштириш)қисми режалаштириш қисми (АР,АС), Конструкция - меъморий қурилиш қисми (КР),Конструктив ҳисоб-китоб, Технология қисми(ТХ), Иситиш

		ва совитиш,шамоллатиш тизимлари (ОВиК), Сув ва оқова сув тармоқлари (ВК), Электр тармоқлари (ЭО), Ёнғиндан хабар бериш ва огоҳлантириш (ПС), Ташқи ва ички (пардозлаш) дизайн ечимлари ва бошқалар); Бинонинг энергетик паспорти. 3.Паст кучланишли тармоқлар (Видеокузатув тизимлари (ВН), Компютер ва алоқа тармоқлари (СКС,Кириш ва чиқиш назорати тизимлари ва бошқалар); 4.Ташқи муҳандислик тармоқлари (Ташқи сув ва оқова сув тармоқлари (худудий ва худуддан ташқари тармоқлар)(НВК), Иссиқлик таъминоти (ТС), Газ таъминоти(ГС), Ташқи ёритиш тизими (ЭН) Ташқи электр таъминоти 0,4-10КВ (ЭС-1,2), Электр энергиясини ҳисобга олишнинг автоматлаштирилган бошқарув тизими (АСКУЭ) 5.Капитал қурилиш лойиҳалари сметалари (Жамланган смета ҳисоби(ССР));
38.	Қабул қилинадиган лойиҳа ечимларида Энергия самародорликни таъминлаш бўйича талаблар	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 9 сентябрдаги ПФ-220-сон Фармони Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 02.06.2011 йилдаги 161 -сонли талабларига мувофиқ, объектнинг энергия самарадорлиги бўйича замонавий инновацион ечимларни тақдим этиш. энергия тежайдиган лампалар, замонавий иссиқлик изоляцион материаллар ва икки қават ойнали ПВХ деразалардан фойдаланишни таъминлаш. Лойиҳа ҳужжатларини ишлаб чиқишда ҚМҚ 2.01.04-2018 “Қурилиш иссиқлик техникаси” га кўра Иссиқлик ҳимоясининг 2-даражаси талаблари асосида энергия самародорликни таъминлаш бўйича чора-тадбирларни назарда тутиш ва объектларни энерго ресурсларни ўлчаш мосламалари билан жиҳозланиши бўйича талаблар мажбурийдир.
39.	Фавқулотда вазиятларда огоҳлантириш ва фуқаро муҳофазаси бўйича ишлаб чиқиладиган техник-муҳандислик чора-тадбирларга қўйиладиган талаблар	Фавқулотда вазиятлар вазирлигининг вилоятлардаги бўлимлари ва ФВВнинг Ёнғин хавфсизлик бошқармаси билан келишилиши лозим.
40.	Саноат ҳавфсизлиги бўйича техник-муҳандислик чора-	Талаб этилмайди.

	тадбирлар ишлаб чиқиш бўйича талаблар	
41.	Аҳолини ногиронлиги бўлган ва кам ҳаракатланувчи гуруҳлар ҳаёти фаолияти шароитларини таъминлаш бўйича талаблар	ШНҚ-2.07.02-22 “Қурилиш объектларини ногиронлиги бўлган шахслар ҳамда кексалар эҳтиёжини инобатга олган ҳолда лойиҳалаштириш” талабларида мувофиқ, ногиронлиги бўлган шахсларнинг ва ҳаракатланиши чекланган инсонларни объектга кириш-чиқишларини таъминлаш ва бинода бўлишлари вақтида ҳаракатланиши бўйича яратиладиган шароитлар бўйича қўшимча талабларни эътиборга олинсин
42.	Ёнғинга қарши курашиш ва ҳавфсизлиги бўлимини ишлаб чиқиш бўйича талаблар	Ёнғинни ўчириш амалдаги нормиатив ҳужжат ШНҚ 2.04.09-07 -"Ёнғиндан ҳимоя тизимлари. Автоматик ёнғин сигнализацияси ва ёнғинга қарши қурилмалари" талабларига мувофиқ амалга оширилади. Ёнғин ҳавфсизлиги талаблари ШНҚ 2.01-04 га мувофиқ бажарилиши керак.
43.	Кўргазмали материалларни тайёрлаш бўйича талаблар	Зарур ҳолатларда объект макети, 3D презентация, намоиш альбомларини тайёрлаш зарурлиги ва шунингдек намоиш материалларига талабларни кўрсатиш (слайд, видео ролик ва шу кабилар) ва уларнинг ўлчамлари кўрсатилади.
44.	Ташқи транспорт алоқалари ва таъминот схемаси	Фавқулодда вазиятларда бинога кириб чиқишда тўсиқсиз муҳит яратилган бўлиши шарт.
45.	Қурилиш мўлжалланган муддатлар (йил)	2027-йил.
46.	Лойиҳалаш ва қурилишни ўзига хос шартлари	Объектнинг мураккаблик тоифаси: II – тоифа
47.	Лойиҳа ҳужжатларига ўзгартиришлар киритиш (лойиҳа ташкилоти томонидан йўл қўйилган камчиликларни бартараф этишни ҳисобга олмаганда).	Лойиҳа-смета ҳужжатларига қўшимча ва ўзгартириш киритиш амалдаги Қонун, Фармон, Қарор ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга мувофиқ амалга оширилади. Лойиҳа ҳужжатларига ўзгартириш киритиш лойиҳалаш учун топшириқ асосида амалга оширилади. Топшириқда лойиҳа ҳужжатларига киритиладиган ўзгартиришлар баён этилади.
48.	Қурилишни ташкил этиш лойиҳасини (ҚТЭЛ) ишлаб чиқиш	Қурилишни ташкил этиш лойиҳаси (ҚТЭЛ) – тўлиқ ҳажмда ШНҚ 3.01.01-03 га мувофиқ ишлаб чиқилади.
49.	Қурилишни ишлаб чиқариш лойиҳасини тайёрлаш, қурилиш ташкилотларининг эҳтиёжлари	Бундай ҳужжатлар шартнома шартлари асосида тайёрланади.


	учун вақтинчалик бино ва иншоотларни қурилиши учун лойиҳа ҳужжатларини ишлаб чиқишга талаблар	
50.	Қурилишда муаллифлик назорати	Муаллифлик назоратини олиб бориш Лойиҳа ташкилоти томонидан ишлаб чиқилган график асосида олиб борилади. Муаллифлик назоратини олиб бориш тартиби талабларидан келиб чиқган ҳолда шартлар киритилади. Лойиҳа ташкилоти томонидан муаллифлик назоратини олиб боровчи мутахассисларни бириктириш, уларни турар-жой ва хизмат хоналари, зарур жиҳозлар ва асбоб-ускуналар, овқатланиши ҳамда иш жойидан қурилиш майдонигача транспорт воситалари билан таъминлашни ўз зиммасига олади. Муаллифлик назоратини олиб бориш учун ўзаро ҳисоб китоблар ва ҳаражатларни қоплаш шартномада кўрсатилади.
51.	Корхонанинг истиқболдаги кенгайиши, фойдаланишга топшириш навбатлар ҳамда қабул қилиш комплексларини кўрсатиш.	Объект бир босқичли, 2026 йилда фойдаланишга топширилади.
52.	Тақдим этиладиган лойиҳа-смета ҳужжатларининг нусхалари сони, бўлимларининг таркиби ва мазмунига бўлган талаблар	Ишлаб чиқилган лойиҳа-смета ҳужжатлари экспертизага тақдим этиш учун буюртмачига бир нусхада (қоғоз ёки электрон шаклда) тақдим этилади. Тўғриланган ҳужжатларнинг буюртмачига тақдим этилган нусхалари сони ушбу ШНК-1.03.01-16 талабларига мос равишда бўлиши шарт. Буюртмачи томонидан қўшимча нусхалар олиш бўйича, лойиҳа ташкилоти билан келишган ҳолда, шартлар қўйилиши мумкин (шу жумладан уларнинг электрон нусхалари). Бунда электрон ҳужжатларнинг форматлари ва уларни ташиш воситалари ҳам келишиб олинади.
53.	Қўшимча талаблар	Экспертиза хулосаси асосида, тўғриланган лойиҳа смета ҳужжатлари 3 нусхада қоғоз вариантда буюртмачига тақдим этиши ҳамда шаффоф тендерга тақдим этиш учун иш ҳажмлари электрон ва қоғоз вариантда тақдим этилади.

ДУК лойиҳа бўлими бошлиғи



С. Мусаев

Сирдарё вилоят Соғлиқни сақлаш
бошқармаси вакили



Н.Турдибоев