

"INNOVATION UMUMIY LOYIHA" OOO

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ


Наименование проекта: Реконструкция здания общеобразовательного
школа №20 по адресу МСГ"Узбекистан тукинчилиги" Ховатского района Сырдарьинской
области.

Выгребная яма на 25 м³

Раздел: АС - Архитектурно-строительные чертежи.

г. Гулистан 2025 г.

<i>Лист</i>	<i>Наименование</i>	<i>Примечание</i>
<i>АС-1</i>	<i>Общие данные</i>	
<i>АС-2</i>	<i>План выгреба; Разрез 1-1</i>	
<i>АС-3</i>	<i>План котлована; Разрез 1-1</i>	
<i>АС-4</i>	<i>План выгреба; Разрез 1-1; Узел 1</i>	
<i>АС-5</i>	<i>Разрез 1-1; Вид А; План перекрытия</i>	

						2025 г.	АС		
						Реконструкция здания общеобразовательного школа №20 по адресу МСГ"Узбекистан тукинчилиги" Ховатского района Сырдарьинской области.			
Изм. N уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата		Выгребная яма на 25 м³	Стадия	Лист	Листов
Директор	Эшмурадов Д.						РП	1	5
ГИП	Эшмурадов А.					Общие данные.	"INNOVATSION UMUMIY LOYIHA" ООО г.Гулистан 2025 г.		
Разраб.	Абдуназаров А.								

The diagram shows a rectangular room with overall dimensions of 3000 mm by 3800 mm. The walls are 300 mm thick. A central rectangular area is defined by dashed lines, measuring 3300 mm by 3000 mm. Within this central area, there is a smaller rectangle labeled "Прямо́к 500x500x200". This rectangle has horizontal dimensions of 1250 mm + 500 mm + 1250 mm = 3000 mm and vertical dimensions of 500 mm + 500 mm = 1000 mm. A diagonal line segment connects the top-left corner of the 500x500x200 rectangle to the center of the room. A dimension line along this diagonal is labeled $i=0.5$. Section lines A-A and B-B are indicated with arrows pointing towards the respective sections.

№	Работы	объем
	Основания днища	
1	Утрамбованная щебеночного подготовка $\delta=100\text{мм}$	$2,014 \text{ м}^3$
2	Подготовка из бетона кл В7.5 толщ. 100 мм	$2,014 \text{ м}^3$
3	Грунтовка "Праймером"	$20,14 \text{ м}^2$
4	Гидроизоляция 2 слоя изола марки Д (ГОСТ 10296-97*) на битумной	$20,14 \text{ м}^2$
5	Выравнивающая стяжка из раствора М 100 – 20мм	$20,14 \text{ м}^2$
6	Стяжка из раствора М150 с железнением цем. молоко –20мм	$13,5 \text{ м}^2$
	Основания стена	
1	Грунтовка "Праймером"	$44,37 \text{ м}^2$
2	Горячей битумная мастика за 2 раза	$44,37 \text{ м}^2$
3	Внутренние поверхности выгребов оштукатурить цементным раствором М150 на сульфатостойком цементе (РСТ Уз 22266-94) толщиной 20мм.	$33,0 \text{ м}^2$

Сальник $d=200$ мм


ур. земли
-0,150


-2,350
-2,550
-2,770
-2,970

1-1






-

						2025 г.				АС		
						Реконструкция здания общеобразовательного школа №20 по адресу МСГ"Узбекистан тукинчилиги" Ховатского района Сырдарьинской области.						
Изм.	№ уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата							
Директор	Эшмурадов Д.					Выгребная яма на 25 м³				Стадия	Лист	Листов
ГИП	Эшмурадов А.									РП	2	5
Разраб.	Абдуназаров А.					План выгребов; Разрез 1-1.				"INNOVATSION UMUMIY LOYIHA" OOO г.Гулистан 2025 г.		






Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
3	
4	
7	
Ос-1	
Ос-2	
С-2	

Общие указания.

1. Все элементы выгребов и плиты покрытия выполнить из бетона марки W6 по водонепроницаемости на сульфатостойком цементе по ГОСТ 22266-94.
2. Основание под выгребом уплотнить слоем щебня размером зерен 20-40 мм. Толщина слоя 100 мм. Выполнить проливку битумом уплотненного основания до насыщения и образования пленки толщиной 3 мм.
3. Выполнить оклеечную изоляцию с устройством прижимной защитной стенки наружных стен выгребов, соприкасающихся с грунтом.
- Оклеечная изоляция – 2 слоя изола на битумной мастике.
- Прижимная стенка – кирпичная кладка толщиной 120 мм из кирпича М75 по ГОСТ 530-80 на цементном растворе М100 с тщательным заполнением швов кладки.
4. Обратную засыпку выполнять грунтом оптимальной влажности с тщательным послойным уплотнением и доведением объемного веса скелета грунта до 1,6 т/м³.
5. Вокруг люка выполнить отмостку шириной 1000 мм из бетона класса В15 толщиной 70 мм по щебню слоем 50 мм, утрамбованному в грунт.



Спецификация элементов монолитных конструкций.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кз.	Приме- чание
		<u>Днищ: С-1</u>			
1	ГОСТ 5781-82*	Ø8А-III L=3390 мм	25	1,34	33,5 кг
2	тоже	Ø8А-III L=4890 мм	17	1,93	32,81 кг
		<u>Прямок: С-2</u>			
1	ГОСТ 5781-82*	Ø8А-III L=1050 мм	5	0,414	2,07 кг
2	тоже	Ø8А-III L=1050 мм	5	0,414	2,07 кг
		<u>Материалы</u>			
		*) Бетон кл. В20, W6 ($\delta/\epsilon \leq 0.55$)			3,672 м
		<u>Стена:</u>			
3	См. ведомость деталей	Ø12А-III L=3235 мм	52	2,87	149,24 кг
4	См. ведомость деталей	Ø12А-III L=2965 мм	48	2,63	126,24 кг
5	ГОСТ 5781-82*	Ø8А-III L=4594 мм	22	1,82	40,04 кг
6	ГОСТ 5781-82*	Ø8А-III L=5100 мм	22	2,02	44,44 кг
7	ГОСТ 5781-82*	Ø8А-III L=3100 мм	22	1,22	26,84 кг
8	ГОСТ 5781-82*	Ø8А-III L=3600 мм	22	1,42	31,24 кг
9	См. ведомость деталей	Ø6А-I L= 330 мм	112	0,07	7,84 кг
		<u>Материалы</u>			
		*) Бетон кл. В20, W6 ($\delta/\epsilon \leq 0.55$)			10,692 м
Ос-1	ГОСТ 5781-82*	Ø8А-III L=1100 мм	44	0,43	18,92 кг
Ос-2	ГОСТ 5781-82*	Ø8А-III L=1500 мм	44	0,59	25,96 кг
		<u>Материалы</u>			
10	ГОСТ 10704.091 Стальные	Сальник d=200х5мм L=500 мм	1		13,19 кг

*) на сульфатостойком цементе по РСТ Уз 22266-94

						2025 г.	АС					
						Реконструкция здания общеобразовательного школа №20 по адресу МСГ"Узбекистан тукинчилиги" Ховатского район Сырдарьинской области.						
Изм.	N уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата							
Директор	Эшмурадов А.					Выгребная яма на 25 м³				Стадия	Лист	Листов
ГИП	Эшмурадов А.									РП	4	5
Разраб.	Абдуназаров А.					План выгребя; Разрез 1-1; Узел 1.				"INNOVATION UMUMIY LOYHA" 000 г.Гулистан 2025 г.		

